

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO

Código	Descrição da Obra
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.2.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02_01/2022	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MÃO DE OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,00	13,64	27,28
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,00	18,21	18,21

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	5075	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	17,04	2,56
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,00	7,19	28,76
ORSE	6995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,00	3,53	3,53
SINAPI	4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	1,00	285,00	285,00

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	1,00	3,72	3,72
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	2,00	3,83	7,66

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05

MATERIAL



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0135	175,00	2,36
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,00	7,19	28,76
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,35	0,86
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	64,80	0,15
ORSE	6995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,00	3,53	3,53
SINAPI	5075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	17,04	2,56
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	17,55	0,01
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14
SINAPI	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m2	1,00	285,00	285,00
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,15	0,08
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	189,50	0,08
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,00	18,21	18,21

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	6111	Servente de obras (horista)			h	2,00	13,64	27,28
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0012	300,00	0,36
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0135	12,54	0,17
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,3054	5,00	1,53
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,07		21,41	24,08	329,06	2,06	376,69		476,10
Quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.2.2	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02_01/2022	m2
Composição de Preço já impressa no item '1.1.2.1'.				

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.	
1.1.2.3	ORSE	4657	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro					mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4298	Aluguel de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com ar condicionado				mês	1,00	1.600,00	1.600,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4298	Aluguel de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com ar condicionado				mês	1,00	1.600,00	1.600,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		2.022,24
Dois mil e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos									

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
---------	------	--------	----------------------	-------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

1.1.2.4	ORSE	4654	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro				mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4299	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m			mês	1,00	800,00	800,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4299	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m			mês	1,00	800,00	800,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		1.011,12
Hum mil e onze reais e doze centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.	
1.1.2.5	ORSE	4659	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro				mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4296	Aluguel de container - refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas			mês	1,00	1.800,00	1.800,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	4296	Aluguel de container - refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas			mês	1,00	1.800,00	1.800,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		2.275,02
Dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.
---------	------	--------	----------------------	--	--	--	-------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

1.1.2.6	ORSE	4656	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos				mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10777	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)			mes	1,00	979,29	979,29
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10777	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)			mes	1,00	979,29	979,29
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
979,29		0,00	0,00	0,00	0,00	979,29		1.237,72
Hum mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
1.1.4.1	ORSE	13169	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada					km
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada			Km	1,00	12,00	12,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada			Km	1,00	12,00	12,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00		15,17
Quinze reais e dezessete centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.
---------	------	--------	----------------------	--	--	--	-------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

1.1.4.2	DERSE	0000002786	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munch				km	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	13957	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munch			km	1,00	5,50	5,50
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	13957	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munch			km	1,00	5,50	5,50
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,00	0,00	0,00	5,50	5,50		6,95
Seis reais e noventa e cinco centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.
1.1.5.1.1	ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes				m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
MÃO DE OBRA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	Eletricista (horista)		h	0,014	18,21	0,25
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)		h	0,028	13,64	0,38
MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4815	Balde vermelho para sinalizacao de vias		un	0,036	5,67	0,20
ORSE	4675	Lâmpada fluorescente eletronica pl 15w / 127v (compacta integrada)		un	0,071	7,60	0,54
ORSE	1925	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho		un	0,071	1,99	0,14
SINAPI	939	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2		m	0,314	2,33	0,73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,029	3,83	0,11
ORSE	10552	Encargos complementares - eletricista	h	0,014	3,69	0,05
ORSE	5158	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	0,143	4,75	0,68

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,00000026	246,00	0,00
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,00000026	518,00	0,00

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,00027795	175,00	0,05
ORSE	10578	Formão grande	un	0,00000053	15,15	0,00
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0000009	36,90	0,00
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,00000053	48,95	0,00
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,00000001	28,00	0,00
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00000333	26,89	0,00
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00000001	15,40	0,00
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,00000001	25,95	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,00027795	4,90	0,00
ORSE	11241	Alicate volt-amperimetro	un	0,00000028	163,00	0,00
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00000001	13,52	0,00
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,00000026	29,90	0,00
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00000005	10,22	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00011118	18,00	0,00
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,0000014	37,00	0,00
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00000003	18,75	0,00
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,00000001	327,80	0,00
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,00000004	10,80	0,00

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00000005	11,60	0,00
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,001716	7,19	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00004915	6,35	0,00
ORSE	4675	Lâmpada fluorescente eletrônica pl 15w / 127v (compacta integrada)	un	0,071	7,60	0,54
SINAPI	5067	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0005148	18,16	0,01
ORSE	1925	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un	0,071	1,99	0,14
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,00000003	18,80	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,00628774	14,00	0,09
ORSE	80	Aço ca-25 6,3 a 12,5 mm	kg	0,004576	8,35	0,04
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00009265	190,35	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00004775	64,80	0,00
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,051051	0,79	0,04
SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00018879	111,43	0,02
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00000001	40,80	0,00
ORSE	10586	Torquesa	un	0,00000001	36,90	0,00
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,00000028	47,69	0,00
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,00000001	19,90	0,00
ORSE	2185	Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	0,0143	3,21	0,05
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00001235	17,55	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00003706	13,50	0,00
SINAPI	345	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0013728	43,50	0,06
SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,0010296	5,66	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0053313	4,50	0,02
SINAPI	4815	Balde vermelho para sinalização de vias	un	0,036	5,67	0,20
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0000135	18,58	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000045	31,50	0,00
SINAPI	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,00002574	7,61	0,00
SINAPI	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00012553	135,37	0,02





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00004184	134,66	0,01
SINAPI	6189	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,00315744	26,09	0,08
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00014206	12,15	0,00
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000009	189,50	0,00
SINAPI	939	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	0,314	2,33	0,73

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	Eletricista (horista)	h	0,014	18,21	0,25
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,00003604	18,21	0,00
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,00264607	18,21	0,05
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,04401142	13,64	0,60
SINAPI	4750	Pedreiro (horista)	h	0,00007207	18,21	0,00

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00002471	300,00	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00027795	12,54	0,00
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00628774	5,00	0,03

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00	0,42	0,48	2,14	0,04	3,09	3,91

Três reais e noventa e um centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.5.2.1	DERSE	0000002501	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4460	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0029	8,92	0,03



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88253	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,0025	10,05	0,03
SINAPI	88288	Nivelador com encargos complementares	h	0,0025	20,41	0,05
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0075	20,42	0,15
SINAPI	88597	Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,002	20,62	0,04
SINAPI	92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015	chp	0,001	75,21	0,08
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas	un	0,00000013	100.386,90	0,01
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4222	Gasolina comum	l	0,00669	5,73	0,04
SINAPI	4460	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0029	8,92	0,03
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)	h	0,00100586	18,49	0,02
SINAPI	2355	Desenhista detalhista (horista)	h	0,00201172	18,36	0,04
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,00768315	13,64	0,10
SINAPI	244	Auxiliar de topografo (horista)	h	0,00252393	7,82	0,02
SINAPI	7595	Nivelador (horista)	h	0,00252393	18,08	0,05
TERCEIRIZADO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0075	1,33	0,01
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0085	2,39	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0085	0,74	0,01
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,007	0,71	0,00
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,001	0,01	0,00
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,001	0,86	0,00
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0155	1,34	0,02
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0155	0,04	0,00
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0075	0,61	0,00
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,007	0,07	0,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,01		0,11	0,13	0,07	0,06	0,37		0,47
Quarenta e sete centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
1.1.5.3.4	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
MÃO DE OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4759	Calceteiro / rasteleiro (horista)			h	0,40	18,21	7,28
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)			h	0,60	13,64	8,18
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11394	Paralelepípedo granítico (com frete)			mil	0,042	1.723,39	72,38
SINAPI	366	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)			m3	0,13	110,00	14,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente			h	0,60	3,83	2,30
ORSE	1903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - confecção mecânica e transporte			m3	0,025	545,86	13,65



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10579	Encargos complementares - calceteiro	h	0,40	3,83	1,53
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,00495	175,00	0,87
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,00495	4,90	0,02
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	18,00	0,04
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00022	36,90	0,01
ORSE	11394	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,042	1.723,39	72,38
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,35	0,01
SINAPI	366	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,13	110,00	14,30
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,11198	14,00	1,57
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	190,35	0,31
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,305	0,79	8,93
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,027	110,00	2,97
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	64,80	0,06
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	17,55	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	13,50	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,10351	4,50	0,47
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00011	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	12,15	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00022	189,50	0,04
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,70	13,64	9,55
SINAPI	4759	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	0,40	18,21	7,28
TERCEIRIZADO						

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,00044	300,00	0,13
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,00495	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,11198	5,00	0,56
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)	
0,00		7,92	8,91	102,03	0,75	119,62		151,19	
Cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos									

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.	
1.1.5.6.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021				m	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	11161	Cal hidratada para pintura			kg	0,106	1,92	0,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares			h	0,016	20,42	0,33
SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares			h	0,037	26,72	0,99
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	11161	Cal hidratada para pintura			kg	0,106	1,92	0,20
MÃO-DE-OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)			h	0,03762863	18,21	0,69
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)			h	0,01639072	13,64	0,22
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,016	1,33	0,02
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,053	0,74	0,04
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,053	2,39	0,13
SINAPI	43490	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,037	1,73	0,06
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,053	1,34	0,07
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,053	0,04	0,00
SINAPI	43466	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,037	1,97	0,07
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,016	0,61	0,01
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,00		0,43	0,49	0,20	0,40	1,50		1,90
Hum real e noventa centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.	
1.1.5.6.3	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)				m²	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
MÃO DE OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)			h	0,0278	13,64	0,38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	5073	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³			tkm	0,0626	1,18	0,07
ORSE	10549	Encargos complementares - servente			h	0,0278	3,83	0,11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	2450	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)			h	0,00	66,39	0,07
MATERIAL								



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,00012566	175,00	0,02
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00000559	36,90	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,00012566	4,90	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00005027	18,00	0,00
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00002234	6,35	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,00284279	14,00	0,04
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00004189	190,35	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00002234	64,80	0,00
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00000559	17,55	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00001676	13,50	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,00262776	4,50	0,01
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00000838	18,58	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00000279	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00006423	12,15	0,00
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00000559	189,50	0,00

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,02792372	13,64	0,38

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00001117	300,00	0,00
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00012566	12,54	0,00
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00284279	5,00	0,01

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
0,07	0,18	0,20	0,08	0,01	0,53	0,67

Sessenta e sete centavos

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço				Unid.	
1.1.5.6.4	ORSE	13503	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte				un	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	2456	Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - l1620/51 - 143,0 hp)			h	8,00	113,16	905,28
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	39397	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal			l	0,127	18,86	2,40
ORSE	14230	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima			un	1,00	3.606,48	3.606,48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	13169	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada			km	100,00	12,00	1.200,00
SINAPI	92916	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022			kg	6,50	15,71	102,12
ORSE	10045	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos			m2	6,34	35,34	224,06
ORSE	13504	Pintura para o marco inaugural do governo de sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto			m2	7,82	268,83	2.102,25
ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 03			m2	7,82	14,75	115,35
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m			m3	0,153	52,39	8,02
SINAPI	102489	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021			m2	7,82	28,18	220,37
ORSE	72	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação			m3	0,153	34,92	5,34
SINAPI	92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022			kg	31,29	12,77	399,57
SINAPI	92921	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022			kg	28,60	10,64	304,30
SINAPI	94966	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021			m3	0,627	546,18	342,45



**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	8904	Máquina de solda elétrica	h	0,84322	3,93	3,31
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00010069	5.789,50	0,58
ORSE	2456	Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - l1620/51 - 143,0 hp)	h	8,00	113,16	905,28
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,20115999	175,00	35,20
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,080464	18,00	1,45
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,20115999	4,90	0,99
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0040038	36,90	0,15
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,00059152	28,55	0,02
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,00059152	472,87	0,28
ORSE	14250	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina	l	1,564	205,42	321,28
ORSE	10583	Trincha 3"	un	0,084456	11,98	1,01
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,00118304	218,14	0,26
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,00177457	18,71	0,03
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbografito	un	0,00177457	397,28	0,71
ORSE	1602	Massa acrílica	l	2,8152	6,72	18,92
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,00118304	60,67	0,07
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,03576178	6,35	0,23
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,009384	10,80	0,10
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,00059152	100,28	0,06
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,00118304	120,30	0,14
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,00059152	839,00	0,50
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	4,550686	14,00	63,71

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. níquelado, mordentes reforçados em aço laminado. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,00118304	66,76	0,08
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,00177457	28,00	0,05
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,00118304	362,00	0,43
ORSE	14236	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	1,564	198,71	310,78
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	243,8293902	0,79	192,63
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,00118304	60,50	0,07
ORSE	14234	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	1,564	193,03	301,90
ORSE	4898	Perfil aço, cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,55792	11,18	6,24
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,06705333	190,35	12,76
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,03576178	64,80	2,32
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,02682133	13,50	0,36
ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,00473218	357,49	1,69
ORSE	14235	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	1,564	164,07	256,61
SINAPI	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,951	48,00	45,65
SINAPI	11026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	1,38846	13,38	18,58
ORSE	11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0018768	269,00	0,50
ORSE	11251	Pincel de seda 2"	un	0,084456	26,90	2,27
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,00118304	36,75	0,04
ORSE	14230	Placa de inauguração 60 x 100 cm, em alumínio composto azul 4mm, gravada a laser, com proteção de resina marítima	un	1,00	3.606,48	3.606,48
SINAPI	151	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l	3,91	30,73	120,15
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4437906	110,00	48,82
SINAPI	43055	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	31,746	7,54	239,36
ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0431664	17,50	0,76
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,00118304	107,83	0,13
ORSE	4725	Espátula	un	0,0075072	19,78	0,15



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00894044	17,55	0,16
SINAPI	32	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	6,955	9,18	63,85
SINAPI	546	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,11412	9,52	1,09
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,65975	30,50	50,62
SINAPI	34	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	34,7319	8,70	302,17
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	33,79167	0,22	7,43
SINAPI	39397	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	l	0,127	18,86	2,40
ORSE	2378	Vale transporte	un	3,49807049	4,50	15,74
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0060057	18,58	0,11
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,00118304	86,70	0,10
ORSE	14233	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	1,564	177,57	277,72
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0020019	31,50	0,06
SINAPI	12815	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,10948	11,28	1,23
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,3694284	134,66	49,75
SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,91721757	17,42	15,98
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,10281511	12,15	1,25
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0040038	189,50	0,76
SINAPI	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	2,346	0,83	1,95

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	44497	Montador de estruturas metalicas horista	h	5,072	16,87	85,56
SINAPI	378	Armador (horista)	h	5,15539942	18,21	93,88
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	21,63103025	18,21	393,90
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	0,84265378	13,94	11,75
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	22,69526303	13,64	309,56
SINAPI	6160	Soldador (horista)	h	0,84322	18,21	15,36

TERCEIRIZADO

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,01788089	300,00	5,36
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,20115999	12,54	2,52
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	4,550686	5,00	22,75
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,6124666	1,33	3,47
ORSE	13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada		Km	100,00	12,00	1.200,00
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	12,2556326	2,39	29,29
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	12,2556326	0,74	9,07
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,908523	0,01	0,01
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	5,919443	1,24	7,34
SINAPI	43490	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,8152	1,73	4,87
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	0,908523	0,86	0,78
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	12,2556326	1,34	16,42
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	5,919443	0,82	4,85
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)		h	12,2556326	0,04	0,49
SINAPI	43466	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,8152	1,97	5,55
SINAPI	2705	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda		kwh	0,58508189	0,80	0,47
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,6124666	0,61	1,59
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (112,54%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 26,39%)
909,17		428,16	481,85	6.406,29	1.314,83	9.540,58	12.058,34
Doze mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.1.1	ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m
Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.1.1'.				

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.2.1	DERSE	0000002501	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2
Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.2.1'.				



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.3.4	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.3.4'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.6.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.2'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.6.3	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.3'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.6.6.4	ORSE	13503	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte	un

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.4'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.1.1	ORSE	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.1.1'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.2.1	DERSE	0000002501	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.2.1'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.3.4	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.3.4'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.6.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.2'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.6.3	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.3'.

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.1.7.6.4	ORSE	13503	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte	un

Composição de Preço já impressa no item '1.1.5.6.4'.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DO PROJETO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10045	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,20	3,83	0,77
SINAPI	11026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	0,219	13,38	2,93
ORSE	10603	Encargos complementares - soldador	h	0,133	4,42	0,59
ORSE	10605	Encargos complementares - montador	h	0,80	4,42	3,54
ORSE	8904	Máquina de solda elétrica	h	0,133	3,93	0,52
SINAPI	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,15	48,00	7,20
ORSE	4898	Perfil aço, cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,088	11,18	0,98
SINAPI	546	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,018	9,52	0,17
SINAPI	44497	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,80	16,87	13,50
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,20	13,64	2,73
SINAPI	6160	Soldador (horista)	h	0,133	18,21	2,42

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	8904	Máquina de solda elétrica	h	0,133	3,93	0,52
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	44497	Montador de estruturas metalicas horista	h	0,80	16,87	13,50
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,20	13,64	2,73
SINAPI	6160	Soldador (horista)	h	0,133	18,21	2,42
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0050985	175,00	0,89
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0020394	18,00	0,04
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0050985	4,90	0,02
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,0000933	28,55	0,00
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000933	472,87	0,04
ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,0001866	66,76	0,01
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,0001866	218,14	0,04
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,0000933	839,00	0,08
ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0007464	357,49	0,27
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,0002799	18,71	0,01
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbogرافite	un	0,0002799	397,28	0,11
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,0001866	60,67	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0009064	6,35	0,01
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,0000933	100,28	0,01
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0001866	120,30	0,02
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1153394	14,00	1,61

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0016995	190,35	0,32
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0002799	28,00	0,01
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,0001866	362,00	0,07
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0001866	60,50	0,01
ORSE	4898	Perfil aço, cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	0,088	11,18	0,98
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009064	64,80	0,06
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006798	13,50	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002266	17,55	0,00
SINAPI	10997	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,15	48,00	7,20
SINAPI	11026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	kg	0,219	13,38	2,93
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,0001866	86,70	0,02
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0001866	36,75	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0798382	4,50	0,36
SINAPI	546	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	kg	0,018	9,52	0,17
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,0001866	107,83	0,02
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0026059	12,15	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	189,50	0,01

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004532	300,00	0,14
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0050985	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1153394	5,00	0,58

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,52	8,77	9,88	6,15	15,38	0,78	35,34	35,34

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
------	--------	----------------------	-------



2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10549	Encargos complementares - servente				h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	189,50	0,04

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,69	3,83	3,83

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA**

**MATERIAL**

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1018	5,00	0,51
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3,04	0,69	3,73	3,73

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
------	--------	----------------------	-------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro				h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
SINAPI	12893	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
SINAPI	12895	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05		
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79		
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00		
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0002	48,95	0,01		
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01		
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00		
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00		
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29		
SINAPI	12893	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05		
SINAPI	12895	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01		
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00		
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29		
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03		
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,07		0,00	0,00	0,00	2,96	0,69	3,72	3,72
Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.	
ORSE	10552	Encargos complementares - eletricista					h	



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	11241	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	163,00	0,03
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	11241	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	163,00	0,03
ORSE	11242	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	11240	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,1018	5,00	0,51
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	0,69		3,69	3,69

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10553	Encargos complementares - pintor	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	11251	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,90	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	4725	Espátula	un	0,0004	19,78	0,01
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	10583	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
SINAPI	12893	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
ORSE	10583	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03
ORSE	11251	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,90	0,12
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
ORSE	4725	Espátula	un	0,0004	19,78	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,69	3,90	3,90

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10555	Encargos complementares - armador	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	10586	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10585	Arco de serra	un	0,0002	19,90	0,00
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	10586	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,0002	19,90	0,00
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1018	5,00	0,51
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	2,96	0,69	3,65	3,65

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10579	Encargos complementares - calceteiro	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica			un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular			un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10788	Pá quadrada			un	0,0002	36,90	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção			pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)			un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta			un	0,0015	190,35	0,29
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)			un	0,0006	13,50	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte			un	0,0941	4,50	0,42
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"			un	0,0003	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0001	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0023	12,15	0,03
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara			un	0,0002	189,50	0,04
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,1018	5,00	0,51
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3,14	0,69	3,83	3,83
Base	Código	Descrição do Serviço						Unid.
ORSE	10603	Encargos complementares - soldador						h

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,0002	107,83	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,0001	28,55	0,00
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	472,87	0,05
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,0002	66,76	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	36,75	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,0002	86,70	0,02
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	28,00	0,01
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,0002	362,00	0,07
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,0001	100,28	0,01
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	120,30	0,02

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,0002	218,14	0,04
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,0001	839,00	0,08
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,0003	18,71	0,01
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	397,28	0,12
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	60,67	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA**

**MATERIAL**

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,0001	28,55	0,00
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	472,87	0,05
ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,0002	66,76	0,01
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,0002	218,14	0,04
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,0001	839,00	0,08
ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,0003	18,71	0,01
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	397,28	0,12
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	60,67	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,0001	100,28	0,01
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	120,30	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	28,00	0,01
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,0002	362,00	0,07
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,0002	86,70	0,02
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	36,75	0,01
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,0002	107,83	0,02
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,69	4,42	4,42

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10605	Encargos complementares - montador	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	28,00	0,01
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,0002	362,00	0,07



**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,0002	66,76	0,01
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,0001	28,55	0,00
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	472,87	0,05
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,0001	100,28	0,01
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	120,30	0,02
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,0002	218,14	0,04
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,0001	839,00	0,08
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	60,67	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,0003	18,71	0,01
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbografit	un	0,0003	397,28	0,12
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,0002	107,83	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	36,75	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,0002	86,70	0,02
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografit	un	0,0002	60,50	0,01

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA</b>						
<b>MATERIAL</b>						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	175,00	0,79
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206br belzer	un	0,0001	28,55	0,00
ORSE	11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	472,87	0,05
ORSE	11276	Alicate de pressão para solda tipo u, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). ref. 138 gedore.	un	0,0002	66,76	0,01
ORSE	11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca black jack	un	0,0002	218,14	0,04
ORSE	11285	Fonte inversora de solda wmi 140ed 220v - bambozzi - wmi- 140ed	un	0,0001	839,00	0,08
ORSE	11274	Grampo de de aperto rápido 16" ref. 60987 beltools	un	0,0003	18,71	0,01
ORSE	11286	Macariço de solda ref. cg201 código 010414410 carbogرافite	un	0,0003	397,28	0,12
ORSE	11275	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	60,67	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
ORSE	11272	Alicate climpador ( cripador )	un	0,0001	100,28	0,01
ORSE	11284	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	120,30	0,02
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,35	0,29
ORSE	11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	28,00	0,01
ORSE	11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. g1000kb2 black e decker	un	0,0002	362,00	0,07
ORSE	11280	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbogرافite	un	0,0002	60,50	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29
ORSE	11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 tramontina ou similar	un	0,0002	86,70	0,02
ORSE	11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	36,75	0,01
ORSE	11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), ref.138 z gedore	un	0,0002	107,83	0,02
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,1018	5,00	0,51
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3,73	0,69		4,42	4,42

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	111,43	105,08
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,00	0,79	201,45
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	6,00	3,83	22,98
SINAPI	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	135,37	84,88
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	134,66	28,14
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	6,00	13,64	81,84

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	6,00	13,64	81,84
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,027	175,00	4,73
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,027	4,90	0,13
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,00	0,79	201,45
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,009	190,35	1,71
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	64,80	0,31
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05
SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	111,43	105,08
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	17,55	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02
SINAPI	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	135,37	84,88
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	134,66	28,14
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,15	0,17
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	189,50	0,23
TERCEIRIZADO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,027	12,54	0,34
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	38,51	43,33	26,99	438,30	4,11	524,28	524,28

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	13504	Pintura para o marco inaugural do governo de sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	14236	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	0,20	198,71	39,74
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	2,05	3,83	7,85
ORSE	10553	Encargos complementares - pintor	h	2,05	3,90	8,00
ORSE	14233	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	0,20	177,57	35,51
ORSE	14235	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	0,20	164,07	32,81
ORSE	14234	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	0,20	193,03	38,61
ORSE	14250	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina	l	0,20	205,42	41,08
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	2,05	18,21	37,33
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,05	13,64	27,96

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	2,05	18,21	37,33
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,05	13,64	27,96

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,01845	175,00	3,23
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00738	18,00	0,13
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,01845	4,90	0,09
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00041	36,90	0,02



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	14250	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102606, cor azul piscina	l	0,20	205,42	41,08
ORSE	10583	Trincha 3"	un	0,009225	11,98	0,11
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00328	6,35	0,02
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,001025	10,80	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,41738	14,00	5,84
ORSE	14236	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102604, cor amarelo segurança	l	0,20	198,71	39,74
ORSE	14234	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102607, cor azul segurança	l	0,20	193,03	38,61
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00615	190,35	1,17
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00328	64,80	0,21
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00246	13,50	0,03
ORSE	14235	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102608, cor verde quadra	l	0,20	164,07	32,81
ORSE	11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,000205	269,00	0,06
ORSE	11251	Pincel de seda 2"	un	0,009225	26,90	0,25
ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,004715	17,50	0,08
ORSE	4725	Espátula	un	0,00082	19,78	0,02
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00082	17,55	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,326975	4,50	1,47
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,000615	18,58	0,01
ORSE	14233	Kit de tinta epóxi concentrada para piso externo, esp 00102600, cor cinza claro nº6	l	0,20	177,57	35,51
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000205	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00943	12,15	0,11
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00041	189,50	0,08

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00164	300,00	0,49
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01845	12,54	0,23
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,41738	5,00	2,09

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
-------------	-------------	----------------------	---------------------	----------	-----------	---------------	------------------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

0,00	30,72	34,57	21,54	200,71	2,81	268,83	268,83
------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	1903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - confecção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08	110,00	118,80
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,20	0,79	357,24
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	4,00	13,64	54,56
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	4,00	3,83	15,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	4,00	13,64	54,56

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,018	175,00	3,15
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,018	4,90	0,09
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,006	190,35	1,14
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	64,80	0,21
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,20	0,79	357,24
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08	110,00	118,80



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	17,55	0,01
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,15	0,11
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	189,50	0,15

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,018	12,54	0,23
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	25,67	28,89	18,00	488,53	2,75	545,86	545,86

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 03	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MÃO DE OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	0,35	18,21	6,37
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,25	3,83	0,96
ORSE	10553	Encargos complementares - pintor	h	0,35	3,90	1,37
SINAPI	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,30	0,83	0,25
ORSE	1602	Massa acrílica	l	0,36	6,72	2,42
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,25	13,64	3,41

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
------	--------	---------------------	-----	-----	------------	-------------





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	0,35	18,21	6,37
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,25	13,64	3,41
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0027	175,00	0,47
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
ORSE	10583	Trincha 3"	un	0,001575	11,98	0,02
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
ORSE	1602	Massa acrílica	l	0,36	6,72	2,42
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,000175	10,80	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	190,35	0,17
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	64,80	0,03
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00
ORSE	11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,000035	269,00	0,01
ORSE	11251	Pincel de seda 2"	un	0,001575	26,90	0,04
ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,000805	17,50	0,01
ORSE	4725	Espátula	un	0,00014	19,78	0,00
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	17,55	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,046415	4,50	0,21
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	12,15	0,02
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00005	189,50	0,01
SINAPI	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,30	0,83	0,25
TERCEIRIZADO						



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,00024	300,00	0,07
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0027	12,54	0,03
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,06108	5,00	0,31
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		4,60	5,18	3,23	4,55	0,41		14,75	14,75

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	3,00	3,83	11,49
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	3,00	13,64	40,92

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	3,00	13,64	40,92

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0135	175,00	2,36
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,35	0,86
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	64,80	0,16

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	17,55	0,01
SINAPI	12895	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,15	0,08
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	189,50	0,11

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0012	300,00	0,36
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0135	12,54	0,17
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,3054	5,00	1,53

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		19,25	21,67	13,50	9,39	2,06	52,39	52,39

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	5158	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	95	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0014	572,28	0,80
ORSE	79	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	0,012	123,25	1,48
ORSE	2185	Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	0,10	3,21	0,32
ORSE	80	Aço ca-25 6,3 a 12,5 mm	kg	0,032	8,35	0,27
SINAPI	345	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0096	43,50	0,42
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,0833	13,64	1,14
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,0833	3,83	0,32

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,00000185	246,00	0,00
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,00000185	518,00	0,00

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,000252	18,21	0,00
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,018504	18,21	0,34
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,111968	13,64	1,53
SINAPI	4750	Pedreiro (horista)	h	0,000504	18,21	0,01

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,00059053	175,00	0,10
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0000037	15,15	0,00
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,00002239	36,90	0,00
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0000037	48,95	0,00
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,00000005	28,00	0,00
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000037	26,89	0,00
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,0000001	15,40	0,00
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,00000005	25,95	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,00059053	4,90	0,00
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000001	13,52	0,00
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,00000185	29,90	0,00
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00000035	10,22	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00023621	18,00	0,00
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000002	18,75	0,00
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,00000005	327,80	0,00
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,00000025	10,80	0,00

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00000035	11,60	0,00
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,012	7,19	0,09
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00010313	6,35	0,00
SINAPI	5067	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0036	18,16	0,07
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,0000002	18,80	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,01335901	14,00	0,19
ORSE	80	Aço ca-25 6,3 a 12,5 mm	kg	0,032	8,35	0,27
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00019684	190,35	0,04
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00010313	64,80	0,01
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,357	0,79	0,28
SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0013202	111,43	0,15
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000001	40,80	0,00
ORSE	10586	Torquesa	un	0,00000005	36,90	0,00
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,00000005	19,90	0,00
ORSE	2185	Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m	m	0,10	3,21	0,32
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002625	17,55	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00007874	13,50	0,00
SINAPI	345	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0096	43,50	0,42
SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,0072	5,66	0,04
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,01179579	4,50	0,05
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00003359	18,58	0,00
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000112	31,50	0,00
SINAPI	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,00018	7,61	0,00
SINAPI	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0008778	135,37	0,12
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0002926	134,66	0,04
SINAPI	6189	Tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,02208	26,09	0,58
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00030182	12,15	0,00



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara				un	0,00002239	189,50	0,00
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,00005249	300,00	0,02
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,00059053	12,54	0,01
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,01335901	5,00	0,07
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA		CUSTO MENSALISTA
0,00		0,88	1,00	0,62	2,77	0,10	4,75		4,75

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	72	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	2,00	3,83	7,66
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,00	13,64	27,28

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,00	13,64	27,28

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,009	175,00	1,58
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,009	4,90	0,04
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,003	190,35	0,57
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,55	0,01
SINAPI	12893	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	64,80	0,10
SINAPI	12895	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,15	0,06
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	189,50	0,08

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0008	300,00	0,24
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,009	12,54	0,11
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,2036	5,00	1,02
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		12,84	14,44	8,99	6,26	1,37	34,92	34,92

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	7692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	0,36	3,72	1,34
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro	h	0,36	3,73	1,34
ORSE	10555	Encargos complementares - armador	h	0,18	3,65	0,66
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,36	18,21	6,56
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,18	18,21	3,28
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,62	13,64	22,10



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	4750	Pedreiro (horista)	h	0,36	18,21	6,56
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	1,62	3,83	6,20

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,18	18,21	3,28
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,36	18,21	6,56
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,62	13,64	22,10
SINAPI	4750	Pedreiro (horista)	h	0,36	18,21	6,56

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,01134	175,00	1,98
ORSE	10578	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
ORSE	10789	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01



2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	11247	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	190,35	0,72
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
ORSE	10586	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,55	0,01
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	64,80	0,13
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,15	0,07
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	189,50	0,06

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,001008	300,00	0,30
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,01134	12,54	0,14
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,256536	5,00	1,28
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,03		18,10	20,40	12,71	7,72	1,72	47,98	47,98

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
------	--------	----------------------	-------

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	79	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos				m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6189	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,84	26,09	48,01
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	1,50	3,83	5,75
SINAPI	5067	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,30	18,16	5,45
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,50	18,21	27,32
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,50	13,64	20,46
SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,60	5,66	3,40
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	1,50	3,72	5,58
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,00	7,19	7,19
SINAPI	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,015	7,61	0,11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional	un	0,00015	246,00	0,04
ORSE	11249	Serra circular eletrica portatil	un	0,00015	518,00	0,08
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,50	13,64	20,46
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,50	18,21	27,32
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0135	175,00	2,36
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0003	48,95	0,01

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89	0,01
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,00015	29,90	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,00	7,19	7,19
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00225	6,35	0,01
SINAPI	5067	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,30	18,16	5,45
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,35	0,86
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00225	64,80	0,15
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	17,55	0,01
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02
SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,60	5,66	3,40
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,23925	4,50	1,08
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01
SINAPI	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,015	7,61	0,11
SINAPI	6189	Tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	1,84	26,09	48,01
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	31,50	0,00
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,15	0,08
SINAPI	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	189,50	0,06

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0012	300,00	0,36
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0135	12,54	0,17
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,3054	5,00	1,53
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

0,12		22,48		25,30		15,76		73,28		2,06		123,25		123,25			
Base		Código		Descrição do Serviço										Unid.			
ORSE		95		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado										m3			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA																	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR																	
BASE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR						UND		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL	
ORSE		7692		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						m3		1,00		47,98		47,98	
ORSE		124		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						m3		1,00		524,28		524,28	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA																	
EQUIPAMENTO																	
BASE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO						UND		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL	
ORSE		11249		Serra circular eletrica portatil						un		0,000036		518,00		0,02	
ORSE		11248		Furadeira e parafusadeira eletrica bosch ou similar profissional						un		0,000036		246,00		0,01	
MÃO-DE-OBRA																	
BASE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO						UND		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL	
SINAPI		378		Armador (horista)						h		0,18		18,21		3,28	
SINAPI		6111		Servente de obras (horista)						h		7,62		13,64		103,94	
SINAPI		1213		Carpinteiro de formas (horista)						h		0,36		18,21		6,56	
SINAPI		4750		Pedreiro (horista)						h		0,36		18,21		6,56	
MATERIAL																	
BASE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO						UND		QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL	
ORSE		10492		Cesta básica						un		0,03834		175,00		6,71	
ORSE		10578		Formão grande						un		0,000072		15,15		0,00	
ORSE		11244		Martelo com unha						un		0,000072		48,95		0,00	
ORSE		10579		Chave de fenda chata 30 cm						un		0,000072		26,89		0,00	
ORSE		10789		Nível de bolha de madeira						un		0,000072		15,40		0,00	
ORSE		10790		Prumo de face						un		0,000036		25,95		0,00	

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
ORSE	11246	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
ORSE	11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	0,04
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
ORSE	11243	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	190,35	2,43
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,00	0,79	201,45
SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	111,43	105,08
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
ORSE	10586	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	64,80	0,44
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	17,55	0,03
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
SINAPI	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	135,37	84,88
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	134,66	28,14
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	31,50	0,02

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)				par	0,019596	12,15	0,24
SINAPI	2711	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara				un	0,001524	189,50	0,29
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,003408	300,00	1,02
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,03834	12,54	0,48
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,867336	5,00	4,34
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,03		56,60	63,74	39,71	446,03	5,84		572,28	572,28

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	102489	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,15	20,42	3,06
SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	0,36	26,72	9,62
SINAPI	12815	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,014	11,28	0,16
SINAPI	151	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l	0,50	30,73	15,37

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	0,3661164	18,21	6,67
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,153663	13,64	2,10

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	151	Impermeabilizante incolor, base silicone, para tratamento de fachadas, telhas, pedras e outras superficies	l	0,50	30,73	15,37



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	12815	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m				un	0,014	11,28	0,16
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,15	1,33	0,20
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,51	2,39	1,22
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,51	0,74	0,38
SINAPI	43490	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,36	1,73	0,62
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,51	1,34	0,68
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,51	0,04	0,02
SINAPI	43466	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,36	1,97	0,71
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,15	0,61	0,09
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA		CUSTO MENSALISTA
0,00		4,13	4,62	4,62	15,53	3,92	28,18		28,18

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95308	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,18	0,18
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,82	0,82
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	1,00	13,94	13,94
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,24	1,24

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	1,01328	13,94	14,13

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,24	1,24
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,82	0,82
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	6,65	7,47	4,69	0,00	6,57	20,69	20,69

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,82	0,82
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,24	1,24
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	95314	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,24	0,24
SINAPI	378	Armador (horista)	h	1,00	18,21	18,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	1,01328	18,21	18,45

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,24	1,24
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,82	0,82

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	8,68	9,77	6,13	0,00	6,57	25,02	25,02

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88253	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	244	Auxiliar de topografo (horista)	h	1,00	7,82	7,82
SINAPI	95322	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,71	0,71

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
------	--------	---------------------	-----	-----	------------	-------------



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	244	Auxiliar de topografo (horista)				h	1,00957	7,82	7,89
TERCEIRIZADO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	0,71	0,71
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	0,07	0,07
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		3,71	4,18	2,62	0,00	2,16		10,05	10,05

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88284	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
TERCEIRIZADO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)	h	1,00	18,49	18,49
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,86	0,86
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	95349	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,10	0,10

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)	h	1,00586	18,49	18,60

TERCEIRIZADO								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,00	0,01	0,01
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,00	0,86	0,86
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,00	0,04	0,04
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		8,75	9,84	6,15	0,00	5,38	23,97	23,97

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
SINAPI	88288	Nivelador com encargos complementares					h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,71	0,71	
SINAPI	95352	Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,17	0,17	
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,07	0,07	
SINAPI	7595	Nivelador (horista)	h	1,00	18,08	18,08	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
MÃO-DE-OBRA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	7595	Nivelador (horista)	h	1,00957	18,08	18,25	
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,71	0,71	

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	0,07	0,07
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		8,59	9,66	6,05	0,00	2,16	20,41	20,41	

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,30	0,30
SINAPI	43466	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,97	1,97
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	1,00	18,21	18,21
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43490	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,73	1,73

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	1,01699	18,21	18,52

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39
SINAPI	43490	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,73	1,73

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43466	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	1,97	1,97
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		8,71	9,80	6,16	0,00	8,21	26,72	26,72	

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares					h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04	
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,61	0,61	
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,33	1,33	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39	
SINAPI	95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,33	0,33	
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,00	13,64	13,64	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
MÃO-DE-OBRA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	1,02442	13,64	13,97	
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,33	1,33	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39	

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	0,61	0,61
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		6,57	7,40	4,68	0,00	6,45	20,42	20,42	

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
SINAPI	88377	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares					h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,86	0,86	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39	
SINAPI	95389	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,16	0,16	
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,01	0,01	
SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,00	17,42	17,42	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA							
MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	1,00957	17,42	17,59	
TERCEIRIZADO							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74	
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,01	0,01	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39	

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,00	0,86	0,86
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,00	0,04	0,04
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	17,58	5,38	22,96	22,96	

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88597	Desenhista detalhista com encargos complementares	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95391	Curso de capacitação para desenhista detalhista (encargos complementares) - horista	h	1,00	0,10	0,10
SINAPI	2355	Desenhista detalhista (horista)	h	1,00	18,36	18,36
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,07	0,07
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,71	0,71

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2355	Desenhista detalhista (horista)	h	1,00586	18,36	18,47

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43493	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,71	0,71
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
SINAPI	43469	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,07	0,07

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
-------------	--	-------------	----------------------	---------------------	----------	--	-----------	---------------	------------------



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

0,00	8,69	9,77	6,10	0,00	2,16	20,62	20,62
------	------	------	------	------	------	-------	-------

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88826	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00006	5.789,50	0,35

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00006	5.789,50	0,35

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88827	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000148	5.789,50	0,09

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000148	5.789,50	0,09

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
-------------	-------------	----------------------	---------------------	----------	-----------	---------------	------------------





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
------	------	------	------	------	------	------	------

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88828	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00007	5.789,50	0,41

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador			un	0,00007	5.789,50	0,41
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88829	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

TERCEIRIZADO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2705	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2512	0,80	1,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2705	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda			kwh	1,2512	0,80	1,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.			
SINAPI	88830	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023					chp			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
COMPOSIÇÃO AUXILIAR										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88828	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023				h	1,00	0,40	0,40	
SINAPI	88827	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023				h	1,00	0,08	0,08	
SINAPI	88829	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023				h	1,00	1,00	1,00	
SINAPI	88826	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023				h	1,00	0,34	0,34	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA										
EQUIPAMENTO										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador				un	0,0001448	5.789,50	0,84	
TERCEIRIZADO										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	2705	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda				kwh	1,2512	0,80	1,00	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,84		0,00		0,00	0,00	0,00		0,98	1,82	1,82
Base	Código	Descrição do Serviço							Unid.	
SINAPI	88831	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
COMPOSIÇÃO AUXILIAR										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88826	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023					h	1,00	0,34	0,34

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	88827	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023				h	1,00	0,08	0,08
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador				un	0,0000748	5.789,50	0,43
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	

Base	Código	Descrição do Serviço						Unid.	
SINAPI	92140	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - depreciação. af_11/2015						h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas				un	0,000048	100.386,90	4,82
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas				un	0,000048	100.386,90	4,82
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
4,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	4,81	

Base	Código	Descrição do Serviço						Unid.	
SINAPI	92141	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - juros. af_11/2015						h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas				un	0,0000148	100.386,90	1,49
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									

Página: 75

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas			un	0,0000148	100.386,90	1,49
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
1,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.	
SINAPI	92142	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015					h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas			un	0,000006	100.386,90	0,60
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas			un	0,000006	100.386,90	0,60
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.		
SINAPI	92143	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - manutenção. af_11/2015						h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas				un	0,00006	100.386,90	6,02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
EQUIPAMENTO									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas				un	0,00006	100.386,90	6,02



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	6,02

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	92144	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - materiais na operação. af_11/2015	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4222	Gasolina comum	l	6,69	5,73	38,33

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4222	Gasolina comum	l	6,69	5,73	38,33

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	38,33

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015	chp

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	92142	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - impostos e seguros. af_11/2015	h	1,00	0,60	0,60
SINAPI	92141	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - juros. af_11/2015	h	1,00	1,48	1,48
SINAPI	92143	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - manutenção. af_11/2015	h	1,00	6,02	6,02
SINAPI	92144	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - materiais na operação. af_11/2015	h	1,00	38,33	38,33
SINAPI	92140	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - depreciação. af_11/2015	h	1,00	4,81	4,81



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	88284	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	1,00	23,97	23,97		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	13617	Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas	un	0,0001288	100.386,90	12,93		
MÃO-DE-OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)	h	1,00586	18,49	18,60		
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	4222	Gasolina comum	l	6,69	5,73	38,33		
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,74	0,74		
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,01	0,01		
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	2,39	2,39		
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,86	0,86		
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	1,34	1,34		
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
12,93		8,75	9,82	9,82	38,33	5,38	75,21	75,21

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
SINAPI	92801	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0051	20,69	0,11



DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	0,031	25,02	0,78
SINAPI	32	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,07	9,18	9,82

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,03141168	18,21	0,57
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	0,00516773	13,94	0,07

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	32	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,07	9,18	9,82

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	0,74	0,03
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	2,39	0,09
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361	1,24	0,04
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	1,34	0,05
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361	0,82	0,03
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361	0,04	0,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,30	0,34	0,34	9,82	0,24	10,69	10,69

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	92803	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0014	20,69	0,03
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	0,0088	25,02	0,22

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	34	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,11	8,70	9,66		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
MÃO-DE-OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,00891686	18,21	0,16		
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	0,00141859	13,94	0,02		
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	34	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,11	8,70	9,66		
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	0,74	0,01		
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	2,39	0,02		
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102	1,24	0,01		
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	1,34	0,01		
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102	0,82	0,01		
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	0,04	0,00		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,09	0,10	0,10	9,66	0,06	9,89	9,89

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.
SINAPI	92804	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022					kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43055	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,11	7,54	8,37	
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	0,0048	25,02	0,12	
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0008	20,69	0,02	





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
MÃO-DE-OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)			h	0,00486374	18,21	0,09
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)			h	0,00081062	13,94	0,01
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43055	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao			kg	1,11	7,54	8,37
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0056	0,74	0,00
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0056	2,39	0,01
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0056	1,24	0,01
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0056	1,34	0,01
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,0056	0,82	0,00
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,0056	0,04	0,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,05	0,06	0,06	8,37	0,03	8,49	8,49

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.			
SINAPI	92916	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0233	20,69	0,48
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	0,1428	25,02	3,57
SINAPI	92801	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	1,00	10,69	10,69
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,97	0,22	0,21

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)			kg	0,025	30,50	0,76
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA								
MÃO-DE-OBRA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)			h	0,17610806	18,21	3,21
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)			h	0,02877715	13,94	0,40
MATERIAL								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	32	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao			kg	1,07	9,18	9,82
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)			kg	0,025	30,50	0,76
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm			un	0,97	0,22	0,21
TERCEIRIZADO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,2022	0,74	0,15
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,2022	2,39	0,48
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,2022	1,24	0,25
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,2022	1,34	0,27
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	0,2022	0,82	0,17
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	0,2022	0,04	0,01
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		1,70	1,90	1,90	10,79	1,33	15,71	15,71

Base	Código	Descrição do Serviço					Unid.		
SINAPI	92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022					kg		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
COMPOSIÇÃO AUXILIAR									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares				h	0,0709	25,02	1,77

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0116	20,69	0,24
SINAPI	92803	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	1,00	9,89	9,89
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,543	0,22	0,12
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025	30,50	0,76

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,08075842	18,21	1,47
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	0,01317264	13,94	0,18

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025	30,50	0,76
SINAPI	34	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,11	8,70	9,66
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,543	0,22	0,12

TERCEIRIZADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0927	0,74	0,07
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0927	2,39	0,22
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0927	1,24	0,11
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0927	1,34	0,12
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0927	0,82	0,08
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0927	0,04	0,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,78	0,86	0,86	10,54	0,60	12,77	12,77

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	92921	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg

**2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	92804	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	1,00	8,49	8,49
SINAPI	88245	Armador com encargos complementares	h	0,0464	25,02	1,16
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,367	0,22	0,08
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025	30,50	0,76
SINAPI	88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0076	20,69	0,16
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	378	Armador (horista)	h	0,05187994	18,21	0,94
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)	h	0,00851155	13,94	0,12
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	43055	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,11	7,54	8,37
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,367	0,22	0,08
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025	30,50	0,76
TERCEIRIZADO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0596	0,74	0,04
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0596	2,39	0,14
SINAPI	43489	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0596	1,24	0,07
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0596	1,34	0,08
SINAPI	43465	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0596	0,82	0,05
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0596	0,04	0,00

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,50	0,56	0,56	9,21	0,38	10,64	10,64

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	94966	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88831	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,7032	0,42	0,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,2958	20,42	46,88
SINAPI	88377	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	1,449	22,96	33,27
SINAPI	88830	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	0,7458	1,82	1,36
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	388,8826	0,79	307,22
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7078	110,00	77,86
SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5892	134,66	79,34

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA

EQUIPAMENTO						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10535	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	un	0,00016059	5.789,50	0,93

MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	2,35186344	13,64	32,08

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	388,8826	0,79	307,22
SINAPI	370	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7078	110,00	77,86

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,5892	134,66	79,34	
SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)				h	1,46286693	17,42	25,48	
TERCEIRIZADO										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	43491	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	2,2958	1,33	3,05	
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	3,7448	0,74	2,77	
SINAPI	37370	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	3,7448	2,39	8,95	
SINAPI	43488	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,449	0,86	1,25	
SINAPI	43464	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,449	0,01	0,01	
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	3,7448	1,34	5,02	
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	3,7448	0,04	0,15	
SINAPI	2705	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda				kwh	0,93314496	0,80	0,75	
SINAPI	43467	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	2,2958	0,61	1,40	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,93		15,09		16,95	16,95	489,90		23,35	546,18	546,18

Base		Código	Descrição do Serviço				Unid.			
SINAPI		95308	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista				h			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
MÃO DE OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)				h	0,01328	13,94	0,19	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA										
MÃO-DE-OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	6114	Ajudante de armador (horista)				h	0,01328	13,94	0,19	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,09		0,10	0,06	0,00		0,00	0,18	0,18

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

Base		Código	Descrição do Serviço					Unid.		
SINAPI		95314	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista					h		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
MÃO DE OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	378	Armador (horista)				h	0,01328	18,21	0,24	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA										
MÃO-DE-OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	378	Armador (horista)				h	0,01328	18,21	0,24	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,11		0,13	0,08	0,00		0,00	0,24	0,24

Base		Código	Descrição do Serviço							Unid.
SINAPI		95322	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista							h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
MÃO DE OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	244	Auxiliar de topografo (horista)				h	0,00957	7,82	0,07	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA										
MÃO-DE-OBRA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	244	Auxiliar de topografo (horista)				h	0,00957	7,82	0,07	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA		E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL		TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,04		0,03	0,02	0,00		0,00	0,07	0,07

Base		Código	Descrição do Serviço					Unid.
SINAPI		95349	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista					h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

MÃO DE OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)				h	0,00586	18,49	0,11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
MÃO-DE-OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4095	Motorista de carro de passeio (horista)				h	0,00586	18,49	0,11
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		0,05	0,06	0,04	0,00	0,00	0,10	0,10	

Base	Código	Descrição do Serviço						Unid.	
SINAPI	95352	Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista						h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
MÃO DE OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	7595	Nivelador (horista)				h	0,00957	18,08	0,17
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
MÃO-DE-OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	7595	Nivelador (horista)				h	0,00957	18,08	0,17
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA	
0,00		0,08	0,09	0,06	0,00	0,00	0,17	0,17	

Base	Código	Descrição do Serviço						Unid.	
SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						h	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA									
MÃO DE OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)				h	0,01699	18,21	0,31





DER

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
MÃO-DE-OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)				h	0,01699	18,21	0,31
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,15	0,16	0,10	0,00	0,00		0,30	0,30

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MÃO DE OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)	h	0,02442	13,64	0,33

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA									
MÃO-DE-OBRA									
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras (horista)				h	0,02442	13,64	0,33
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,16	0,17	0,11	0,00	0,00		0,33	0,33

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	95389	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	0,00957	17,42	0,17

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

2180 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS POVOADOS CAJUEIRO, SERRA E SUCUPIRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2,47KM, NESTE ESTADO.

SINAPI	37666	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)				h	0,00957	17,42	0,17
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00		0,16	0,16

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	95391	Curso de capacitação para desenhista detalhista (encargos complementares) - horista	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
MÃO DE OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2355	Desenhista detalhista (horista)	h	0,00586	18,36	0,11

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ANALÍTICA						
MÃO-DE-OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2355	Desenhista detalhista (horista)	h	0,00586	18,36	0,11

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (112,54%)	E. MENSAL. (70,11%)	MATERIAL	TERCEIROS		CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,05	0,06	0,04	0,00	0,00		0,10	0,10