

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM PARTE DA RODOVIA SE-120, TRECHO: ENTR. SE-430 (POV. PONTA DE AREIA) / ENTR. SE-204 (PACATUBA), COM EXTENSÃO DE 4,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				225.582,18	4,81
1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	225.582,18	225.582,18	4,81
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				43.450,28	0,93
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	36,00	457,11	16.455,96	0,35
2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	457,11	987,36	0,02
2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	4,00	2.026,08	8.104,32	0,17
2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	4,00	1.013,04	4.052,16	0,09
2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	4,00	2.279,34	9.117,36	0,19
2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	4,00	1.183,28	4.733,12	0,10
3	CANTEIRO DE OBRAS				54.733,21	1,17
3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	47.844,54	47.844,54	1,02
3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	6.888,67	6.888,67	0,15
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				4.635,20	0,10
4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	250,00	15,20	3.800,00	0,08
4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	120,00	6,96	835,20	0,02
5	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.040,00	0,24
5.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	24.000,00	0,46	11.040,00	0,24
6	PAVIMENTAÇÃO				3.719.992,80	79,25
6.1	Regularização do subleito	m2	24.000,00	1,38	33.120,00	0,71
6.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive transporte	m3	4.800,00	38,34	184.032,00	3,92
6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida - sub-base), DMT= 40,40KM	tkm	399.960,00	0,98	391.960,80	8,35
6.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	24.000,00	129,62	3.110.880,00	66,27
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL				23.170,01	0,49
7.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	28,30	548,30	15.516,89	0,33

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM PARTE DA RODOVIA SE-120, TRECHO: ENTR. SE-430 (POV. PONTA DE AREIA) / ENTR. SE-204 (PACATUBA), COM EXTENSÃO DE 4,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	48,00	159,44	7.653,12	0,16
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				611.507,23	13,03
8.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	8.000,00	71,34	570.720,00	12,16
8.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	8.000,00	1,98	15.840,00	0,34
8.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	24.000,00	0,65	15.600,00	0,33
8.4	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placas - exclusive transporte	un	1,00	9.287,30	9.287,30	0,20
8.5	Transporte de marco com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	63,75	0,94	59,93	0,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					4.694.110,91	

Quatro milhões e seiscentos e noventa e quatro mil e cento e dez reais e noventa e um centavos