

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.399,19	7,95
1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	6.399,19	6.399,19	7,95
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				35.104,19	43,59
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	435,21	31.335,12	38,91
2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	435,21	940,05	1,17
2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	2,00	794,12	1.588,24	1,97
2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro	mês	2,00	620,39	1.240,78	1,54
3	CANTEIRO DE OBRAS				3.166,98	3,93
3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	2.990,51	2.990,51	3,71
3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	176,47	176,47	0,22
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				756,50	0,94
4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	50,00	15,13	756,50	0,94
5	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.349,11	2,92
5.1	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	4,73	496,64	2.349,11	2,92
6	SINALIZAÇÃO DA OBRA				3.990,57	4,96
6.1	Sinalização com cavalete plástico desmontável	un	8,00	16,74	133,92	0,17
6.2	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone	m	25,00	8,97	224,25	0,28
6.3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	4,11	1.479,60	1,84
6.4	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	3,84	1.382,40	1,72
6.5	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	2,14	770,40	0,96
7	MOVIMENTO DE TERRA				3.434,78	4,26
7.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	22,05	71,99	1.587,38	1,97
7.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	4,73	17,33	81,97	0,10
7.3	Aterro com solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	14,18	106,31	1.507,48	1,87
7.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	27,21	1,78	48,43	0,06
7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=10,00KM	tkm	272,10	0,77	209,52	0,26
8	PAVIMENTAÇÃO				14.520,22	18,03
8.1	Placa em concreto (5,00x3,15x0,30)m	un	1,00	14.520,22	14.520,22	18,03



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
9	DIVERSOS				10.813,32	13,43
9.1	Balizadores - tubo aço galvanizado de 2" com h=1,20m, pintados	m	12,00	133,05	1.596,60	1,98
9.2	Conserto de trincas com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	20,00	15,88	317,60	0,39
9.3	Concreto ciclópico com concreto de fck=10mpa e 30% de pedra de mão	m3	11,90	739,09	8.795,17	10,92
9.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	189,00	0,55	103,95	0,13
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					80.534,86	

Oitenta mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos