

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS</b>				<b>1.474.080,47</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>69.283,14</b>	<b>4,70</b>
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	69.283,14	69.283,14	4,70
<b>1.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>29.733,34</b>	<b>2,02</b>
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	36,00	433,61	15.609,96	1,06
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	433,61	936,60	0,06
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	2,00	2.024,64	4.049,28	0,27
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	2,00	1.012,32	2.024,64	0,14
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	2,00	2.277,72	4.555,44	0,31
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	2,00	1.278,71	2.557,42	0,17
<b>1.3</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>18.453,96</b>	<b>1,25</b>
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	15.012,07	15.012,07	1,02
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	3.441,89	3.441,89	0,23
<b>1.4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>1.492,80</b>	<b>0,10</b>
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	80,00	15,18	1.214,40	0,08
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	40,00	6,96	278,40	0,02
<b>1.5</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.561,60</b>	<b>0,24</b>
1.5.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	7.420,00	0,48	3.561,60	0,24
<b>1.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1.168.117,84</b>	<b>79,24</b>
1.6.1	Regularização do subleito	m2	7.420,00	1,40	10.388,00	0,70
1.6.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive transporte	m3	1.484,00	39,83	59.107,72	4,01
1.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida - sub-base), DMT=20,43KM	tkm	62.546,58	0,96	60.044,72	4,07
1.6.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	7.420,00	139,97	1.038.577,40	70,46
<b>1.7</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>6.194,63</b>	<b>0,42</b>

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.7.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	8,31	544,88	4.527,95	0,31
1.7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	138,89	1.666,68	0,11
<b>1.8</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>637,68</b>	<b>0,04</b>
1.8.1	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	75,24	451,44	0,03
1.8.2	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	93,12	186,24	0,01
<b>1.9</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>176.605,48</b>	<b>11,98</b>
1.9.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.120,00	73,32	155.438,40	10,54
1.9.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.120,00	2,01	4.261,20	0,29
1.9.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.420,00	0,66	4.897,20	0,33
1.9.4	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte	un	1,00	12.008,68	12.008,68	0,81
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>1.474.080,47</b>	

Hum milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos