

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS</b>				<b>23.530.946,59</b>	<b>79,92</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>1.370.447,76</b>	<b>4,65</b>
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	1.370.447,76	1.370.447,76	4,65
<b>1.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>74.584,18</b>	<b>0,25</b>
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	476,10	34.279,20	0,12
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	476,10	1.028,38	0,00
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	6,00	2.022,24	12.133,44	0,04
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	6,00	1.011,12	6.066,72	0,02
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	6,00	2.275,02	13.650,12	0,05
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	6,00	1.237,72	7.426,32	0,03
<b>1.3</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>320.492,53</b>	<b>1,09</b>
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	230.856,74	230.856,74	0,78
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	89.635,79	89.635,79	0,30
<b>1.4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>29.832,00</b>	<b>0,10</b>
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	1.600,00	15,17	24.272,00	0,08
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	km	800,00	6,95	5.560,00	0,02
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>				<b>220.731,28</b>	<b>0,75</b>
1.5.1	Serviço de sinalização PARE / SIGA	dia	60,00	3.392,37	203.542,20	0,69
1.5.2	Sinalização com cavalete plástico desmontável	un	12,00	17,59	211,08	0,00
1.5.3	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	400,00	6,00	2.400,00	0,01
1.5.4	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	400,00	3,91	1.564,00	0,01
1.5.5	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.080,00	4,94	5.335,20	0,02
1.5.6	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.080,00	4,65	5.022,00	0,02
1.5.7	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.080,00	2,46	2.656,80	0,01

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
<b>1.6</b>	<b>TERRAPLENAGEM (TRECHO PRINCIPAL + ADENDO)</b>				<b>3.845.790,74</b>	<b>13,06</b>
<b>1.6.1</b>	<b>Limpeza da faixa de domínio</b>				<b>261.486,10</b>	<b>0,89</b>
1.6.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	101.548,00	2,46	249.808,08	0,85
1.6.1.2	Espalhamento de material em bota-fora	m3	5.077,40	2,30	11.678,02	0,04
<b>1.6.2</b>	<b>Movimento de solo</b>				<b>1.621.895,40</b>	<b>5,51</b>
1.6.2.1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m3	2.670,00	3,51	9.371,70	0,03
1.6.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	2.371,00	11,73	27.811,83	0,09
1.6.2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	6.904,00	12,23	84.435,92	0,29
1.6.2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5.250,00	13,16	69.090,00	0,23
1.6.2.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.287.000,00	0,87	1.119.690,00	3,80
1.6.2.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	50.815,00	6,13	311.495,95	1,06
<b>1.6.3</b>	<b>Bota-fora</b>				<b>29.822,62</b>	<b>0,10</b>
1.6.3.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.723,00	14,88	25.638,24	0,09
1.6.3.2	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	527,00	3,74	1.970,98	0,01
1.6.3.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora), DMT=4,00KM	tkm	2.108,00	1,05	2.213,40	0,01
<b>1.6.4</b>	<b>Emprestimo (aquisição)</b>				<b>1.932.586,62</b>	<b>6,56</b>
1.6.4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	44.831,00	0,66	29.588,46	0,10
1.6.4.2	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	m3	41.244,00	46,14	1.902.998,16	6,46
<b>1.7</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL (TRECHO PRINCIPAL)</b>				<b>877.636,10</b>	<b>2,98</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Movimento de terra</b>				<b>18.809,66</b>	<b>0,06</b>
1.7.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	627,00	8,34	5.229,18	0,02
1.7.1.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	31,35	89,65	2.810,53	0,01
1.7.1.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	341,00	20,66	7.045,06	0,02

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.7.1.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	595,03	3,35	1.993,35	0,01
1.7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora), DMT=3,00KM	tkm	1.785,09	0,97	1.731,54	0,01
<b>1.7.2</b>	<b>Escoramento</b>				<b>13.072,56</b>	<b>0,04</b>
1.7.2.1	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. rev 01/2023	m2	184,00	40,55	7.461,20	0,03
1.7.2.2	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. rev 01/2023	m2	68,00	82,52	5.611,36	0,02
<b>1.7.3</b>	<b>Esgotamento</b>				<b>3.304,00</b>	<b>0,01</b>
1.7.3.1	Esgotamento de água com bomba submersa	h	200,00	16,52	3.304,00	0,01
<b>1.7.4</b>	<b>Rede Tubular</b>				<b>26.424,30</b>	<b>0,09</b>
1.7.4.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	15,00	1.761,62	26.424,30	0,09
<b>1.7.5</b>	<b>Rede Celular</b>				<b>625.506,43</b>	<b>2,12</b>
1.7.5.1	Confecção e assentamento de aduela (1,50x1,00x1,50)m em concreto (fck= 40 mpa) - seção fechada	und	38,00	4.437,60	168.628,80	0,57
1.7.5.2	Confecção e assentamento de aduela (2,00x1,00x1,50)m em concreto (fck= 40 mpa) - seção fechada	und	28,00	5.662,50	158.550,00	0,54
1.7.5.3	Confecção e assentamento de aduela (2,00x1,50x1,50)m em concreto (fck= 40 mpa) - seção fechada	und	28,00	6.175,04	172.901,12	0,59
1.7.5.4	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	17,00	7.378,03	125.426,51	0,43
<b>1.7.6</b>	<b>Contenção (Tanque)</b>				<b>83.942,12</b>	<b>0,29</b>
1.7.6.1	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022	m3	105,60	671,99	70.962,14	0,24
1.7.6.2	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	120,00	45,48	5.457,60	0,02
1.7.6.3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	300,00	8,34	2.502,00	0,01
1.7.6.4	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	243,00	20,66	5.020,38	0,02
<b>1.7.7</b>	<b>Bocas de bueiros retangulares</b>				<b>39.573,42</b>	<b>0,13</b>
1.7.7.1	Impermeabilização - fornecimento e aplicação de manta geotêxtil rt-16, resistencia a tração=16 kn/m (antigo bidim op-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	90,00	26,04	2.343,60	0,01
1.7.7.2	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	35,00	915,92	32.057,20	0,11

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.7.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (pedra de mão ou rachão), DMT=57,50KM	tkm	3.471,56	1,49	5.172,62	0,02
<b>1.7.8</b>	<b>Remoção de bueiros existentes</b>				<b>418,54</b>	<b>0,00</b>
1.7.8.1	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	34,00	12,31	418,54	0,00
<b>1.7.9</b>	<b>Berços para assentamento dos bueiros</b>				<b>66.585,07</b>	<b>0,23</b>
1.7.9.1	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	75,00	776,14	58.210,50	0,20
1.7.9.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - rev 02_04/2022	m2	72,82	76,69	5.584,57	0,02
1.7.9.3	Lona plástica preta	m2	375,00	7,44	2.790,00	0,01
<b>1.8</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL (ADENDO)</b>				<b>125.816,55</b>	<b>0,43</b>
<b>1.8.1</b>	<b>Movimento de terra</b>				<b>11.401,72</b>	<b>0,04</b>
1.8.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	341,00	8,34	2.843,94	0,01
1.8.1.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m3	18,00	89,65	1.613,70	0,01
1.8.1.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	306,00	20,66	6.321,96	0,02
1.8.1.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	99,38	3,35	332,92	0,00
1.8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (bota-fora), DMT=3,00KM	tkm	298,14	0,97	289,20	0,00
<b>1.8.2</b>	<b>Escoramento</b>				<b>19.585,65</b>	<b>0,07</b>
1.8.2.1	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. rev 01/2023	m2	483,00	40,55	19.585,65	0,07
<b>1.8.3</b>	<b>Esgotamento</b>				<b>5.402,04</b>	<b>0,02</b>
1.8.3.1	Esgotamento de água com bomba submersa	h	327,00	16,52	5.402,04	0,02
<b>1.8.4</b>	<b>Rede Tubular</b>				<b>89.427,14</b>	<b>0,30</b>
1.8.4.1	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	164,00	478,21	78.426,44	0,27
1.8.4.2	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1,00	1.406,70	1.406,70	0,00
1.8.4.3	Boca de lobo (0,85x0,85x1,80)m com grelha e gaveta, em alvenaria de bloco de concreto estrutural (fck= 4,5 mpa), inclusive reboco (e= 2 cm) no traço 1:3 (cimento e areia), drenos e manta geotêxtil rt-16	und	4,00	2.398,50	9.594,00	0,03
<b>1.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>15.139.819,77</b>	<b>51,42</b>

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.9.1	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive transporte	m3	28.594,00	40,18	1.148.906,92	3,90
1.9.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (material de jazida), DMT=30,60KM	tkm	1.805.085,06	1,49	2.689.576,74	9,13
1.9.3	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (50% - 50%) na pista com material de jazida e brita comercial, inclusive indenização, exclusive transporte	m3	15.990,00	155,88	2.492.521,20	8,47
1.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (material de jazida), DMT=30,60KM	tkm	504.657,83	1,49	751.940,17	2,55
1.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita), DMT=57,50KM	tkm	948.386,89	1,49	1.413.096,47	4,80
1.9.6	Imprimação com emulsão asfáltica, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	107.591,00	0,51	54.871,41	0,19
1.9.7	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	166.460,00	0,35	58.261,00	0,20
1.9.8	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive transporte de agregados e do concreto	t	16.471,00	256,79	4.229.588,09	14,37
1.9.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia para usinagem de CAUQ), DMT=69,50KM	tkm	568.787,21	0,97	551.723,59	1,87
1.9.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco para usinagem de CAUQ), DMT=69,50KM	tkm	459.403,70	0,97	445.621,59	1,51
1.9.11	Transporte de concreto asfáltico com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT=80,00KM	tkm	1.344.033,60	0,97	1.303.712,59	4,43
<b>1.10</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>69.550,27</b>	<b>0,24</b>
1.10.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	98,35	548,63	53.957,76	0,18
1.10.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	109,76	142,06	15.592,51	0,05
<b>1.11</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>227.308,41</b>	<b>0,77</b>
1.11.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	2.760,86	46,55	128.518,03	0,44
1.11.2	Pintura de setas e zebados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	59,64	62,39	3.720,94	0,01
1.11.3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	2.176,00	43,69	95.069,44	0,32
<b>1.12</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				<b>1.228.937,00</b>	<b>4,17</b>
<b>1.12.1</b>	<b>Proteção Vegetal</b>				<b>44.386,50</b>	<b>0,15</b>
1.12.1.1	Plantio de grama comercial em placas	m2	2.330,00	19,05	44.386,50	0,15
<b>1.12.2</b>	<b>Passeios</b>				<b>258.595,80</b>	<b>0,88</b>
1.12.2.1	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.900,00	8,91	16.929,00	0,06

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DA GLÓRIA) / SE-175 (POVOADO MESINHA), PNV 175ESE0050, COM EXTENSÃO DE 9,22KM, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.12.2.2	Pó de pedra	m3	175,00	226,98	39.721,50	0,13
1.12.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. af_03/2023	m3	133,00	887,60	118.050,80	0,40
1.12.2.4	Lona plástica preta	m2	1.900,00	7,44	14.136,00	0,05
1.12.2.5	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	950,00	73,43	69.758,50	0,24
<b>1.12.3</b>	<b>Cerca</b>				<b>660.847,93</b>	<b>2,24</b>
1.12.3.1	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	450,00	34,56	15.552,00	0,05
1.12.3.2	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	16.991,60	27,05	459.622,78	1,56
1.12.3.3	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	16.803,00	11,05	185.673,15	0,63
<b>1.12.4</b>	<b>Demolições</b>				<b>5.775,75</b>	<b>0,02</b>
1.12.4.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	85,00	67,95	5.775,75	0,02
<b>1.12.5</b>	<b>Interferências</b>				<b>9.797,28</b>	<b>0,03</b>
1.12.5.1	Deslocamento de poste de concreto armado duplo t (dt) ou circular de 9 a 12m	un	16,00	612,33	9.797,28	0,03
<b>1.12.6</b>	<b>Meio-fio</b>				<b>173.557,40</b>	<b>0,59</b>
1.12.6.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.280,00	73,43	167.420,40	0,57
1.12.6.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	3.230,00	1,90	6.137,00	0,02
<b>1.12.7</b>	<b>Diversos</b>				<b>75.976,34</b>	<b>0,26</b>
1.12.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	95.400,00	0,67	63.918,00	0,22
1.12.7.2	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte	un	1,00	12.058,34	12.058,34	0,04
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>23.530.946,59</b>	

Vinte e três milhões e quinhentos e trinta mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos