

2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.1.10.4	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento			457,164	t		
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	0,86	0,14	293,98	79,80	791,99
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									791,99
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									791,99
<b>( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									1,73
<b>CUSTO DO FIC</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 32,07%)		
1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	2,28		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.1.10.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5003	tkm		
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

**2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO**

SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	293,98	79,80	293,98
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									293,98
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									293,98
<b>( [ E + O + A ] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									0,79
<b>CUSTO DO FIC</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MÃO-DE-OBRA</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>TERCEIRIZADO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO (BDI: 32,07%)</b>		
0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,04		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.10.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5003	tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.10.5'.

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.10.7	SICRO3	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora			99,5994	t

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT**

BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	0,81	0,19	293,98	79,80	759,86
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									759,86
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									759,86
<b>( [ E + O + A ] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									7,63
<b>CUSTO DO FIC</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									

**2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO**

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 32,07%)
7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	10,08

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.10.8	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5003	tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.10.5'.

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.1.13.2	SICRO3	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação			19,7899	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kva	h	1,00	1,00	0,00	3,19	0,23	3,19
SICRO3	E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw	h	1,00	1,00	0,00	0,87	0,48	0,87
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw	h	1,00	1,00	0,00	149,06	52,15	149,06
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									153,12
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD			SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	5			19,14	95,68	
SICRO3	P9830	Montador	h	1			29,48	29,48	
<b>(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>									125,17
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									278,29
<b>( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									14,06
<b>CUSTO DO FIC</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									

**2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO**

BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	kg	0,21778	35,98	7,84	
SICRO3	M2388	Broca de widia - d = 16 mm e c = 150 mm	un	0,00527	49,29	0,26	
SICRO3	M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional	un	1	74,05	74,05	
<b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL</b>						82,14	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,00022	33,20	0,01	
SICRO3	M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,0011	33,20	0,04	
<b>CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO</b>						0,04	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 32,07%)
7,73	1,97	4,35	82,15	0,00	0,04	96,25	127,12

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			11,84	t		
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	278,27	71,86	278,27
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									278,26
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			



2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,02144		310,7421	tkm		
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	278,27	71,86	278,27
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									278,26
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									278,26
<b>( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									0,90
<b>CUSTO DO FIC</b>									0,02
<b>CUSTO DO FIT</b>									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 32,07%)		
0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,20		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			372,8656	tkm		
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

**2010 - RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO**

SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	278,27	71,86	278,27
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>									278,26
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									278,26
<b>( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>									0,75
<b>CUSTO DO FIC</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									
<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MÃO-DE-OBRA</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>TERCEIRIZADO</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREÇO (BDI: 32,07%)</b>		
0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,99		