

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.5.1	SICRO3	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	0,02144		622,9481	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw	h	1,00	1,00	0,00	176,54	65,67	176,54
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									
176,53									
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	1	15,77	15,77			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
15,77									
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									
192,30									
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									
0,31									
CUSTO DO FIC									
0,01									
CUSTO DO FIT									
0,01									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,29	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,32	0,40		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.6.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5393	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw				h	1,00	1,00	0,00	153,11	43,07	153,11
										(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO		153,11
										(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO		153,11
										([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		0,41
										CUSTO DO FIC		
										CUSTO DO FIT		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)					
0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,51					

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.7.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5393	tkm
Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.							

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.2.7.4	SICRO3	2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira			1,00	m	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m3	0,0334	314,14	10,49
SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm			kg	0,0473	42,93	2,03
SICRO3	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			m2	0,1	56,41	5,64
SICRO3	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m			m3	0,018	40,27	0,72
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								18,88
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

0,76	2,19	4,97	10,97	0,00	0,00	18,89	23,71
------	------	------	-------	------	------	-------	-------

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.7.5	SICRO3	6817837	Corpo BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - pré-moldado - tipo V - areia e brita comerciais			1,00	m		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9660	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kw	h	0,301 2	1,00	0,00	338,29	152,71	101,89
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									101,89
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	0,90361	15,77	14,25			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						14,25			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						116,14			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						116,14			
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,22	305,15	67,13			
SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,09095	370,76	33,72			
SICRO3	2003867	Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31	m2	1,20283	14,32	17,22			
SICRO3	6817761	Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais	m	1	1.189,48	1.189,48			
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						1.307,55			
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	6817761	Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais								
						t	3,66433			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,00		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)			
140,16	77,64	211,67	994,23	0,00	0,00	1.423,70	1.786,89			

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.2.7.6	SICRO3	0705225	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais			1,00	un	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação			kg	381,5	8,44	3.219,86
SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m3	2,175	305,15	663,70
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m3	5,425	314,14	1.704,21
SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial			m3	0,275	370,76	101,96
SICRO3	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			m2	41,75	56,41	2.355,12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							8.044,85	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	
252,15	1.011,69	2.123,93	4.657,08	0,00	0,00	8.044,85	10.097,09	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.8.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre			457,1458	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	0,86	0,14	153,11	43,07	413,12
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									413,12
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									413,12
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,90
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,13		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.8.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5393	tkm
Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.							

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.8.7	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre			457,1458	t
Composição de Preço já impressa no item '1.2.8.3'.							

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.8.8	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5393	tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.8.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			373,5393	tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.8.10	SICRO3	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora			99,5997	t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	0,81	0,19	153,11	43,07	396,62
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									396,61
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									396,61
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									3,98
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO		PREÇO (BDI: 25,51%)	
3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98		5,00	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
---------	------	--------	----------------------	-----	-----	---------------	-------

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

1.2.8.11	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada					373,5393	tkm
Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.									

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	UNID.		
1.2.9.1	SICRO3	5213572	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III						3,00	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT												
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)				h	1,00	0,30	0,70	91,54	36,74	53,18
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO												
53,18												
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente				h	2	15,77	31,54			
SICRO3	P9830	Montador				h	1	25,35	25,35			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA												
56,89												
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO												
110,07												
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO												
36,69												
CUSTO DO FIC												
CUSTO DO FIT												
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	5213418	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III				m2	1	358,75	358,75			
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
358,75												
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
SICRO3	5213418	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III										
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais				t	0,01347	19,92	0,27				
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO												
0,27												

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
25,12	17,21	35,37	317,74	0,00	0,27	395,71	496,66

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.2.9.2	SICRO3	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm			3,9999	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	0,30	0,70	91,54	36,74	53,18

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 53,18

BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9808	Carpinteiro	h	1	20,13	20,13
SICRO3	P9822	Pintor	h	0,5	23,27	11,64
SICRO3	P9824	Servente	h	1	15,77	15,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 47,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 100,72

([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,18

CUSTO DO FIG

CUSTO DO FIT

BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
------	--------	----------	-----	-----	----------------	-------------

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas	kg	1,05812	9,84	10,41	
SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm	m	3	16,67	50,01	
SICRO3	M2018	Gastalho de 10 x 2 cm	m	1,4	3,93	5,51	
SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético	l	0,32998	15,63	5,16	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						71,08	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	0,072	266,82	19,21	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						19,21	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
13,82	4,80	10,19	86,67	0,00	0,00	115,48	144,94

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.10.1	SICRO3	5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm			149,3994	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw	h	1,00	1,00	0,00	260,26	111,85	260,26
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	0,50	0,50	91,54	36,74	64,14
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									324,40
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	5	15,77	78,84			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9853	Pré-marcaador		h	1	16,17	16,17
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							95,01
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							419,41
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							2,81
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M2027	Tinta refletiva acrílica		l	0,6	31,51	18,91
SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica		l	0,03	11,54	0,35
SICRO3	M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo i-b		kg	0,15	5,78	0,87
SICRO3	M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a		kg	0,25	5,77	1,44
SICRO3	M2044	Tinta para pré-marcação		l	0,03	18,88	0,57
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							22,12
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M2027	Tinta refletiva acrílica					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			t	0,00093	19,92	0,02
SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			t	0,00003	19,92	0,00
SICRO3	M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo i-b					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			t	0,00015	19,92	0,00
SICRO3	M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			t	0,00025	19,92	0,00
SICRO3	M2044	Tinta para pré-marcação					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			t	0,00005	19,92	0,00
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,03
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
2,17	0,19	0,43	22,14	0,00	0,03	24,96	31,33

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.2.10.2	SICRO3	5213405	Pintura de setas e zebraados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm			30,18	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw	h	1,00	1,00	0,00	260,26	111,85	260,26
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	0,50	0,50	91,54	36,74	64,14
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									324,40
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	5	15,77	78,84			
SICRO3	P9853	Pré-marcador	h	1	16,17	16,17			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						95,01			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						419,41			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						13,90			
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M2027	Tinta refletiva acrílica	l	0,6	31,51	18,91			
SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l	0,03	11,54	0,35			
SICRO3	M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo i-b	kg	0,15	5,78	0,87			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a	kg	0,33	5,77	1,90	
SICRO3	M2044	Tinta para pré-marcação	l	0,03	18,88	0,57	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						22,58	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M2027	Tinta refletiva acrílica					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00093	19,92	0,02	
SICRO3	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00003	19,92	0,00	
SICRO3	M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo i-b					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00015	19,92	0,00	
SICRO3	M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00033	19,92	0,01	
SICRO3	M2044	Tinta para pré-marcação					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00005	19,92	0,00	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,03	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
10,75	0,97	2,16	22,60	0,00	0,03	36,51	45,82

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5213418	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III			4,00	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,481 93	1,00	0,00	9,70	1,78	4,68
SICRO3	E9507	Computador, plotter de recorte e software	h	0,481 93	1,00	0,00	9,21	5,60	4,44
SICRO3	E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kw	h	0,150 6	1,00	0,00	0,15	0,09	0,02
SICRO3	E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kw	h	0,481 93	1,00	0,00	4,43	2,61	2,14
SICRO3	E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4 kw	h	0,200 8	1,00	0,00	9,20	5,43	1,85
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									13,11
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9801	Ajudante	h	2	16,34	32,69			
SICRO3	P9823	Serralheiro	h	1	21,64	21,64			
SICRO3	P9824	Servente	h	2	15,77	31,54			
SICRO3	P9830	Montador	h	1	25,35	25,35			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									111,20
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									124,31
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									31,08
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M1367	Chapa de aço galvanizado	kg	11,775	7,46	87,79			
SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo iii	m2	1,4	161,37	225,92			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									313,70
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m2	1	13,71	13,71			
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES									13,71

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M1367	Chapa de aço galvanizado					
	5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto		t	0,01178	20,08	0,24	
SICRO3	M3237	Película retrorrefletiva tipo iii					
	5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	0,00056	19,92	0,01	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,25	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
7,39	10,98	22,39	317,74	0,00	0,25	358,75	450,27

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação			1,00	kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,09	16,34	1,47	
SICRO3	P9805	Armador	h	0,09	23,19	2,09	
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA						0,08	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						3,56	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						3,56	
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0004	Aço ca 50	kg	1,1	4,34	4,78	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)				kg	0,015	5,07	0,08
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								4,85	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0004	Aço ca 50							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais				t	0,0011	21,39	0,02	
SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais				t	0,00002	21,39	0,00	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,02	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,00	1,21	2,34	4,86	0,00	0,02	8,44	10,59		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	0408067	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação			1,00	kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,04272	16,34	0,70	
SICRO3	P9805	Armador	h	0,02136	23,19	0,50	
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA							0,02
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							1,19
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							1,19
CUSTO DO FIG							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)				kg	0,005	5,07	0,03
SICRO3	M0999	Tela de aço eletrosoldada				kg	1,05	6,00	6,30
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								6,32	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,00001	21,39	0,00			
SICRO3	M0999	Tela de aço eletrosoldada							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,00105	21,39	0,02			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,02	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,00	0,40	0,79	6,33	0,00	0,02	7,54	9,46		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			3,9289	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h	3,00	0,41	0,59	0,80	0,54	1,93
SICRO3	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	h	4,00	0,88	0,12	0,31	0,21	1,20
SICRO3	E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw	h	1,00	1,00	0,00	34,48	21,01	34,48
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								37,61	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9821	Pedreiro	h	1	20,11	20,11			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente		h	9	15,77	141,91
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							162,03
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							199,64
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							50,81
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0082	Areia média lavada		m3	0,59948	99,14	59,43
SICRO3	M0192	Brita 2		m3	0,73508	74,10	54,47
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco		kg	280,53418	0,47	132,64
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							246,53
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0082	Areia média lavada					
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	0,89922	0,90	0,81	
SICRO3	M0192	Brita 2					
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,10262	0,90	0,99	
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,28053	21,39	6,00	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							7,80
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
9,58	12,80	28,38	246,59	0,00	7,80	305,15	382,99

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais			3,9289	m3	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente			h	2	15,77	31,54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA								31,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								31,54
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								8,03
CUSTO DO FIC								
CUSTO DO FIT								
BASE	CÓDIGO	MATERIAL			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1097	Pedra de mão			m3	0,526	72,60	38,19
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								38,18
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m3	0,7	314,14	219,90
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								219,90
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO			UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1097	Pedra de mão						
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre				t	0,789	0,90	0,71
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,71
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	
7,31	11,41	30,96	216,43	0,00	0,71	266,82	334,89	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais			24,8998	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	1,00	0,33	0,67	112,09	54,44	73,46
SICRO3	E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs	h	1,00	1,00	0,00	41,68	36,62	41,68
SICRO3	E9763	Grupo gerador - 36/40 kva	h	1,00	1,00	0,00	23,11	2,83	23,11
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									138,25
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	2	15,77	31,54			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						31,54			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						169,79			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						6,82			
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235	4,61	4,53			
SICRO3	M0082	Areia média lavada	m3	0,60772	99,14	60,25			
SICRO3	M0191	Brita 1	m3	0,36754	74,10	27,24			
SICRO3	M0192	Brita 2	m3	0,36754	74,10	27,24			
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	327,4499	0,47	154,82			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						274,06			
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa							
	5914655 / SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,00098	21,39	0,02			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M0082	Areia média lavada							
		5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	0,91158	0,90	0,82			
SICRO3	M0191	Brita 1							
		5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	0,55131	0,90	0,50			
SICRO3	M0192	Brita 2							
		5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	0,55131	0,90	0,50			
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco							
		5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,32745	21,39	7,00			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							8,84		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
5,55	0,39	0,79	274,14	0,00	8,84	289,72	363,63		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			3,9289	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	h	1,00	1,00	0,00	1,01	0,66	1,01
SICRO3	E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h	3,00	0,41	0,59	0,80	0,54	1,93
SICRO3	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	h	4,00	0,90	0,10	0,31	0,21	1,21
SICRO3	E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw	h	1,00	1,00	0,00	34,48	21,01	34,48

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kva	h	1,00	1,00	0,00	2,40	0,12	2,40
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									41,03
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9821	Pedreiro				h	1	20,11	20,11
SICRO3	P9824	Servente				h	9	15,77	141,91
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									162,03
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									203,06
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									51,68
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa				kg	0,84646	4,61	3,90
SICRO3	M0082	Areia média lavada				m3	0,63334	99,14	62,79
SICRO3	M0191	Brita 1				m3	0,36754	74,10	27,24
SICRO3	M0192	Brita 2				m3	0,36754	74,10	27,24
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco				kg	282,15207	0,47	133,40
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									254,56
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					t	0,00085	21,39	0,02
SICRO3	M0082	Areia média lavada							
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre					t	0,95001	0,90	0,86
SICRO3	M0191	Brita 1							
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre					t	0,55131	0,90	0,50

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	M0192	Brita 2						
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre				t	0,55131	0,90	0,50
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco						
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais				t	0,28215	21,39	6,04
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								7,90
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	
10,45	12,80	28,36	254,63	0,00	7,90	314,14	394,28	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial			4,2203	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h	3,00	0,38	0,62	0,80	0,54	1,91
SICRO3	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	h	3,00	0,95	0,05	0,31	0,21	0,92
SICRO3	E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw	h	1,00	1,00	0,00	34,48	21,01	34,48
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									37,31
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9821	Pedreiro	h	1	20,11	20,11			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente			h	8	15,77	126,15
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								146,25
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								183,56
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								43,49
CUSTO DO FIC								
CUSTO DO FIT								
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0082	Areia média lavada		m3	1,00435	99,14	99,57	
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco		kg	458,01187	0,47	216,55	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								316,11
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0082	Areia média lavada						
	5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre			t	1,50653	0,90	1,36	
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco						
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	0,45801	21,39	9,80	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								11,15
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	
8,84	10,77	23,78	316,21	0,00	11,15	370,76	465,34	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm			1,00	kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	2	15,77	31,54	
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA						30,62	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						31,54	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						31,54	
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica	kg	1	11,37	11,37	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						11,36	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M2158	Argamassa asfáltica					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	0,001	21,39	0,02	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,02	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
0,00	9,65	21,89	11,37	0,00	0,02	42,93	53,88

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	2003867	Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31			180,0022	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente				h	3	15,77	47,30
(O) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									47,30
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									47,30
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,26
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1553	Geotêxtil não-tecido agulhado rt 31				m2	1,05	13,38	14,05
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									14,04
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1553	Geotêxtil não-tecido agulhado rt 31							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					t	0,00049	21,39	0,01
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO									0,01
EQUIPAMENTO		MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO		PREÇO (BDI: 25,51%)
0,00		0,08	0,18	14,05	0,00	0,01	14,32		17,97

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			1,00	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,138 55	1,00	0,00	9,70	1,78	1,34

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9535	Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	0,138 55	1,00	0,00	20,07	19,84	2,78
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									4,12
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9801	Ajudante				h	0,9	16,34	14,71
SICRO3	P9808	Carpinteiro				h	0,9	20,13	18,12
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									32,83
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									36,95
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									36,95
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0290	Tábua de 2,5 x 10 cm				m	1,23296	3,96	4,88
SICRO3	M0560	Desmoldante para formas				l	0,01852	7,87	0,15
SICRO3	M1205	Prego de ferro				kg	0,11674	7,62	0,89
SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm				m2	0,40425	32,78	13,25
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									19,17
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO				UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0290	Tábua de 2,5 x 10 cm							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					t	0,00308	21,39	0,07
SICRO3	M1205	Prego de ferro							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					t	0,00012	21,39	0,00
SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm							
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais					t	0,01011	21,39	0,22
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO									0,28

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
4,12	10,76	22,08	19,17	0,00	0,28	56,41	70,80

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	3107967	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada			1,00	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,00604	1,00	0,00	9,70	1,78	0,06
SICRO3	E9547	Máquina para solda elétrica - 9,2 kw	h	0,00604	1,00	0,00	0,08	0,04	0,00
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									0,05
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,00604	16,34	0,10			
SICRO3	P9823	Serralheiro	h	0,02	21,64	0,43			
SICRO3	P9824	Servente	h	0,2	15,77	3,15			
SICRO3	P9825	Soldador	h	0,00604	35,49	0,21			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						3,90			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						3,95			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						3,95			
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0560	Desmoldante para formas	l	0,01	7,87	0,08	
SICRO3	M1378	Chapa de aço astm a36	kg	0,3234	6,04	1,95	
SICRO3	M1397	Eletrodo e60 xx	kg	0,00382	20,54	0,08	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						2,11	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M1378	Chapa de aço astm a36					
	5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto		t	0,00032	20,08	0,01	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,01	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
0,06	1,23	2,67	2,11	0,00	0,01	6,08	7,63

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes			1,00	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,015 1	1,00	0,00	9,70	1,78	0,15
SICRO3	E9547	Máquina para solda elétrica - 9,2 kw	h	0,015 1	1,00	0,00	0,08	0,04	0,00
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									0,14
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9801	Ajudante		h	0,00151	16,34	0,02
SICRO3	P9823	Serralheiro		h	0,02887	21,64	0,62
SICRO3	P9824	Servente		h	0,3	15,77	4,73
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							5,38
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							5,52
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							5,52
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0560	Desmoldante para formas		l	0,21531	7,87	1,69
SICRO3	M1378	Chapa de aço astm a36		kg	0,57741	6,04	3,49
SICRO3	M1397	Eletrodo e60 xx		kg	0,00755	20,54	0,16
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							5,33
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1378	Chapa de aço astm a36					
	5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto			t	0,00058	20,08	0,01
SICRO3	M1397	Eletrodo e60 xx					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	0,00001	21,39	0,00
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,01
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
0,15	1,68	3,70	5,34	0,00	0,01	10,88	13,66

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
	SICRO3	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	0,02144		0,40	m3	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente			h	1	15,77	15,77
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA							16,00	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							15,77	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							39,43	
CUSTO DO FIC							0,85	
CUSTO DO FIT								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)	
0,00	12,32	27,95	0,00	0,00	0,00	40,27	50,54	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço			9,96	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	1,00	1,00	0,00	9,70	1,78	9,70
SICRO3	E9076	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal para pintura eletrostática	h	1,00	1,00	0,00	31,27	27,21	31,27
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									40,97
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9801	Ajudante			h	1	16,34	16,34	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9822	Pintor		h	1	23,27	23,27
SICRO3	P9824	Servente		h	1	15,77	15,77
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							55,38
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							96,35
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							9,67
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M3153	Tinta poliéster em pó		kg	0,0845	47,72	4,03
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							4,03
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M3153	Tinta poliéster em pó					
	5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	0,00008	21,39	0,00
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
4,11	1,83	3,73	4,03	0,00	0,00	13,71	17,21

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.			
	SICRO3	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre			59,7601	t			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw	h	4,00	0,80	0,20	168,75	52,37	581,90
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									581,89
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									581,89
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									9,74
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	12,22		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914333	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto			21,3699	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	2,00	0,53	0,47	158,68	45,62	211,08
SICRO3	E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw	h	1,00	1,00	0,00	186,40	72,09	186,40
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									397,47
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente				h	2	15,77	31,54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									31,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									429,01
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									20,08
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO		PREÇO (BDI: 25,51%)	
18,60	0,45	1,02	0,00	0,00	0,00	20,08		25,20	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,02144		249,006	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	153,11	43,07	153,11
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									153,11
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									153,11
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,61
CUSTO DO FIC									0,01
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO		PREÇO (BDI: 25,51%)	
0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63		0,79	

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,02144		311,2701	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	153,11	43,07	153,11
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									153,11
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									153,11
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,49
CUSTO DO FIC									0,01
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,63		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,02144		248,5967	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw				h	1,00	1,00	0,00	158,68	45,62	158,68
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO											158,67	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO											158,67	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO											0,64	
CUSTO DO FIC											0,01	
CUSTO DO FIT												
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)					
0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,82					

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,02144		310,7094	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	158,68	45,62	158,68
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									158,67
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									158,67
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,51
CUSTO DO FIC									0,01
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,65		

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			372,8367	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	158,68	45,62	158,68
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									158,67
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									158,67
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,43
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,54		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914539	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	0,02144		318,6985	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³ - 188 kw				h	1,00	1,00	0,00	168,75	52,37	168,75
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO											168,75	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO											168,75	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO											0,53	
CUSTO DO FIC											0,01	
CUSTO DO FIT												
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)					
0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,68					

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914554	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	0,02144		398,3732	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m ³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	168,75	52,37	168,75
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									168,75
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									168,75
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,42
CUSTO DO FIC									0,01
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,54		

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada			478,0478	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	168,75	52,37	168,75
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									168,75
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									168,75
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,35
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,44		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914635	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural	0,02144		364,9847	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw				h	1,00	1,00	0,00	213,30	62,51	213,30
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO											213,29	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO											213,29	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO											0,58	
CUSTO DO FIC											0,01	
CUSTO DO FIT												
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)					
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,75					

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914636	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário	0,02144		456,2504	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw	h	1,00	1,00	0,00	213,30	62,51	213,30
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									213,29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									213,29
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,47
CUSTO DO FIC									0,01
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,60		

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada			547,4771	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw	h	1,00	1,00	0,00	213,30	62,51	213,30
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									213,29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									213,29
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,39
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,49		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914652	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido			248,9967	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	0,92	0,08	153,11	43,07	432,93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									432,93
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									432,93
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									1,74
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	2,18		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			11,84	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	158,68	45,62	158,68
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									158,67
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	6	15,77	94,61			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						94,61			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						253,28			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						21,39			
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
13,40	2,44	5,55	0,00	0,00	0,00	21,39	26,85

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada			522,9797	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	157,73	47,02	157,73
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									157,73
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									157,73
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,30
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,38		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,02144		83,6594	tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT							

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	1,00	0,00	91,54	36,74	91,54
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									91,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									91,54
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									1,09
CUSTO DO FIC									0,02
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,41		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,02144		104,5815	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	1,00	0,00	91,54	36,74	91,54
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									91,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									91,54
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,88
CUSTO DO FIC									0,02
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,12		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada			125,5006	tkm		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	1,00	0,00	91,54	36,74	91,54
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									91,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									91,54
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,73
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)		
0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,92		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	SICRO3	5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais			7,761	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	1,00	0,00	91,54	36,74	91,54
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									91,54
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente						h	4	15,77	63,07
										(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	63,07
										(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	154,61
										([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	19,92
										CUSTO DO FIC	
										CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)				
11,79	2,49	5,64	0,00	0,00	0,00	19,92	25,00				

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.			
	SICRO3	6817761	Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais			14,8299	m			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9022	Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kw	h	1,00	1,00	0,00	59,46	42,83	59,46	
SICRO3	E9052	Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kw	h	2,00	1,00	0,00	147,24	62,85	294,48	
SICRO3	E9763	Grupo gerador - 36/40 kva	h	1,00	1,00	0,00	23,11	2,83	23,11	
									(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	377,05
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL				

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

SICRO3	P9824	Servente		h	2	15,77	31,54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							31,54
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							408,59
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							27,55
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	21,263	8,44	179,46	
SICRO3	0408067	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	51,557	7,54	388,74	
SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m3	1,44	289,72	417,20	
SICRO3	3117750	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes	m2	13,13137	10,88	142,87	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							1.128,27
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais					
	5909007 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre		t	3,456	9,74	33,66	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							33,66
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
35,36	69,39	156,74	894,33	0,00	33,66	1.189,48	1.492,92