

1774 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO DA VEGETAÇÃO, NO SÍTIO IPANEMA, EM FUNÇÃO DA OBRA DE ACESSO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-255

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.1	DERSE	0000002604	Fornecimento e plantio de mudas de espécies nativas com altura variando entre 1,00m e 2,00m					1,00	un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	25964	Jardineiro				h	1,18	13,52	15,95
SINAPI	6111	Servente de obras				h	0,23	10,55	2,43
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									18,38
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									18,38
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									18,38
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DERSE	0000000898	Mudas de espécies nativas com altura variando entre 1,00 e 2,00m				un	1	24,78	24,78
ORSE	140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar				m3	0,05	112,35	5,62
ORSE	2208	Terra vegetal				m3	0,205	42,85	8,78
ORSE	3800	Adubo mineral npk (10-10-10)				kg	0,8	1,76	1,41
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									40,59
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente				h	0,23	2,95	0,68
ORSE	10581	Encargos complementares - jardineiro				h	1,18	2,95	3,48
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES									4,16
EQUIPAMENTO		MÃO-DE-OBRA		ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
0,00		8,71		9,64	43,88	0,90	0,00	63,13	79,23

1774 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO DA VEGETAÇÃO, NO SÍTIO IPANEMA, EM FUNÇÃO DA OBRA DE ACESSO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-255

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.5.2	DERSE	0000002106	Manutenção de mudas existentes na primeira manutenção (quadrimestral) e nas manutenções subsequentes			1,00	un	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	6111	Servente de obras			h	0,23	10,55	2,43
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								2,43
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								2,43
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								2,43
CUSTO DO FIC								
CUSTO DO FIT								
BASE	CÓDIGO	MATERIAL			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar			m3	0,05	112,35	5,62
ORSE	3800	Adubo mineral npk (10-10-10)			kg	0,8	1,76	1,41
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								7,03
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente			h	0,23	2,95	0,68
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								0,68
EQUIPAMENTO		MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
0,00		1,15	1,28	7,56	0,15	0,00	10,13	12,71

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
---------	------	--------	----------------------	-----	-----	---------------	-------

1774 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO DA VEGETAÇÃO, NO SÍTIO IPANEMA, EM FUNÇÃO DA OBRA DE ACESSO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-255

1.5.3	DERSE	0000002074	Replanteio de mudas de espécies nativas com altura variando entre 1,00m e 2,00m					1,00	un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	25964	Jardineiro				h	1,18	13,52	15,95
SINAPI	6111	Servente de obras				h	0,23	10,55	2,43
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									18,38
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									18,38
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									18,38
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DERSE	0000000898	Mudas de espécies nativas com altura variando entre 1,00 e 2,00m				un	1	24,78	24,78
ORSE	140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar				m3	0,05	112,35	5,62
ORSE	2208	Terra vegetal				m3	0,205	42,85	8,78
ORSE	3800	Adubo mineral npk (10-10-10)				kg	0,8	1,76	1,41
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									40,59
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente				h	0,23	2,95	0,68
ORSE	10581	Encargos complementares - jardineiro				h	1,18	2,95	3,48
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES									4,16
EQUIPAMENTO		MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO		PREÇO (BDI: 25,51%)
0,00		8,71	9,64	43,88	0,90	0,00	63,13		79,23

1774 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO DA VEGETAÇÃO, NO SÍTIO IPANEMA, EM FUNÇÃO DA OBRA DE ACESSO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-255

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
1.5.4	DERSE	0000002108	Irrigação com caminhão (pipa) 6.000l, com motorista					1,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	2459	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - atego 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)				h	1	69,19	69,19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									69,19
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88282	Motorista de caminhão com encargos complementares				h	1	21,48	21,48
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares				h	1	15,30	15,30
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES									36,78
EQUIPAMENTO		MÃO-DE-OBRA		ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 25,51%)
69,19		13,44		14,92	0,00	8,42	0,00	105,97	133,00