

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO DEVIDO À EROÇÃO NA RODOVIA SE-303 (PRAINHA), NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS				211.141,87	97,87
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				10.028,06	4,65
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	10.028,06	10.028,06	4,65
1.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				21.870,36	10,14
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	18,00	453,87	8.169,66	3,79
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	1,08	453,87	490,18	0,23
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	2,00	2.026,08	4.052,16	1,88
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	2,00	1.013,04	2.026,08	0,94
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	2,00	2.279,34	4.558,68	2,11
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	2,00	1.286,80	2.573,60	1,19
1.3	CANTEIRO DE OBRAS				5.370,61	2,49
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	4.484,20	4.484,20	2,08
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	886,41	886,41	0,41
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				221,60	0,10
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	10,00	15,20	152,00	0,07
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	10,00	6,96	69,60	0,03
1.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA				3.210,15	1,49
1.5.1	Sinalização com cavalete plástico desmontável	un	8,00	17,60	140,80	0,07
1.5.2	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone	m	25,00	10,55	263,75	0,12
1.5.3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	4,76	1.713,60	0,79
1.5.4	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	180,00	4,46	802,80	0,37
1.5.5	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	120,00	2,41	289,20	0,13
1.6	SERVIÇOS PRELIMINARES				334,39	0,16
1.6.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	0,61	11,81	7,20	0,00

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO DEVIDO À EROÇÃO NA RODOVIA SE-303 (PRAINHA), NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.6.2	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	75,00	2,44	183,00	0,08
1.6.3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico, exclusive transporte do revestimento	m3	3,75	14,45	54,19	0,03
1.6.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (revestimento asfáltico), DMT=10,00KM	tkm	90,00	1,00	90,00	0,04
1.7	TERRAPLENAGEM				20.467,87	9,49
1.7.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	389,58	7,02	2.734,85	1,27
1.7.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³, inclusive indenização	m3	234,32	24,58	5.759,59	2,67
1.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=30,00KM	tkm	10.544,40	0,91	9.595,40	4,45
1.7.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	415,74	5,72	2.378,03	1,10
1.8	PAVIMENTAÇÃO				23.311,47	10,81
1.8.1	Base ou sub-base de brita graduada com brita granítica comercial, exclusive transporte dos agregados	m3	30,00	284,85	8.545,50	3,96
1.8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pó de pedra), DMT=162,77KM	tkm	10.742,82	0,91	9.775,97	4,53
1.8.3	Imprimação com emulsão asfáltica, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	75,00	0,48	36,00	0,02
1.8.4	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	75,00	0,33	24,75	0,01
1.8.5	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive transporte de agregados e do concreto	t	12,60	242,36	3.053,74	1,42
1.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia para usinagem de CAUQ), DMT=11,20KM	tkm	70,12	0,91	63,81	0,03
1.8.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco para usinagem de CAUQ), DMT=12,60KM	tkm	63,71	0,91	57,98	0,03
1.8.8	Transporte de concreto asfáltico, com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT=149,95KM	tkm	1.927,16	0,91	1.753,72	0,81
1.9	DRENAGEM				43.592,22	20,21
1.9.1	Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.949,51	5.848,53	2,71
1.9.2	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	65,00	341,66	22.207,90	10,29
1.9.3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	568,44	1.136,88	0,53
1.9.4	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	139,00	82,11	11.413,29	5,29
1.9.5	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	50,00	52,79	2.639,50	1,22

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO DEVIDO À EROÇÃO NA RODOVIA SE-303 (PRAINHA), NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.9.6	Dreno barbacã, dn 75 mm, com material drenante. af_07/2021	un	8,50	40,72	346,12	0,16
1.10	OBRAS COMPLEMENTARES				82.735,14	38,35
1.10.1	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento, exclusive transporte do agregado	m3	106,77	507,04	54.136,66	25,09
1.10.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra de mão ou rachão), DMT=162,77KM	tkm	31.282,12	0,91	28.466,73	13,20
1.10.3	Impermeabilização - fornecimento e aplicação de manta geotêxtil rt-16, resistencia a tração=16 kn/m (antigo bidim op-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	2,99	28,26	84,50	0,04
1.10.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	75,00	0,63	47,25	0,02
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					211.141,87	

Duzentos e onze mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos