

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SALOBRA, LAGOA GRANDE, CARAÍBA E ESTRADA DO CONJ. SASAC, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,53KM, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				97.498,92	4,77
1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	97.498,92	97.498,92	4,77
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				53.913,64	2,64
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	36,00	470,02	16.920,72	0,83
2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	470,02	1.015,24	0,05
2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	6,00	1.643,72	9.862,32	0,48
2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro	mês	6,00	1.264,40	7.586,40	0,37
2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	6,00	1.896,60	11.379,60	0,56
2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	6,00	1.191,56	7.149,36	0,35
3	CANTEIRO DE OBRAS				33.855,27	1,66
3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	26.193,01	26.193,01	1,28
3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	7.662,26	7.662,26	0,38
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2.212,00	0,11
4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	100,00	15,17	1.517,00	0,07
4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncK	km	100,00	6,95	695,00	0,03
5	POVOADO SALOBRA				566.275,45	27,72
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.521,00	0,07
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	3.900,00	0,39	1.521,00	0,07
5.2	PAVIMENTAÇÃO				511.540,09	25,04
5.2.1	Regularização do subleito	m2	3.900,00	1,35	5.265,00	0,26
5.2.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	780,00	30,59	23.860,20	1,17
5.2.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	1.608,75	2,33	3.748,39	0,18
5.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=40,00KM	tkm	64.350,00	1,01	64.993,50	3,18
5.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.900,00	106,07	413.673,00	20,25

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SALOBRA, LAGOA GRANDE, CARAÍBA E ESTRADA DO CONJ. SASAC, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,53KM, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
5.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				3.468,11	0,17
5.3.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	4,60	497,31	2.287,63	0,11
5.3.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	8,00	147,56	1.180,48	0,06
5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				49.746,25	2,44
5.4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.300,00	29,60	38.480,00	1,88
5.4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.300,00	1,56	2.028,00	0,10
5.4.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.900,00	0,62	2.418,00	0,12
5.4.4	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	1,00	6.820,25	6.820,25	0,33
6	POVOADO LAGOA GRANDE				361.156,39	17,68
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				948,48	0,05
6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	2.432,00	0,39	948,48	0,05
6.2	PAVIMENTAÇÃO				318.991,16	15,62
6.2.1	Regularização do subleito	m2	2.432,00	1,35	3.283,20	0,16
6.2.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	486,40	30,59	14.878,98	0,73
6.2.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	1.003,20	2,33	2.337,46	0,11
6.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=40,00KM	tkm	40.128,00	1,01	40.529,28	1,98
6.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.432,00	106,07	257.962,24	12,63
6.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				2.576,21	0,13
6.3.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	3,40	497,31	1.690,85	0,08
6.3.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,00	147,56	885,36	0,04
6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				38.640,54	1,89
6.4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	972,80	29,60	28.794,88	1,41
6.4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	972,80	1,56	1.517,57	0,07

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SALOBRA, LAGOA GRANDE, CARAÍBA E ESTRADA DO CONJ. SASAC, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,53KM, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
6.4.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.432,00	0,62	1.507,84	0,07
6.4.4	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	1,00	6.820,25	6.820,25	0,33
7	POVOADO CARAÍBA				629.573,20	30,82
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.638,00	0,08
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	4.200,00	0,39	1.638,00	0,08
7.2	PAVIMENTAÇÃO				550.889,33	26,97
7.2.1	Regularização do subleito	m2	4.200,00	1,35	5.670,00	0,28
7.2.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	840,00	30,59	25.695,60	1,26
7.2.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	1.732,50	2,33	4.036,73	0,20
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=40,00KM	tkm	69.300,00	1,01	69.993,00	3,43
7.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.200,00	106,07	445.494,00	21,81
7.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				5.301,62	0,26
7.3.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	7,10	497,31	3.530,90	0,17
7.3.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	147,56	1.770,72	0,09
7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				71.744,25	3,51
7.4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.000,00	29,60	59.200,00	2,90
7.4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.000,00	1,56	3.120,00	0,15
7.4.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.200,00	0,62	2.604,00	0,13
7.4.4	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	1,00	6.820,25	6.820,25	0,33
8	ESTRADA DO CONJUNTO SASAC				298.226,77	14,60
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				780,00	0,04
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	2.000,00	0,39	780,00	0,04
8.2	PAVIMENTAÇÃO				262.328,25	12,84

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO SALOBRA, LAGOA GRANDE, CARAÍBA E ESTRADA DO CONJ. SASAC, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,53KM, NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
8.2.1	Regularização do subleito	m2	2.000,00	1,35	2.700,00	0,13
8.2.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	400,00	30,59	12.236,00	0,60
8.2.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	825,00	2,33	1.922,25	0,09
8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=40,00KM	tkm	33.000,00	1,01	33.330,00	1,63
8.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.000,00	106,07	212.140,00	10,39
8.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				2.130,27	0,10
8.3.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	2,80	497,31	1.392,47	0,07
8.3.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	5,00	147,56	737,80	0,04
8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				32.988,25	1,61
8.4.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	800,00	29,60	23.680,00	1,16
8.4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	800,00	1,56	1.248,00	0,06
8.4.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.000,00	0,62	1.240,00	0,06
8.4.4	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	1,00	6.820,25	6.820,25	0,33
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					2.042.711,64	

Dois milhões e quarenta e dois mil e setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos