



Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
01.000.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001.00		MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		
01.001.01	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00
01.001.02	COMP-02	Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras	un	1,00
01.001.03	004813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m²	16,00
01.001.04	002731/SINAPI	Poste roliço de madeira tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou equivalente da região - para placa de obra	m	12,00
02.000.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
02.001.00		Gerência da Obra		
02.001.01	P9812	ENGENHEIRO	HxMÉS	12,00
02.001.02	P9903	AUXILIAR TÉCNICO	HxMÉS	12,00
02.001.03	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN	HORAS	2.189,88
02.002.00		Produção		
02.002.01	P9840	ENCARREGADO GERAL	HxMÉS	12,00
02.002.02	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN	HORAS	2.189,88
02.003.00		Equipe de Topografia		
02.003.01	P9949	TOPOGRAFO	HxMÉS	12,00
02.003.02	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	24,00
02.003.03	06573/ORSE	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	12,00
02.003.04	02789/ORSE	VEÍCULO LEVE PICK UP	HORAS	2.189,88
02.004.00		Equipe de Geotécnia		
02.004.01	P9858	LABORATORISTA	HxMÉS	6,00
02.004.02	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÉS	12,00
02.004.03	06589/ORSE	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	6,00
02.004.04	02789/ORSE	VEÍCULO LEVE PICK UP	HORAS	1.094,94
03.000.00		TERRAPLENAGEM		
03.001.00		Desmatamento e limpeza		
03.001.01	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	151.600,00
03.002.00		Escavação, carga, transporte e descarga de material		
03.002.01	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.512,12
03.002.02	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	145,39
03.002.03	5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	18,66
03.002.04	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12,26
03.002.05	5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.076,37
03.002.06	5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	42.041,58
03.002.07	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - complemento do transporte.	tkm	558.362,18

Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
03.003.00		Aterro e compactação		
03.003.01	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.236,71
03.003.02	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	33.608,40
04.000.00		PAVIMENTAÇÃO		
04.001.00		Subleito		
04.001.01	4011209	Regularização do subleito	m²	119.574,13
04.002.00		Sub-base		
04.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - CBR>20%.	m³	44.206,07
04.003.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Sub-base		
04.003.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.553.931,57
04.004.00		Base		
04.004.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	20.608,78
04.004.02	4011342	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	13.968,29
04.005.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Base		
04.005.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.413.331,02
04.006.00		Revestimento		
04.006.01	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	189.778,54
04.006.02	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica - pintura de ligação com RR-2C.	m²	365.202,38
04.006.03	4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t	17.455,66
04.006.04	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	17.418,41
04.006.05	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.121.349,86
04.006.06	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.549.612,60
04.006.07	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	161.502,79
04.006.08	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	240.630,96
05.000.00		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
05.001.00		Aquisição de material betuminoso		
05.001.01	COMP-05.1	Aquisição - Asfalto diluído de petróleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	246,72
05.001.02	COMP-05.2	Aquisição - Emulsão asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	182,61
05.001.03	COMP-05.3	Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	2.089,36
05.002.00		Transporte de material betuminoso		
05.002.01	COMP-06	Transporte - Asfalto diluído CM-30	t	246,72
05.002.02	COMP-06	Transporte - Emulsão asfáltica cationica RR-2C	t	182,61
05.002.03	COMP-06	Transporte - Cimento asfáltico (CAP) 50/70	t	2.089,36
06.000.00		DRENAGEM		
06.001.00		Drenagem Superficial		
06.001.01	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	12.249,00
06.001.02	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	47,00
06.001.03	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	1,00
06.001.04	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	72,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339, TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO	
	FASE: RELATÓRIO PARCIAL Nº 2 - PROJETO BÁSICO			
	TÍTULO: QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES			
	ESCALA: SEM ESCALA	DATA: DEZEMBRO/2023	CONTRATO: PJ-030/2023	PRANCHA: QRQ-01