



Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
06.001.05	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	48,00
06.001.06	2003277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	66,00
<b>06.002.00</b>		<b>Transportes Para a Drenagem Superficial</b>		
06.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	79.082,00
06.002.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	18.131,00
<b>06.003.00</b>		<b>Obras de Arte Corrente</b>		
06.003.01	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
06.003.02	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,00
06.003.03	705314	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00
06.003.04	804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	17,00
06.003.05	705259	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	24,00
<b>06.004.00</b>		<b>Transportes Para Obras de Arte Corrente</b>		
06.004.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.960,00
06.004.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	3.772,77
06.004.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	2.291,71
<b>07.000.00</b>		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
<b>07.001.00</b>		<b>Cercas, Defensas e Muros</b>		
07.001.01	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	20.780,00
07.001.02	103350/SINAPI	Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal de 9x9x19 cm (Espessura 9 cm) e Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira. Af_12/2021	m²	3.750,00
<b>07.002.00</b>		<b>Passeios e Ciclovia</b>		
07.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - CBR>20% - ENCHIMENTO DE PASSEIOS E CICLOVIA.	m³	1.162,00
07.002.02	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	930,00
07.002.03	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20	m³	490,00
<b>07.003.00</b>		<b>Transportes</b>		
07.003.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	40.846,63
07.003.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	16.963,00
07.003.03	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	211,00
<b>08.000.00</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>		
<b>08.001.00</b>		<b>Sinalização Horizontal:</b>		
08.001.01	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	8.152,24
08.001.02	5213407	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	262,90
08.001.03	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3.126,00
08.001.04	5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	15,00
<b>08.002.00</b>		<b>Sinalização Vertical</b>		
08.002.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	103,67
08.002.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	114,00
<b>08.003.00</b>		<b>Sinalização de Obras</b>		
08.003.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	14,17
08.003.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	27,00

Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
<b>09.000.00</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
<b>09.001.00</b>		<b>Remoção e Limpeza</b>		
09.001.01	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	13.900,00
09.001.02	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	9.375,00
09.001.03	1600405	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	44,00
09.001.04	4915712	Limpeza de bueiro	m³	37,66
<b>09.002.00</b>		<b>Transporte para bota-fora</b>		
09.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.084.380,54
<b>10.000.00</b>		<b>RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>		
<b>10.001.00</b>		<b>Recomformação das Áreas de Empréstimos e Jazidas</b>		
10.001.01	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	23.289,96
10.001.02	4413014	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco	m²	52.007,14
<b>11.000.00</b>		<b>PROJETO DE ILUMINAÇÃO</b>		
<b>11.001.00</b>		<b>Projeto completo</b>		
11.001.01	PROJ. ILUM.	Iluminação Pública - Detalhamento a parte	un	1,00
<b>T O T A L G E R A L.....</b>				
			<b>TRECHO COM: 16,956 KM</b>	

 <b>ENGENHEIROS CONSULTORES</b>	 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE	ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339, TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO
	FASE: <b>RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO</b> TÍTULO: <b>QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES</b>	
ESCALA: SEM ESCALA	DATA: DEZEMBRO/2023	CONTRATO: PJ-030/2023
	PRANCHA: QRQ-02	REVISÃO: 00