

Listagem de Marcos de Amarração				
NOME	DESCRIÇÃO	ESTE (X)	NORTE (Y)	COTA (Z)
M-00	Início do Trecho - No Eixo	8.837.001,2000	712.247,2800	163,461
M-01	Ao Longo do Trecho - LE	8.836.778,7930	712.007,7720	166,649
M-02	Ao Longo do Trecho - LE	8.836.756,4400	711.381,1700	169,064
M-03	Ao Longo do Trecho - LE	8.836.852,5900	711.189,1000	168,740
M-04	Ao Longo do Trecho -LD	8.836.972,3600	711.022,9200	170,226
M-05	Ao Longo do Trecho - LD	8.837.029,9000	710.889,6300	170,462
M-06	Ao Longo do Trecho - LD	8.837.152,3900	710.109,8800	171,285
M-07	Ao Longo do Trecho - LE	8.837.213,8300	709.695,3700	172,000
M-08	Ao Longo do Trecho - LE	8.837.268,4500	709.586,8100	171,664
M-09	Ao Longo do Trecho- LE	8.837.364,8400	709.488,2700	171,161
M-10	Ao Longo do Trecho - LE	8.837.435,0700	709.445,1600	170,862
M-11	Ao Longo do Trecho - LD	8.837.955,9900	709.267,2730	173,439
M-12	Ao Longo do Trecho - LD	8.838.596,5200	708.845,1700	174,431
M-13	Ao Longo do Trecho - LD	8.839.050,7400	708.540,4200	175,338
M-14	Ao Longo do Trecho - LE	8.839.381,8300	708.309,7900	179,903
M-15	Ao Longo do Trecho - LD	8.839.862,0800	707.990,0400	183,577
M-16	Ao Longo do Trecho - LD	8.840.128,1300	707.624,0000	183,124
M-17	Ao Longo do Trecho - LE	8.840.426,6600	707.189,6500	187,290
M-18	Ao Longo do Trecho - LE	8.840.683,8500	706.821,9200	186,742
M-19	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.157,4700	706.162,9800	186,179
M-20	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.921,9900	704.296,1500	184,438
M-21	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.619,3700	705.023,2800	185,590
M-22	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.921,9900	704.296,1500	184,438
M-23	Ao Longo do Trecho - LD	8.842.152,3800	703.721,4600	185,576
M-24	Ao Longo do Trecho - LD	8.842.070,0400	703.463,0100	186,310
M-25	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.825,7900	702.942,9800	190,363
M-26	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.674,2200	702.603,8200	191,940
M-27	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.328,0800	701.822,7500	192,652
M-28	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.309,2500	701.670,7400	191,680
M-29	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.326,8900	701.347,0100	188,252
M-30	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.296,4700	701.188,0600	193,710
M-31	Ao Longo do Trecho - LE	8.841.208,9900	700.896,1400	195,307
M-32	Ao Longo do Trecho - LD	8.841.079,2400	700.388,0764	197,040
M-33	Ao Longo do Trecho - LD	8.840.884,5600	699.671,7600	199,066
M-34	Ao Longo do Trecho - LE	8.840.742,8400	699.171,5000	200,292
M-35	Ao Longo do Trecho - LE	8.840.736,8300	698.765,9300	201,035
M-37	Ao Longo do Trecho - LE	8.840.762,2700	697.973,8500	202,435
M-38	Final do Trecho - No Eixo	8.840.777,8800	697.813,5800	202,457



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,  
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS  
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO								
TÍTULO:	LISTAGEM DE MARCOS E RN's								
ESCALA:	SEM ESCALA	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023	PRANCHA:	PG-02	REVISÃO:	00