



Estaca	Cotas do Terreno	Cotas de Pavimento
140	171,570	171,690
141	171,520	171,628
142	171,455	171,566
143	171,412	171,504
144	171,346	171,442
145	171,216	171,380
146	171,167	171,318
147	171,139	171,256
148	171,066	171,193
149	171,004	171,131
150	170,933	171,069
151	170,833	171,007
152	170,841	170,945
153	170,917	170,883
154	170,796	170,821
155	170,729	170,759
156	170,716	170,697
157	170,652	170,635
158	170,549	170,598
159	170,527	170,610
160	170,621	170,671
161	170,720	170,781
162	170,877	170,941
163	171,052	171,125
164	171,220	171,309
165	171,370	171,493
166	171,524	171,678
167	171,729	171,862
168	171,929	172,046
169	172,105	172,230
170	172,280	172,415
171	172,445	172,599
172	172,661	172,783
173	172,924	172,967
174	173,162	173,141
175	173,333	173,294

ELEMENTOS DE LOCAÇÃO DO EIXO DA VIA

CURVA N°	AC	T/Ts (m)	R (m)	D (m)	LC (m)	COORDENADAS (PI)		PONTOS NOTÁVEIS			
						N(Y)	E(X)	TS/PC	SC	CS	ST/PT
04	62°33'01"	264,8338	436,00	475,986	-	8.837.237,7456	709.514,0044	130+8,745	-	-	154+4,731



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO
TÍTULO:	PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL - (EST. 140+0,00 A EST. 175+0,00)
ESCALA:	H=1/2000 e V=1/200
DATA:	DEZEMBRO/2023
CONTRATO:	PJ-030/2023
PRANCHA:	PG-07
REVISÃO:	00