



Estaca	Cotas do terreno	Cotas de Pavimento
175	173,333	173,294
176	173,456	173,427
177	173,531	173,539
178	173,606	173,630
179	173,643	173,700
180	173,639	173,760
181	173,694	173,820
182	173,767	173,880
183	173,837	173,940
184	173,923	174,000
185	173,975	174,060
186	174,028	174,120
187	174,098	174,172
188	174,175	174,206
189	174,159	174,224
190	174,099	174,225
191	174,082	174,209
192	174,041	174,176
193	174,025	174,135
194	174,002	174,094
195	173,996	174,053
196	173,967	174,012
197	173,933	173,971
198	173,917	173,929
199	173,873	173,888
200	173,792	173,847
201	173,734	173,806
202	173,695	173,765
203	173,643	173,724
204	173,599	173,693
205	173,607	173,694
206	173,674	173,696
207	173,718	173,729
208	173,762	173,784
209	173,812	173,859
210	173,911	173,946

CURVA N°	AC	T/Ts (m)	R (m)	D (m)	LC (m)	COORDENADAS (PI)		PONTOS NOTÁVEIS			
						N(Y)	E(X)	TS/PC	SC	CS	ST/PT
05	14°52'35"	91,3889	700,00	181,75	-	8.837.965,0264	709.264,1945	174+17,496	-	-	183+19,246



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,  
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS  
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO			
TÍTULO:	PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL - (EST. 175+0,00 A EST. 210+0,00)			
ESCALA:	DATA:	CONTRATO:	PRANCHA:	REVISÃO:
H=1/2000 e V=1/200	DEZEMBRO/2023	PJ-030/2023	PG-08	00