



Estaca	Cotas do Pavimento	Cotas do Terreno
420	186,011	185,908
421	185,888	185,866
422	185,718	185,695
423	185,500	185,471
424	185,235	185,200
425	184,923	184,783
426	184,552	184,481
427	184,112	184,089
428	183,603	183,600
429	183,025	182,972
430	182,413	182,299
431	181,801	181,622
432	181,188	180,993
433	180,576	180,370
434	179,964	179,716
435	179,351	179,147
436	178,739	178,582
437	178,126	178,060
438	177,514	177,513
439	176,902	176,914
440	176,289	176,358
441	175,753	175,789
442	175,370	175,318
443	175,140	175,047
444	175,062	175,001
445	175,138	174,941
446	175,366	175,145
447	175,747	175,688
448	176,280	176,215
449	176,890	176,886
450	177,501	177,455
451	178,111	178,101
452	178,721	178,678
453	179,331	179,311
454	179,941	179,922
455	180,551	180,562



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO				
TÍTULO:	PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL - (EST. 420+0,00 A EST. 455+0,00)				
ESCALA:	H=1/2000 e V=1/200	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023
		PRANCHA:	PG-15	REVISÃO:	00