



Estaca	Cotas do Terreno	Cotas de Pavimento
630	192,562	192,572
631	192,510	192,568
632	192,502	192,564
633	192,516	192,560
634	192,525	192,556
635	192,587	192,552
636	192,631	192,548
637	192,603	192,544
638	192,572	192,540
639	192,573	192,536
640	192,580	192,532
641	192,587	192,528
642	192,568	192,524
643	192,542	192,520
644	192,504	192,516
645	192,430	192,491
646	192,294	192,361
647	192,054	192,115
648	191,685	191,755
649	191,245	191,280
650	190,655	190,690
651	189,974	189,985
652	189,218	189,186
653	188,369	188,377
654	187,506	187,569
655	186,642	186,760
656	185,817	185,952
657	185,191	185,271
658	184,855	184,902
659	184,822	184,848
660	184,989	185,108
661	185,465	185,682
662	186,205	186,443
663	187,098	187,205
664	187,936	187,968
665	188,711	188,731

CURVA N°	AC	T/Ts (m)	R (m)	D (m)	LC (m)	COORDENADAS (PI)		PONTOS NOTÁVEIS			
						N(Y)	E(X)	TS/PC	SC	CS	ST/PT
09	27°03'24"	139,5488	580,00	273,892	-	8.841.306,2513	701.780,4440	635+19,481	-	-	649+13,373
10	18°00'08"	110,8837	700,00	219,940	-	8.841.328,5437	701.320,6299	660+3,295	-	-	671+3,235

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,  
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS  
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO

ENGENHEIROS  
CONSULTORES

FASE: **RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO**

TÍTULO: **PROJETO GEOMÉTRICO  
PLANTA E PERFIL - (EST. 630+0,00 A EST. 665+0,00)**

ESCALA: H=1/2000 e V=1/200

DATA: DEZEMBRO/2023

CONTRATO: PJ-030/2023

PRANCHA: PG-21

REVISÃO: 00