



Estaca	Cotas do Pavimento	Cotas do Terreno
665	188,815	188,711
666	189,590	189,489
667	190,366	190,251
668	191,142	191,039
669	191,913	191,799
670	192,609	192,512
671	193,205	193,120
672	193,700	193,684
673	194,096	194,101
674	194,392	194,334
675	194,588	194,455
676	194,688	194,559
677	194,764	194,643
678	194,840	194,682
679	194,916	194,778
680	194,992	194,875
681	195,068	194,947
682	195,144	195,001
683	195,220	195,035
684	195,296	195,128
685	195,371	195,277
686	195,447	195,333
687	195,523	195,424
688	195,599	195,482
689	195,675	195,522
690	195,751	195,602
691	195,827	195,719
692	195,903	195,805
693	195,979	195,967
694	196,054	195,978
695	196,130	195,967
696	196,206	196,077
697	196,282	196,107
698	196,358	196,199
699	196,434	196,322
700	196,510	196,374

ELEMENTOS DE LOCAÇÃO DO EIXO DA VIA

CURVA N°	AC	T/Ts (m)	R (m)	D (m)	LC (m)	COORDENADAS (PI)		PONTOS NOTÁVEIS			
						N(Y)	E(X)	TS/PC	SC	CS	ST/PT
10	18°00'08"	110,8837	700,00	219,940	-	8.841.328,5437	701.320,6299	660+3,295	-	-	671+3,235



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO				
TÍTULO:	PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL - (EST. 665+0,00 A EST. 700+0,00)				
ESCALA:	H=1/2000 e V=1/200	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023
PRANCHA:	PG-22	REVISÃO:	00		