



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
198,584	198,516	735
198,628	198,543	736
198,671	198,563	737
198,715	198,589	738
198,758	198,683	739
198,802	198,767	740
198,846	198,751	741
198,889	198,736	742
198,933	198,733	743
198,976	198,774	744
199,020	198,809	745
199,063	198,883	746
199,107	198,930	747
199,150	198,982	748
199,194	199,052	749
199,238	199,117	750
199,281	199,214	751
199,325	199,279	752
199,368	199,325	753
199,412	199,402	754
199,455	199,441	755
199,499	199,435	756
199,543	199,460	757
199,586	199,490	758
199,630	199,530	759
199,673	199,592	760
199,717	199,652	761
199,760	199,707	762
199,804	199,682	763
199,848	199,697	764
199,891	199,790	765
199,944	199,867	766
200,016	199,935	767
200,107	200,054	768
200,217	200,192	769
200,346	200,329	770



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE: **RELATÓRIO PARCIAL N/ 2 - PROJETO BÁSICO**
TÍTULO: **PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL - (EST. 735+0,00 A EST. 770+0,00)**

ESCALA: H=1/2000 e V=1/200 DATA: DEZEMBRO/2023 CONTRATO: PJ-030/2023 PRANCHA: PG-24 REVISÃO: 00