

PROCEDENCIA DO MATERIAL ESCAVADO									DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO												
CORTE					EMPRÉSTIMOS				ATERRO					BOTA-FORA							
Nº	LOCALIZAÇÃO ESTACAS		VOLUME (m³)			Nº	LOCALIZAÇÃO ESTACA FIXA		VOLUME (m³)	LADO E/D	Nº	LOCALIZAÇÃO ESTACAS		VOLUME (m³)	DMT (km)	MOMENTO 1ª	MOMENTO 2ª	LOCALIZAÇÃO ESTACAS	VOLUME (m³)	DMT (km)	MOMENTO 3ª
			1a	2a	3a																
TRECHO DO EIXO PRINCIPAL DA SE-339 Est. 0+0,00 a Est. 847+18,71 - LE									TRECHO DO EIXO PRINCIPAL DA SE-339 Est. 0+0,00 a Est. 847+18,71 - LE												
C-1	0,00	117,00	12,26	0,00	0,00						A-1	117,00	119,00	12,26	1,19	14,59	0,00				
C-2	119,00	516,00	28,81	0,00	0,00						A-2	516,00	521,00	28,81	4,02	115,80	0,00				
C-3	521,00	523,00	4,49	0,00	0,00						A-3	523,00	525,00	4,49	0,04	0,18	0,00				
C-4	525,00	527,00	1,46	0,00	0,00						A-3	523,00	525,00	1,46	0,04	0,06	0,00				
C-5	529,00	773,07	4,37	0,00	0,00						A-3	523,00	525,00	4,37	2,54	11,10	0,00				
C-4	525,00	527,00	12,47	0,00	0,00						A-4	527,00	529,00	12,47	0,04	0,50	0,00				
C-5	529,00	773,07	1058,35	0,00	0,00						A-5	773,07	790,00	1.058,35	2,61	2.762,29	0,00				
C-6	790,00	800,00	13,92	0,00	0,00						A-6	800,00	802,00	13,92	0,12	1,67	0,00				
C-7	802,00	806,00	112,76	0,00	0,00						A-7	806,00	810,00	112,76	0,08	9,02	0,00				
	COMP.LAT		682,01								COMP.LAT			682,01	0,200	136,40					
TRECHO DO EIXO PRINCIPAL DA SE-339 Est. 0+0,00 a Est. 845+0,00 - LD									TRECHO DO EIXO PRINCIPAL DA SE-339 Est. 0+0,00 a Est. 845+0,00 - LD												
C-1	0,00	75,00	15,67	0,00	0,00						A-1	75,00	77,00	15,67	0,77	12,07	0,00				
C-2	77,00	148,00	2,99	0,00	0,00						A-2	148,00	149,50	2,99	0,73	2,18	0,00				
C-3	149,50	483,00	2,27	0,00	0,00						A-3	483,00	485,00	2,27	3,36	7,64	0,00				
C-4	485,00	485,66	0,04	0,00	0,00						A-4	485,66	486,00	0,04	0,01	0,00	0,00				
C-5	486,00	712,00	0,22	0,00	0,00						A-4	485,66	486,00	0,22	2,26	0,49	0,00				
C-5	486,00	712,00	12,84	0,00	0,00						A-5	712,00	715,00	12,84	2,29	29,41	0,00				
C-6	715,00	719,00	0,66	0,00	0,00						A-6	719,00	721,00	0,66	0,06	0,04	0,00				
C-7	721,00	736,00	4,03	0,00	0,00						A-7	736,00	738,00	4,03	0,17	0,68	0,00				
C-8	738,00	782,00	145,05	0,00	0,00						A-8	782,00	786,00	145,05	0,48	69,63	0,00				
C-9	786,00	788,00	0,69	0,00	0,00						A-9	788,00	789,00	0,69	0,03	0,02	0,00				
	COMP.LAT		679,32								COMP.LAT			679,32	0,20	135,86					
NOTA: COMP.LAT = Compensação Lateral																					
#REF!	RESUMO (SOMAS)		2.794,68	0,00	0,00			0,00					2.794,68		3.309,64	0,00			0,00	0,00	
	VOL. CORTE =		2.794,68										VOL. ATERRO=	2.794,68							
	VOL. BOTA-FORA=		0,00										VOL. BOTA-FORA=	0,00							
	VOL. EMPRESTIMO=		0,00																		

FAIXA DE TRANSPORTE	VOLUME (m³) COMPENSADO	MOMENTO	DMT (km)	VOLUME (m³) COMPENSADO	MOMENTO	DMT (km)	VOLUME (m³) BOTA-FORA	MOMENTO	DMT (km)
	1ª CATEGORIA			2ª CATEGORIA			3ª CATEGORIA		
DMT<=50									
51<=DMT<=100									
101<=DMT<=200									
DMT<=200	1.511,85	284,44	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201<=DMT<=400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401<=DMT<=600	145,05	69,63	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601<=DMT<=800	18,66	14,25	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801<=DMT<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001<=DMT<=1200	12,26	14,59	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201<=DMT<=1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401<=DMT<=1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601<=DMT<=1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801<=DMT<=2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001<=DMT<=3000	1.075,78	2.803,29	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001<=DMT<=4000	2,27	7,64	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001<=DMT<=5000	28,81	115,80	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.794,68	3.309,64		0,00	0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE SEGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE: RELATÓRIO PARCIAL Nº 2 - PROJETO BÁSICO
TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM
QUADRO RESUME DO MOVIMENTO DE TERRA
ESCALA: SEM ESCALA DATA: DEZEMBRO/2023 CONTRATO: PJ-030/2023 PRANCHA: PT-05 REVISÃO: 00