



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
170,442	170,417	70
170,443	170,471	71
170,430	170,437	72
170,417	170,393	73
170,405	170,381	74
170,392	170,385	75
170,380	170,363	76
170,367	170,336	77
170,355	170,316	78
170,343	170,304	79
170,330	170,259	80
170,318	170,249	81
170,305	170,254	82
170,292	170,211	83
170,280	170,196	84
170,267	170,180	85
170,260	170,176	86
170,264	170,163	87
170,279	170,157	88
170,304	170,230	89
170,340	170,293	90
170,387	170,321	91
170,440	170,352	92
170,492	170,396	93
170,544	170,457	94
170,597	170,527	95
170,649	170,582	96
170,702	170,622	97
170,754	170,637	98
170,807	170,726	99
170,859	170,816	100
170,911	170,874	101
170,964	170,913	102
171,016	170,957	103
171,069	171,008	104
171,121	171,078	105



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO
TÍTULO:	PROJETO DE SINALIZAÇÃO PLANTA E PERFIL - (EST. 70+0,00 A EST. 105+0,00)
ESCALA:	H=1/2000 e V=1/200
DATA:	DEZEMBRO/2023
CONTRATO:	PJ-030/2023
PRANCHA:	PS-03
REVISÃO:	00