



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
175,485	175,457	245
175,707	175,649	246
175,929	175,892	247
176,151	176,162	248
176,373	176,393	249
176,595	176,571	250
176,817	176,787	251
177,039	177,021	252
177,261	177,233	253
177,483	177,396	254
177,705	177,642	255
177,927	177,807	256
178,149	178,050	257
178,370	178,291	258
178,592	178,539	259
178,814	178,768	260
179,036	178,976	261
179,258	179,160	262
179,480	179,450	263
179,702	179,685	264
179,924	180,009	265
180,146	180,186	266
180,368	180,379	267
180,590	180,555	268
180,812	180,631	269
181,034	180,793	270
181,245	181,041	271
181,432	181,486	272
181,597	181,607	273
181,740	181,690	274
181,859	181,776	275
181,956	181,878	276
182,041	182,009	277
182,126	182,086	278
182,211	182,145	279
182,296	182,149	280



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE: RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO
TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
PLANTA E PERFIL - (EST. 245+0,00 A EST. 280+0,00)

ESCALA: H=1/2000 e V=1/200

DATA: DEZEMBRO/2023

CONTRATO: PJ-030/2023

PRANCHA: PS-08

REVISÃO: 00