



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
187,323	187,322	350
187,341	187,316	351
187,373	187,367	352
187,406	187,329	353
187,438	187,329	354
187,470	187,386	355
187,503	187,361	356
187,515	187,344	357
187,487	187,388	358
187,420	187,375	359
187,312	187,357	360
187,164	186,782	361
186,976	186,482	362
186,803	186,551	363
186,701	186,592	364
186,668	186,658	365
186,707	186,670	366
186,780	186,747	367
186,834	186,658	368
186,849	186,677	369
186,824	186,596	370
186,761	186,562	371
186,658	186,555	372
186,517	186,528	373
186,355	186,375	374
186,194	186,194	375
186,033	186,031	376
185,872	185,845	377
185,711	185,694	378
185,550	185,509	379
185,389	185,295	380
185,227	185,186	381
185,066	185,027	382
184,905	184,870	383
184,744	184,661	384
184,583	184,468	385



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,  
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS  
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE: **RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO**  
TÍTULO: **PROJETO DE SINALIZAÇÃO  
PLANTA E PERFIL - (EST. 350+0,00 A EST. 385+0,00)**  
ESCALA: H=1/2000 e V=1/200  
DATA: DEZEMBRO/2023  
CONTRATO: PJ-030/2023  
PRANCHA: PS-11  
REVISÃO: 00