



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
185,906	185,766	525
185,941	185,780	526
185,969	185,775	527
185,990	185,801	528
186,004	185,823	529
186,011	185,838	530
186,015	185,811	531
186,019	185,780	532
186,022	185,772	533
186,026	185,805	534
186,030	185,804	535
186,033	185,770	536
186,037	185,766	537
186,041	185,815	538
186,045	185,853	539
186,048	185,908	540
186,052	185,942	541
186,056	185,953	542
186,060	185,974	543
186,063	186,025	544
186,067	186,053	545
186,071	186,047	546
186,093	186,052	547
186,153	186,125	548
186,250	186,233	549
186,385	186,355	550
186,558	186,526	551
186,749	186,714	552
186,940	186,892	553
187,131	187,067	554
187,322	187,256	555
187,513	187,448	556
187,704	187,629	557
187,895	187,801	558
188,086	187,947	559
188,277	188,130	560



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE: RELATÓRIO PARCIAL Nº 2 - PROJETO BÁSICO
TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
PLANTA E PERFIL - (EST. 525+0,00 A EST. 560+0,00)

ESCALA: H=1/2000 e V=1/200

DATA: DEZEMBRO/2023

CONTRATO: PJ-030/2023

PRANCHA: PS-16

REVISÃO: 00