

NOTA DE SERVIÇO DAS PLACAS INFORMATIVAS

TIPO DE PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO	N° PLACA	ESTACA	LADO	COORDENADA	QUANT.
	I-01	2,00x1,00	PL-86	10+0,00	LD	N(Y)=8.836.849,0563 E(X)=712.074,4719	01
	I-02	2,40x1,00	PL-87	271+0,00	LD	N(Y)=8.839.491,6055 E(X)=708.251,0934	01
	I-03	2,40x1,00	PL-88	289+0,00	LD	N(Y)=8.839.790,1591 E(X)=708.049,3320	01
	I-04	2,00x1,00	PL-89	300+0,00	LD	N(Y)=8.839.944,1141 E(X)=707.890,2012	01
	I-05	2,40x1,00	PL-90	343+0,00	LD	N(Y)=8.840.440,8396 E(X)=707.188,2807	01
	I-06	2,00x1,40	PL-91	364+0,00	LD	N(Y)=8.840.688,1383 E(X)=706.848,7667	01
	I-07	2,00x1,00	PL-92	760+0,00	LD	N(Y)=8.840.840,3182 E(X)=699.497,2045	01

NOTAS:

\*SINALIZAÇÃO VERTICAL

- 1 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DEVERÃO TER DIAGRAMAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO - VOLUME I - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
- 2 - AS PLACAS DE ADVERTÊNCIA DEVERÃO TER SUA DIAGRAMAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME III - SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA
- 3 - A VELOCIDADE DIRETRIZ DA RODOVIA É 60 km/h
- 4 - AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM PELÍCULAS REFLETIVAS TIPO III, CONFORME NBR 14644 (FUNDO, LETRAS / ALGARÍSMOS E TARJA)
- 5 - A PINTURA DAS FAIXAS SERÁ COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO RELEVO DUPLA BASE (DNIT - 100/2018 ES)

6 - A PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS, SERÁ COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 mm (DNIT-100/2018-ES)

7 - AS DEMARCAÇÕES DEVERÃO SER COMPLEMENTADAS PELA ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVO PREMIX (TIPO 1B) (DNIT-EM 373/2000)

8 - TAXA REFLETIVA MONODIRECIONAL COR BRANCA COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO \*SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SIP e PEM)

- 1 - UTILIZAR BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,50mm
- 2 - ADICIONAR MICROESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLETIVO PREMIX (TIPO 1B)
- 3 - TEMPO DE DURAÇÃO DA PINTURA DE 36 MESES (VMD < 5.000 VEÍCULOS)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO  
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,  
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS  
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N/ 2 - PROJETO BÁSICO								
TÍTULO:	PROJETO DE SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTA DE SERVIÇO								
ESCALA:	-	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023	PRANCHA:	PS-37	REVISÃO:	00