

**NOTA DE SERVIÇO DAS PLACAS INFORMATIVAS**

TIPO DE PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO	Nº PLACA	ESTACA	LADO	COORDENADA	QUANT.
	I-08	1,90x0,50	PL-93	809+0,00	LE	N(Y)=8.840.738,0543 E(X)=698.531,1961	01
	I-09	2,30x1,00	PL-94	394+0,00	LE	N(Y)=8.841.017,3440 E(X)=706.346,5591	01
	I-10	2,30x1,00	PL-95	371+0,00	LE	N(Y)=8.840.752,0557 E(X)=706.722,3544	01
	I-11	1,80x0,50	PL-96	357+0,00	LE	N(Y)=8.840.589,8092 E(X)=706.950,5582	01
	I-12	2,00x0,50	PL-97	286+0,00	LE	N(Y)=8.839.732,0131 E(X)=708.070,8952	01
	I-13	2,00x1,00	PL-98	60+10,00	LE	N(Y)=8.836.893,4747 E(X)=711.124,1346	01
	I-14	2,00x1,00	PL-99	85+0,00	LD	N(Y)=8.837.072,1182 E(X)=710.675,8634	02
			PL-06	741+0,00	LE	N(Y)=8.840.919,3264 E(X)=699.848,7903	

**NOTAS:**

\*SINALIZAÇÃO VERTICAL

- 1 - PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DEVERÃO TER DIAGRAMAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO - VOLUME I - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO
- 2 - AS PLACAS DE ADVERTÊNCIA DEVERÃO TER SUA DIAGRAMAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME III - SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA
- 3 - A VELOCIDADE DIRETRIZ DA RODOVIA É 60 km/h
- 4 - AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM PELÍCULAS REFLETIVAS TIPO III, CONFORME NBR 14644 (FUNDO, LETRAS / ALGARÍSMOS E TARJA)
- 5 - A PINTURA DAS FAIXAS SERÁ COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO RELEVO DUPLA BASE (DNIT - 100/2018 ES)

6 - A PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS, SERÁ COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 mm (DNIT-100/2018-ES)

7 - AS DEMARCAÇÕES DEVERÃO SER COMPLEMENTADAS PELA ADIÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVO PREMIX (TIPO 1B) (DNIT-EM 373/2000)

8 - TAXA REFLETIVA MONODIRECIONAL COR BRANCA COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO

\*SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (SIP e PEM)

- 1 - UTILIZAR BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,50mm
- 2 - ADICIONAR MICROESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLETIVO PREMIX (TIPO 1B)
- 3 - TEMPO DE DURAÇÃO DA PINTURA DE 36 MESES (VMD < 5.000 VEÍCULOS)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA  
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339, TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N/ 2 - PROJETO BÁSICO								
TÍTULO:	PROJETO DE SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTA DE SERVIÇO								
ESCALA:	-	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023	PRANCHA:	PS-38	REVISÃO:	00