

## DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	LOCALIZAÇÃO				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	VOLUME (m <sup>3</sup> )	DMT (Km)*	DENSIDADE / TAXA DE APLICAÇÃO		UNIDADE	QUANTIDADE
	ESTACA		LADO E/X/D	taxa							unid			
	INICIAL	FINAL												
<b>REGULARIZAÇÃO</b>													m <sup>2</sup>	41.767,697
ROD. SE-469	0	0,00	166	8,49	3.328,49	6,00/7,00		24.758,12						
ACESSO 131- EIXO 01	0	0,00	60	1,69	1.201,69	6,00		8.058,87						
ACESSO 131- EIXO 02	0	0,00	45	15,05	915,05	5,00		4.857,70						
ACESSO 131- EIXO 03	0	0,00	38	2,96	762,96	5,00		4.093,00						
<b>SUB-BASE</b>													m <sup>3</sup>	10.305,914
ROD. SE-469	0	0,00	166	8,49	3.328,49	6,00/7,00	0,25		6.061,335					
ACESSO 131- EIXO 01	0	0,00	60	1,69	1.201,69	6,00	0,25		2009,893					
ACESSO 131- EIXO 02	0	0,00	45	15,05	915,05	5,00	0,25		1.211,436					
ACESSO 131- EIXO 03	0	0,00	38	2,96	762,96	5,00	0,25		1.023,251					
<b>REVESTIMENTO DE PARALELO</b>													m <sup>2</sup>	38.971,596
ROD. SE-469	0	0,00	166	8,49	3.328,49	6,00/7,00		22.750,28						
ACESSO 131- EIXO 01	0	0,00	60	1,69	1.201,69	6,00		7.709,82						
ACESSO 131- EIXO 02	0	0,00	45	15,05	915,05	5,00		4.602,93						
ACESSO 131- EIXO 03	0	0,00	38	2,96	762,96	5,00		3.908,57						
<b>PASSEIO DE CONC DESEMPOLADO e=8cm</b>													m <sup>3</sup>	157,003
ROD. SE-469	0	0,00	42	19,89	845,95	1,20	0,08	1.015,14	81,211					
ROD. SE-469	2	15,39	42	19,89	789,50	1,20	0,08	947,40	75,792					
JUNTA SERRADA (a cada 2m)					818,73	1,20							m	982,470
JUNTA DE CONSTRUÇÃO (1,50cm a cada 10m)					163,55	1,20							m	196,254
LONA PLÁSTICA					1.635,45	1,20							m <sup>2</sup>	1.962,540
<b>MEIO FIO DE CONCRETO</b>													m	5.079,88
ROD. SE-469	0	0,00	166	8,49	5.035,72	D/E								
CANTEIROS					44,16	X								
<b>CORDÕES DE TRAVAMENTO</b>													m	7.863,46
ROD. SE-469*	58	0,00	119	0,00	420,00	X								
ROD. SE-469	0	0,00	166	8,49	1.660,00	D/E								
ACESSO 131- EIXO 01	0	6,00	60	1,69	2.423,05	D/E								
ACESSO 131- EIXO 02	0	0,00	45	15,05	1.831,39	D/E								
ACESSO 131- EIXO 03	0	0,00	38	29,64	1.529,02	D/E								

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO  
 RODOVIA: SE-469 / TRECHO: CIDADE DE BOQUIM / ENTR. ACESSO 131 / EXTENSÃO: 3,3 Km  
 RODOVIA: ACESSO 131 / TRECHO: ENTR. SE-469 / POV. MEIA LÉGUA / EXTENSÃO: 2,88 Km  
 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - LOCALIZAÇÃO DE MEIO-FIO

\*Cordão de travamento granítico no sentido transversal a cada 20m

Q.D.: 7.2