

TRECHO:		LADO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	ATERRO (A) / CORTE (C)	TRECHO:		LADO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	ATERRO (A) / CORTE (C)
ESTACA (INICIO)	ESTACA (FINAL)						ESTACA (INICIO)	ESTACA (FINAL)					
EIXO DA VARIANTEE													
0+0,00	5+9,00	D		109,00	1495,41	A							
0+0,00	5+14,00	E		114,00	1250,67	A							
5+16,00	15+5,00	D		189,00	1975,73	C							
6+9,90	15+15,33	E		205,23	2238,17	C							
24+19,00	25+14,00	D		15,00	15,14	C							
26+0,0	27+9,00	D		19,00	24,71	C							
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>6.999,84</b>		<b>SUBTOTAL:</b>					<b>0,00</b>	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - LOCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO VEGETAL RODOVIA: ACESSO 017 (RODOVIA DE LIGAÇÃO RITA CACETE) TRECHO: EST 28+0,00/BR-101 EXTENSÃO: APROXIMADAMENTE 1km							Gramma capim de burro ou batatais: <b>SUBTOTAL:</b> 6999,84 m <sup>2</sup> 5% de perdas: 349,99 m <sup>2</sup> <b>TOTAL:</b> 7349,84 m <sup>2</sup>					<b>Q.D.: 9.2.1</b>	