MOVIMENTO DE TERRA NA DRENAGEM PLUVIAL - EIXO VARIANTE

OBSERVAÇÕES

LARGURA DA VALA = 2 x Ø + 0,40m

ø0,40=1,20m - ø0,60=1,60m - ø0,80=2,00m - ø1,00=2,40m - ø1,20=2,80m

OBRA	DISP. INICIAL	ESTACA INICIAL		DISP. FINAL	ESTACA FINAL		EXTENSÃO (m)	COTA INICIAL		COTA FINAL		ALTURA MÉDIA da ESCAVAÇÃO	ESCORAMENTO (m²)		ESGOTAMENTO (h)		ESCAVAÇÃO (m³) - VOLUME GEOMÉTRICO						REATERRO (com CONTRAÇÃO) (m³)	M.E.T.		BOTA FORA EMPOLADO (m³)		M.E.T.	
								COTA de TERR.	FUNDO do BERÇO	COTA de TERR.	FUNDO do BERÇO						até 1,50m		de 1,50 a 3,00m		de 3,00m acima			(t x km)				(t x km)	
EIXO 01 - EIXO PRINCIPAL																													
DRENOS							54,00					1,50		162,00		108,00		81,000					1,09	91,90					
SARJETA STC01							220,00																	217,58					
SARJETA SZC01							210,00										0,29	60,900											
TOTAIS														**162,00**		**108,00**		**141,900**		**0,000**		**0,000**		**309,48**	**167,58**	**57,82**			