

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS CONJUNTOS SANTO ANTÔNIO E MARIA DO CARMO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,80KM, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS				4.240.035,32	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				209.022,01	4,93
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	209.022,01	209.022,01	4,93
1.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				39.078,18	0,92
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	36,00	467,62	16.834,32	0,40
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	467,62	1.010,06	0,02
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	7,00	820,30	5.742,10	0,14
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro	mês	7,00	640,86	4.486,02	0,11
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	7,00	640,86	4.486,02	0,11
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	7,00	931,38	6.519,66	0,15
1.3	CANTEIRO DE OBRAS				62.800,51	1,48
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	41.863,93	41.863,93	0,99
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	20.936,58	20.936,58	0,49
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				4.416,00	0,10
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	200,00	15,14	3.028,00	0,07
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	km	200,00	6,94	1.388,00	0,03
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.743,12	0,28
1.5.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	29.357,80	0,40	11.743,12	0,28
1.6	PAVIMENTAÇÃO				3.573.108,41	84,27
1.6.1	Regularização do subleito	m2	29.357,80	1,20	35.229,36	0,83
1.6.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	5.871,56	14,50	85.137,62	2,01
1.6.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	12.110,09	1,94	23.493,57	0,55
1.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida para sub-base), DMT= 30,00KM	tkm	363.302,70	0,85	308.807,30	7,28

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS CONJUNTOS SANTO ANTÔNIO E MARIA DO CARMO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,80KM, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.6.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	29.357,80	106,29	3.120.440,56	73,59
1.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL				23.336,62	0,55
1.7.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	34,00	448,81	15.259,54	0,36
1.7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	58,00	139,26	8.077,08	0,19
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				316.530,47	7,47
1.8.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	9.615,60	28,13	270.486,83	6,38
1.8.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	9.615,60	1,51	14.519,56	0,34
1.8.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	29.357,80	0,61	17.908,26	0,42
1.8.4	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	2,00	6.807,91	13.615,82	0,32
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					4.240.035,32	

Quatro milhões e duzentos e quarenta mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos