

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE ESTADO

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.6.1	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria	0,02144		0,50	m3	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente			h	1	15,89	15,89
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							15,89	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							15,89	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							31,78	
CUSTO DO FIC							0,68	
CUSTO DO FIT								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 31,35%)	
0,00	10,37	22,09	0,00	0,00	0,00	32,46	42,64	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.6.2	SICRO3	4915609	Regularização de valas com apiloamento do fundo	0,02144		23,8601	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kw	h	1,00	1,00	0,00	7,19	0,61	7,19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								7,19	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE ESTADO

SICRO3	P9824	Servente				h	2	15,89	31,78
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									31,78
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									38,97
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									1,63
CUSTO DO FIC									0,04
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 31,35%)		
0,31	0,43	0,92	0,00	0,00	0,00	1,67	2,19		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.6.4	SICRO3	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório			2,81	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kw	h	1,00	1,00	0,00	7,19	0,61	7,19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									7,19
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	2	15,89	31,78			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									31,78
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									38,97
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									13,87
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 31,35%)		
2,56	3,61	7,69	0,00	0,00	0,00	13,87	18,22		



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE ESTADO