



Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
<b>01.000.00</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
<b>01.001.00</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO</b>		
01.001.01	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00
01.001.02	COMP-02	Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras	un	1,00
01.001.03	004813/SINAPI	Placas Padrão de Obras (mod.AV-43/2000)	m²	16,00
<b>02.000.00</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>		
<b>02.001.00</b>		<b>Gerência da Obra</b>		
02.001.01	P9812	ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR	HxMÊS	6,00
02.001.02	P9903	CHEFE DE ESCRITÓRIO	HxMÊS	6,00
02.001.04	05896/ORSE	SEDAN - 71 A 115 CV	UNxMÊS	6,00
<b>02.002.00</b>		<b>Produção</b>		
02.002.01	P9840	TÉCNICO SÊNIOR	HxMÊS	6,00
02.002.03	05896/ORSE	SEDAN - 71 A 115 CV	UNxMÊS	6,00
<b>02.003.00</b>		<b>Equipe de Topografia</b>		
02.003.01	P9949	TOPÓGRAFO	HxMÊS	6,00
02.003.02	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	18,00
02.003.03	06573/ORSE	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	6,00
02.003.04	02789/ORSE	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	UNxMÊS	6,00
<b>02.004.00</b>		<b>Equipe de Geotécnia</b>		
02.004.01	P9858	LABORATORISTA	HxMÊS	6,00
02.004.02	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	18,00
02.004.03	06589/ORSE	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	6,00
02.004.04	02789/ORSE	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	UNxMÊS	6,00
<b>03.000.00</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>03.001.00</b>		<b>Escavação, carga, transporte e descarga de material</b>		
03.001.01	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	28.980,00
03.001.02	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	13,00
<b>03.002.00</b>		<b>Camada Final de Terraplenagem</b>		
03.002.01	5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m²	1.211,34
03.002.02	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m²	350,44
03.002.03	5502172	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m²	22.796,20
03.002.04	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	269.177,63
<b>03.003.00</b>		<b>Aterro e compactação</b>		
03.003.01	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	24.357,97
<b>04.000.00</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>04.001.00</b>		<b>Regularização do Subleito</b>		
04.001.01	4011209	Regularização do subleito	m²	11,50
<b>04.002.00</b>		<b>Sub-base - CBR ≥ 80%</b>		
04.002.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	7.109,61
<b>04.003.00</b>		<b>Transporte para Obras Rodoviárias para Sub-base</b>		
04.003.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.352.176,35
<b>04.004.00</b>		<b>Base - CBR ≥ 80%</b>		
04.004.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	6.918,14
<b>04.005.00</b>		<b>Transporte para Obras Rodoviárias para Base</b>		
04.005.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.315.760,29

Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
<b>04.006.00</b>		<b>Revestimento</b>		
04.006.01	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	30.775,20
04.006.02	4011353	Pintura de ligação - com RR-1C.	m²	23.574,59
04.006.03	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.791,72
04.006.04	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita (P-01) para Faixa C.	tkm	91.059,04
04.006.05	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Agr. Miúdo (P-01) para Faixa C.	tkm	113.841,90
04.006.06	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - Massa Asfáltica - Faixa C.	tkm	1.993,29
<b>05.000.00</b>		<b>FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>		
<b>05.001.00</b>		<b>Aquisição de material betuminoso</b>		
05.001.01	COMP-05.1	Aquisição - Asfalto diluído de petróleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	40,01
05.001.02	COMP-05.2	Aquisição - Emulsão asfáltica RR-1C (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	11,79
05.001.03	COMP-05.3	Aquisição - Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	159,13
<b>05.002.00</b>		<b>Transporte de material betuminoso</b>		
05.002.01	COMP-06.1	Transporte - Asfalto diluído CM-30	t	40,01
05.002.02	COMP-06.2	Transporte - Cimento asfalto RR - 1C	t	11,79
05.002.03	COMP-06.3	Transporte - Cimento asfalto CAP - 50/70	t	159,13
<b>06.000.00</b>		<b>DRENAGEM</b>		
<b>06.001.00</b>		<b>Drenagem Superficial</b>		
06.001.01	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	8.411,00
06.001.02	2003379	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	150,00
06.001.03	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	34,00
06.001.04	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	68,00
06.001.05	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	34,00
06.001.06	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	30,00
<b>06.002.00</b>		<b>Transportes Para a Drenagem Superficial</b>		
06.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	44.628,00
06.002.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	20.025,00
06.002.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	324,26
<b>06.003.00</b>		<b>Obras de Arte Corrente</b>		
06.003.01	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsideade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
06.003.02	804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	27,00
<b>06.004.00</b>		<b>Transportes Para Obras de Arte Corrente</b>		
06.004.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.903,00
06.004.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	408,16
06.004.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.975,59
<b>07.000.00</b>		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
<b>07.001.00</b>		<b>Cercas</b>		
07.001.01	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	2.603,00
<b>07.002.00</b>		<b>Passeios e Canteiro Central</b>		
07.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - CBR>20% - Enchimento de Passeios e	tkm	1.136,00
07.002.02	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m²	947,00
07.002.03	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20	m²	510,00
<b>07.003.00</b>		<b>Ondulação Transversal - Lombada</b>		
07.003.01	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20 - CBR>20% - Lombada.	m²	17,52
<b>07.004.00</b>		<b>Transportes para Passeios, Canteiro e Lombadas</b>		
07.004.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	76.971,00
07.004.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	19.997,00

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE – DER-SE		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A RODOVIA SE-230, TRECHO: ENTR. SE-230 / (POV. CHOICALHO), MUNICÍPIO DE N. S. GLÓRIA, PNV 230ESE0090, NESTE ESTADO		
	PROJETO EXECUTIVO				
	QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES				
	ESCALA:	DATA:	CONTRATO:	PRANCHA:	REVISÃO:
		JULHO/2024	PJ-022/2024	RQ-01	00