



Item	SICRO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade
	Insumo			
08.000.00		SINALIZAÇÃO		
08.001.00		Sinalização Horizontal:		
08.001.01	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	910,00
08.001.02	5213405	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	142,00
08.001.03	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	250,00
08.001.04	5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	1.490,00
08.001.05	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	90,00
08.001.06	5213361	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	85,00
08.002.00		Sinalização Vertical		
08.002.01	5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	56,23
08.002.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	70,00
08.003.00		Sinalização de Obras		
08.003.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	23,48
08.003.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	56,00
08.003.03	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3.328,00
09.000.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
09.001.00		Remoção e Limpeza		
09.001.01	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	2.603,00
09.001.02	1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	40,00
09.002.00		Transporte para bota-fora		
09.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	542,87
10.000.00		RECUPERAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		
10.001.00		Recomformação das Áreas de Empréstimos e Jazidas		
10.001.01	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	5,66
10.001.02	4413014	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco	m²	28.571,43
		T O T A L G E R A L.....		

	GOVERNO DO ESTADO DE SEGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A RODOVIA SE-230, TRECHO: ENTR. SE-230 / (POV. CHOCALHO), MUNICÍPIO DE N. S. GLÓRIA, PNV 230ESE0090, NESTE ESTADO			
	FASE: PROJETO EXECUTIVO TÍTULO: QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES				
	ESCALA: -	DATA: JULHO/2024	CONTRATO: PJ-022/2024	PRANCHA: RQ-02	REVISÃO: 00