



Cotas de Terraplenagem	Cotas do Terreno	Estaca
233,566	232,123	35
233,212	231,633	36
233,036	231,542	36+11,920
232,931	231,454	37
232,724	231,303	38
232,590	231,312	39
232,530	231,319	40
232,507	231,157	41
232,484	230,965	42
232,460	230,780	43
232,437	230,741	44
232,414	230,828	45
232,391	230,987	46
232,367	231,199	47
232,344	231,390	48
232,321	231,588	49
232,298	231,624	50
232,274	231,506	51
232,251	231,312	52
232,228	231,213	53
232,205	231,277	54
232,181	231,558	55
232,150	231,904	56
232,058	231,959	57
231,897	231,832	58
231,847	231,757	58+5,000
231,792	231,672	58+10,000
231,732	231,668	58+15,000
231,669	231,574	59
231,601	231,524	59+5,000
231,528	231,457	59+10,000
231,452	231,421	59+15,000
231,371	231,338	60
231,286	231,319	60+5,000
231,197	231,199	60+10,000
231,103	231,119	60+15,000
231,005	230,999	61
230,797	230,780	61+10,000
230,688	230,671	61+15,000
230,579	230,550	62
230,471	230,426	62+5,000
230,145	230,145	63



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DO ACESSO A RODOVIA SE-230,
TRECHO: ENTR. SE-230 / (POV. CHOICALHO), MUNICÍPIO
DE N. S. GLÓRIA, PNV 230ESE0090, NESTE ESTADO



FASE:	PROJETO EXECUTIVO
TÍTULO:	PLANTA E PERFIL SEGMENTO (EST. 0+0,00 A EST. 35+0,00)
ESCALA:	H=1/2000 e V=1/200
DATA:	JULHO/2024
CONTRATO:	PJ-022/2024
PRANCHA:	PG-02
REVISÃO:	00