

1641 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA SE-175, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA AOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GARARU (POVOADO MESINHA/QUINTAS/SÃO MATEUS/OURICUZEIRA/BARRIGUDAS/PIAS

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1.5.2	DERSE	0000002275	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização, para preenchimento das depressões	0,02144		221,3182	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kw	h	1,00	1,00	0,00	188,10	82,80	188,10
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								188,10	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente	h	1	15,84	15,84			
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						15,84			
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						203,94			
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						0,92			
CUSTO DO FIC						0,02			
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
DERSE	0000000013	Indenização de jazida no corte	m3	1	3,85	3,85			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						3,85			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 22,27%)		
0,87	0,02	0,05	3,85	0,00	0,00	4,79	5,86		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.
---------	------	--------	----------------------	-----	-----	---------------	-------

1641 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA SE-175, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA AOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GARARU (POVOADO MESINHA/QUINTAS/SÃO MATEUS/OURICUZEIRA/BARRIGUDAS/PIAS

1.7.2	DERSE	0000002303	Execução de revestimento primário com envaletamento, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, inclusive indenização de jazida		0,02144			168,2004	m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT											
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"			h	1,00	0,52	0,48	2,22	1,46	1,86
SICRO3	E9524	Motoniveladora - 93 kw			h	1,00	0,77	0,23	170,31	68,71	146,95
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw			h	1,00	0,93	0,07	202,81	47,63	191,95
SICRO3	E9577	Trator agrícola - 77 kw			h	1,00	0,52	0,48	127,16	30,66	80,84
SICRO3	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kw			h	1,00	1,00	0,00	129,98	54,97	129,98
SICRO3	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw			h	1,00	0,72	0,28	132,27	59,94	112,02
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO										663,58	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALARIO HORA		CUSTO TOTAL		
SICRO3	P9824	Servente			h	1	15,84		15,84		
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA										15,84	
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO										679,42	
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO										4,04	
CUSTO DO FIC										0,09	
CUSTO DO FIT											
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		
DERSE	0000002275	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização, para preenchimento das depressões			m3	1,1	4,79		5,27		
ORSE	2533	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira cat - d-6 ou similar			m3	1	0,38		0,38		
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES										5,65	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO			UND	QTD	CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL		

1641 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA SE-175, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA AOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GARARU (POVOADO MESINHA/QUINTAS/SÃO MATEUS/OURICUZEIRA/BARRIGUDAS/PIAS

DERSE	0000002275	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização, para preenchimento das depressões							
	5914354 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados (brita, pó de pedra, areia, rachão) ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,50 m³ (exclusa) e descarga livre		t	2,0625	1,01	2,08			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							2,08		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 22,27%)		
5,37	0,06	0,10	4,24	0,00	2,08	11,86	14,50		