

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE



ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO DE 13,56 KM, NESTE ESTADO.

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 04 – ORÇAMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA

FEVEREIRO / 2024





GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOS) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO DE 13,56 KM, NESTE ESTADO.

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 04 – ORÇAMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA

Elaboração: RW – Engenheiros Consultores S/S Processo: Nº 681/2023-COMPRAS.GOV.DER/SE

Edital: Tomada de Preços Nº 11/2023

Contrato: PJ-033/2023

FEVEREIRO/2024

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa RW - Engenheiros Consultores S/S apresenta o RELATÓRIO PARCIAL Nº 02 - PROJETO EXECUTIVO, Volume 4 - Orçamento da Obra, referente à Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento com Melhoramentos do Segmento da Rodovia SE-170, Trecho: Entr. SE-220 (Graccho Cardoso) / Entr. SE-230 (Feira Nova), com Extensão de 13,56 Km, no Estado de Sergipe, em decorrência do contrato, cujos principais elementos são fornecidos a seguir:

Empresa : RW ENGENHEIROS CONSULTORES

Projeto : Implantação e Pavimentação Asfáltica

Rodovia : SE - 170

Trecho: : ENTR. SE-220(GRACCHO CARDOSO/ENTR. SE-230

Código do trecho : PNV 339ESE040

Extensão contratual : 13,56 km

Extensão projetada : 13,56 km

Data da Assinatura do Contrato : 13/11/2023

Data Ordem de Servico : 20/11/2023

Prazo de execução : 90 dias corridos

Número do Edital : Tomada de Preço Nº 11/2023

Número do Processo : 681/2023-COMPRAS.GOV.DER/SE

Número do Contrato : Nº PJ – 033/2023

O **Projeto Executivo** está sendo apresentado em 2 (duas) vias, contendo as seguintes informações a saber:

- Volume 01 Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência;
- Volume 02 Projeto de Execução;
- Volume 03 Memória Justificativa;
- Volume 3A Relatório Final de Avaliação Ambiental RFAA;
- Volume 3B Estudos Geotécnicos e Geológicos;
- Volume 3C Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação;
- Volume 3E Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC);

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napolida Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

- Volume 04 Orçamento da Obra e Cronograma;
- Volume 05 Plano de Execução da Obra / Critérios de Medição.

O "Volume 04 - Orçamento da Obra e Cronograma", aborda os seguintes tópicos:

- Mapa de Situação;
- Resumo do Orçamento;
- Planilhas de Quantitativos e Custos
- Demonstrativo de Quantidades.
- Justificativa dos preços Adotados
- Distância de Transporte e Localização das Ocorrências

Fortaleza, fevereiro de 2024

RW – Engenheiros Consultores S/S

Eng. José Napoleão Santos de Oliveira Sócio-Gerente – CREA 5633/D-CE

ÍNDICE

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	2
ÍNDICE	5
1 – MAPA DE SITUAÇÃO	8
2 - RESUMO DO ORÇAMENTO	
3 - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO	12
3.1 – PLANILHA DE ORÇAMENTO	.13
3.2 – DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES	13
3.3 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	.13
3.4 – CURVA ABC DE SERVIÇOS	.13
3.5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	.13
4 – JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADOTADOS	14
4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS	.15
4.1.1 – EQUIPAMENTOS	15
4.1.2 – Mão de Obra	
4.1.3 – Materiais	
4.1.4 – BDI	
4.3 – CLASSIFICAÇÃO QUANTO A NATUREZA E AO PORTE DA OBRA .	
4.4 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ	
4.4 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃ	
4.4.1 – CANTEIRO DE OBRAS	
4.4.2 – Administração Local	21
4.4.3 – Mobilização e Desmobilização	25
5 – DISTÂNCIA DE TRANSPORTE E LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	28
5.1 – DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE	
5.2 – LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	29
ANEXOS	33
ANEXO I – PLANILHAS DE ORÇAMENTO	34
ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DE QUANTIDADES	40
ANEXO III – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	
ANEXO IV – CURVA ABC DE SERVIÇOS	56

			,	
ANEXO	V _	CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO 6	n
	v —	CINCINCUINAINA		v

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

1 – MAPA DE SITUAÇÃO


1 - MAPA DE SITUAÇÃO

DETALHE 1



DETALHE 2





TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

Nosé Napoleão Santos de Oliveira Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sódo Gerente

2- RESUMO DO ORÇAMENTO

2 - RESUMO DO ORÇAMENTO

A seguir, apresenta-se o resumo do orçamento, **sem desoneração (onerado)**, após concluído o orçamento. Conforme as premissas apresentadas na metodologia, tomou-se como base a tabela SICRO – Sistemas de Custos Rodoviários (DNIT), região Nordeste - Sergipe, sendo a data base outubro de 2023, e um prazo de obras de 09 (nove) meses.

	RESUMO DO ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO					
Rodovia:	Rodovia: SE-170					
Trecho:	ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)		Outubro/ 2023			
			SICRO/SINAPI/ ORSE			
Item	Descrição	%	Custo dos Serviços (R\$)			
01	Serviços preliminares	0,99	347.154,58			
02	Administração local da obra	2,24	788.569,10			
03	Terraplenagem	4,76	1.672.232,20			
04	Pavimentação	56,29	19.782.835,70			
05	Aquisição e transporte de material betuminoso	19,68	6.917.702,07			
06	Drenagem	5,59	1.965.323,13			
07	Obras complementares	3,30	1.159.333,43			
08	Sinalização	2,32	814.158,44			
09	Demolições e retiradas	4,83	1.695.977,79			
	TOTAL GERAL	100,00	35.143.286,44			

VALOR: (Trinta e cinco milhões cento e quarenta três mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

NOTA: 1) OBRA DE MÉDIO PORTE

- 2) ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
- 3) BDI DE 24,77% SOBRE O CUSTO DIRETO
- 4) BDI CONFORME OFCIO-CIRCULAR Nº 672/2024 (SEI DNIT nº 16883202)

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

3- DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

3 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

3.1 - PLANILHA DE ORÇAMENTO

No Anexo I apresentamos as planilhas orçamentárias do trecho onde contém os serviços a

serem executados, as quantidades dos serviços, os preços unitários e o valor total de cada

serviço e por tópico de serviço e o valor global da obra.

3.2 - DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

No Anexo II apresentamos o demonstrativo das quantidades de serviços do trecho, onde é

demonstrado a origem e o cálculo das quantidades de serviço, e a planilha de cálculo das

distâncias de transporte.

3.3 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

No Anexo III apresentamos a composição de preços de alguns serviços que foram necessários

serem compostos. São ele:

Composição de mobilização e desmobilização;

Composição de instalação e manutenção do canteiro de obras;

Composição da aquisição e transporte do material betuminoso, inclusive impostos.

3.4 – CURVA ABC DE SERVIÇOS

No Anexo IV apresentamos a curva "ABC" de serviços onde são apresentados os serviços em

ordem decrescente de custos do de maior custo para o de menor custo, divididos em três

faixas onde a faixa "A" representa 80% da obra.

3.5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

No Anexo V apresentamos o cronograma físico-financeiro onde está sendo previsto a

execução dos serviços em um período de 09 (nove) meses, 270 dias. A divisão do mesmo é

baseada nos maiores itens de serviço.

W ENGENHEIROS CONSULTORES SIS

Nosé Napoleão Santos de Oliveira D Eng. Civil CREA/CE: 5633/D

Sócio Gerente

4- JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADOTADOS

4 – JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADOTADOS

4.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O orçamento referente a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO DE 13,56 KM, foi elaborado de acordo com as estruturas e os preços constantes do SICRO, SINAPI ou ORSE, data base outubro/2023 – Sergipe, sendo elaborado este orçamento sem desoneração. Também foram seguidas as recomendações constantes dos seguintes documentos:

- IS DG/DNIT nº 15/2006, de 20/12/2006;
- IS DG/DNIT nº 13/2010, de 17/11/2010;
- IS DG/DNIT nº 22/2010, de 28/12/2010
- Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte (SICRO DNIT);

4.1.1 - EQUIPAMENTOS

Os custos horários de equipamentos produtivos e improdutivos adotados na elaboração dos Custos Unitários são os constantes do SICRO, data base outubro/2023 – Sergipe.

4.1.2 - MÃO DE OBRA

Os salários apresentados referentes a mão de obra na elaboração dos Custos Unitários são os constantes do SICRO, data base outubro /2023 – Sergipe

4.1.2.1. Encargos Sociais

Foram adotados os percentuais estabelecidos no Novo SICRO, Volume 04 – Mão de Obra, Tomo 02 – Encargos Sociais, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.

4.1.2.2. Encargos Complementares

Além dos Encargos Sociais estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal, existem ainda os aqui denominados Encargos Complementares, que são suportados pelo empregador em função da natureza do trabalho e de acordos e convenções coletivas que regulamentam a atividade das categorias da construção civil e pesada. Os custos aqui considerados complementares são necessários para a execução e a segurança do trabalhador e do empregador, estando divididos em alimentação, transporte, ferramentas manuais,

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Nosé Napolèão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente



equipamentos de proteção individual e exames médicos admissionais, periódicos e

demissionais, de acordo com as orientações do Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes do DNIT. Todos os Encargos Complementares obedeceram ao preconizado no

Novo Sicro, Volume 04 - Tomo 03 - Encargos Complementares

4.1.3 - MATERIAIS

A base dos preços de materiais considerados na elaboração deste orçamento é a constante do

SICRO, SINAPI ou ORSE, outubro /2023. O Volume 05 do Manual de Custos apresenta a

relação e a descrição detalhada de todos os materiais utilizados nas composições de custos do

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO.

4.1.4 - BDI

As parcelas que constituem os benefícios e despesas indiretas podem ser agrupadas

analiticamente da seguinte forma:

• Despesas indiretas;

· Benefícios;

• Tributos.

A obra em questão é enquadrada como de pequeno porte. O BDI das Composições, que

geraram os preços unitários do SICRO, custo sem desoneração, é de 24,77% sobre o CD

(custo direto), conforme Ofício-Circular nº 672/2024 (SEI DNIT nº 16883202) para as taxas de

bonificação e despesas indiretas. Para os serviços de Aquisição e Transporte de Produtos

Betuminosos foram adotados BDI de 14,02 % em atendimento à Portaria nº 1977 de

25/10/2017 do DNIT.

No quadro a seguir apresentamos a planilha com o BDI sobre os custos onerados (sem

desoneração).

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

losé Napoleão Santos de Olive

Sócio Gerente

BDI SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	INCIDÊNCIA	PERCENTUAL			
1	AC - Administração Central	%	Custo	6,00%			
2	S - Seguro e Garantia	%	Custo	0,31%			
3	R - Riscos	%	Custo	0,62%			
4	DF - Despesas Financeiras	%	Custo	1,03%			
5	L - Lucro	%	Custo	5,92%			
6	I - TRIBUTOS		Venda	8,29%			
6.001	- PIS	%		0,81%			
6.002	- COFINS	%		3,74%			
6.003	- ISS (1,4% a 5%)	%		3,74%			
				24,77%			

	BDI MATERIAIS BET	TUMINOS	sos	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	INCIDENCIA	PERCENTUAL
1	AC - Administração Central	%	Custo	3,45
2	S - Seguro e Garantia	%	Custo	0,48
3	R - Riscos	%	Custo	0,85
4	DF - Despesas Financeiras	%	Custo	0,85
5	L - Lucro	%	Custo	3,96
6	I - TRIBUTOS		Venda	
6.001	- PIS	%		0,65
6.002	- COFINS	%		3,00
6.003	- ISS (1,4% a 5%)	%		
				14,02%
BDI	$= \left[\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{C}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right]$	$(1 + \frac{DF}{100})(1 + \frac{1}{100})$	$\left \frac{L}{\overline{00}} \right $ \rightarrow $\left \times \right $	100

REFERENCIAS: BDI CONFORME OFICIO-CIRCULAR Nº 672/2024 (SEI DNIT nº 16883202)

Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU / Plenário

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

4.2 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Na aquisição dos materiais betuminosos foram considerados os preços disponibilizados no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP), de acordo com a Portaria nº 349 de 06 de março de 2010. O BDI considerado para esses materiais foi de 14,02%. Para a aquisição foi considerado o preço da localidade do país que fornece materiais betuminosos, mais próximo a obra com data base de julho / 2023, e aplicado sobre os mesmos os impostos ICMS (18% - conforme o local), PIS (0,65%) e COFINS (3,00%). Os locais e os preços dos materiais são os seguintes:

PREÇO MENSAL PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/ton.)					
		DATA	MATERIAIS BETUMINOSOS		INOSOS
ORIGEM	UF	BASE	M0104-Asfalto Diluído CM-30	M01946-Emulsão asfáltica RR-1C	M1943-Cimento Asfáltico CAP 50/70
Feira de Santana	BA	Out./2023	R\$ 6.249,02	R\$ 4.980,89	R\$ 5.012,85

Para o cálculo do custo de transporte dos materiais asfálticos foram adotadas as equações constantes da Portaria nº 1977, de 25 de outubro de 2017 (DNIT), cujo mês-base é julho de 2014, que foram atualizadas para outubro de 2023 através dos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias, Pavimentação, da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o Memorando Circular nº 012/2012/DIREX, o BDI considerado para os serviços foi de 14,02%, além da incidência de ICMS com as mesmas alíquotas citadas anteriormente. Apresentamos no quadro a seguir as equações tarifarias de transporte.

Natureza do Transporte	Equações Tarifárias de Transporte (R\$)
Rodovia pavimentada	(26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primário	(26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural	(26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Os fatores de atualização do transporte utilizados foram os seguintes:

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Nosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

ÍNDICE DE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO (FGV)					
Julho / 2014	270,237				
Outubro / 2023	557,543				

Na verificação do binômio aquisição/transporte o local de menor preço, para a aquisição na Bahia (Feira de Santana), para o CM-30, RR-1C e para o Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70. O resumo do binômio aquisição/transporte está sendo apresentado no quadro a seguir.

VALOR DO BINÔMIO AQUISIÇÃO/TRANSPORTE PARA PRODUTOS ASFALTICOS (R\$/ton.)						
			TERIAIS BETUM	INOSOS		
ORIGEM	UF	DATA BASE	M0104-Asfalto Diluído CM-30	M01946-Emulsão asfáltica RR-1C	M1943-Cimento Asfáltico CAP 50/70	
Feira de Santana	ВА	Out./2023	R\$ 6.626,24	R\$ 5.358,11	R\$ 5.390,07	

4.3 – CLASSIFICAÇÃO QUANTO A NATUREZA E AO PORTE DA OBRA

O presente projeto trata da recomposição de aterro e contenção da Rodovia de Ligação, Trecho: Entr. SE-220 (Graccho Cardoso) / Entr. SE-230 (Feira Nova).

Para definir o porte da obra, segundo classificação proposta pelo SICRO, necessita-se ainda do prazo para execução dos serviços. Observando o cronograma físico da obra, verifica-se que a mobilização e a implantação do canteiro se iniciam no 1º mês, e a conclusão da obra é prevista ao final do 9º mês. Desta forma tem-se que o prazo para execução da obra é de 9 (nove) meses. A presente obra foi classificada como uma construção e restauração rodoviária de médio porte.

Conforme a Tabela 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 – Canteiro de Obras, a obra projetada se classifica como uma construção e restauração rodoviária de médio porte, conforme apresentado a seguir.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

Tabela 01 – Classificação das obras de construção e restauração rodoviária						
Noturous dos obres	Porte da Obra					
Natureza das obras	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte			
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano			
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano			

O período previsto para a administração da obra local foi definido em 9 (nove) meses, considerando o prazo de execução da obra e as operações de mobilização e desmobilização dos equipamentos e pessoal e da própria instalação do canteiro de obras inclusas nesse período.

4.4 - INSTALAÇÕES DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4.4.1 - CANTEIRO DE OBRAS

4.4.1.1. Classificação do Canteiro Quanto ao Tipo

Conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 – Canteiro de Obras, o canteiro adotado é o montado in loco, provisório. Estes canteiros, considerados tradicionais, empregam materiais menos nobres e com maior disponibilidade no mercado, tais como pontaletes de madeira, tábuas, compensados resinados (madeira processada mecanicamente), telhas de fibrocimento. Estes canteiros mostram-se adequados à natureza das obras e seus materiais podem ser reaproveitados por até duas vezes. Para melhorar seu desempenho é recomendado pintar os revestimentos para proteção das intempéries. As estruturas deverão seguir o padrão indicado no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 – Canteiro de Obras, e no Tomo 01 – Módulos Básicos e Projetos Tipo.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

4.4.2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local compreende o conjunto de gastos com a equipe, materiais e

equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis

ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pela equipe técnica e

administrativa, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores

administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, entre outros

profissionais.

Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as

equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle

tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.

4.4.2.1. Parcela Fixa da Administração Local

É constituída pela mão de obra responsável pelo gerenciamento da obra, do canteiro, dos

equipamentos, veículos e das despesas diversas associadas a estas atividades. As equipes

dessa parcela (equipe gerencial técnica e administrativa) foram definidas de acordo com a

natureza e o porte da obra.

Esta parcela da administração será dimensionada em "mês".

A Gerência Técnica é responsável pelo gerenciamento da obra, sendo composta pela equipe

técnica de engenharia e seus auxiliares diretos. A mão de obra constituinte desta parcela foi

subdividida em geral e auxiliar.

A mão de obra geral realiza a gestão global do empreendimento e é responsável pela

supervisão de todas as etapas ao longo do período de execução da obra. Essa parcela geral

da Gerência Técnica é composta pelas sequintes categorias profissionais com suas respectivas

atribuições:

- Engenheiro chefe ou Engenheiro supervisor - Responsável técnico pela execução da

obra;

- Encarregado geral - Profissional vinculado à execução dos serviços, dotado de amplo

conhecimento prático. Transita entre as diversas frentes de serviço e verifica sua

adequada execução;

ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

- Técnico de Meio Ambiente - Técnico responsável pelas atividades ambientais

vinculadas à obra;

Secretária - Profissional vinculada à gerência técnica;

- Motorista - Profissional que atende às demandas da gerência técnica.

A mão de obra auxiliar é constituída por profissionais que auxiliam a Gerência Técnica da obra,

conforme atribuições abaixo apresentadas:

- Engenheiro auxiliar - Profissional que auxilia a gestão e o acompanhamento da obra,

conforme demandas solicitadas pelo Engenheiro chefe ou supervisor;

- Auxiliar técnico - Profissional que atende às necessidades técnicas requeridas pela área

de engenharia.

Além da mão de obra, também são incorporados veículos leves para atender a gerência da

equipe técnica, atendendo o engenheiro chefe / supervisor, o engenheiro auxiliar e o

encarregado geral. Os custos horários destes veículos foram definidos prevendo uma utilização

produtiva mensal de 182,49 horas.

A Gerência Administrativa é responsável pela gestão de recursos humanos, de suprimentos, de

serviços gerais e do apoio ao canteiro de obras e acampamentos. De forma similar à Gerência

Técnica, a mão de obra administrativa também foi subdividida em geral e auxiliar.

As categorias profissionais da mão de obra geral da Gerência Administrativa e suas respectivas

atribuições são:

- Chefe do setor administrativo - Profissional de nível superior responsável pela gestão

global dos canteiros de obras e acampamentos;

- Encarregado administrativo - Profissional responsável pelas atividades relativas a

recursos humanos e suprimentos;

- Porteiro - Profissional que controla o acesso ao canteiro de obras e acampamentos no

período diurno durante a jornada de trabalho;

- Vigia - Profissional que realiza a segurança após jornada de trabalho diária;

- Motorista - Profissional que atende às demandas da gerência administrativa.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

osé Napoleão Santos de Oliveir Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

A mão de obra auxiliar é constituída por profissionais que auxiliam a Gerência Administrativa da

obra, conforme atribuições abaixo apresentadas:

- Auxiliar administrativo - Profissional que auxilia nas demandas específicas vinculadas

aos recursos humanos e almoxarifado:

- Faxineiro - Profissional responsável pela limpeza do canteiro de obras.

De forma similar à Gerência Técnica, são previstos veículos leves exclusivos apenas para o

chefe do setor administrativo e para o encarregado administrativo. Os custos horários dos

veículos leves são definidos prevendo-se uma utilização produtiva mensal de 182,49 horas.

4.4.2.2. Parcela Vinculada da Administração Local

A parcela vinculada da mão de obra da administração local é formada por equipes dedicadas

as atividades específicas no âmbito da obra, que são associadas à execução dos serviços em

campo e o Setor de Medicina e Segurança do Trabalho. A mão de obra constante da parcela

vinculada é formada por encarregados de produção, pela equipe de topografia e pelos

profissionais da medicina e segurança do trabalho. O dimensionamento da parcela vinculada é

efetuado por "mês" e sofre influência direta do cronograma físico de obra previsto.

Os encarregados de produção são técnicos ligados à execução e à produção das atividades

desenvolvidas na obra. Conforme a natureza dos serviços, os encarregados de produção são

responsáveis por determinados grupos de serviço. Para a obra em questão são apresentados a

seguir as equipes e os técnicos encarregados.

Equipe de Produção de Pavimentação: Formada pelo encarregado de pavimentação,

profissional responsável por coordenar as equipes que executam a estrutura do

pavimento;

- Equipe de Produção de Terraplenagem: Formada pelo encarregado de terraplenagem,

profissional responsável por coordenar as equipes que realizam as movimentações de

terra no âmbito da obra;

Prevê-se ainda um veículo leve para cada equipe, com utilização produtiva mensal de 182,49

horas.

- Equipe de Produção de Topografia: Foi concebida para transitar em diferentes frentes

na obra, atendendo demandas dos diversos grupos de serviços. É composta por um

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Napoleão Santos de Oliveira

Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

topógrafo e 2 auxiliares, sendo ainda previsto um veículo tipo van para os

deslocamentos, com um motorista em tempo integral, com previsão de utilização

produtiva mensal de 182,49 horas;

- Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho: Tem a finalidade de promover a saúde e

proteger a integridade do trabalhador em seu local de trabalho.

A quantidade de profissionais de saúde e de segurança do trabalho a serem alocados

obrigatoriamente nas obras de infraestrutura encontra-se estabelecida na norma NR 4 -

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Ministério

do Trabalho e Previdência), em função do grau de risco da atividade e da quantidade de

funcionários na obra. O grau de risco da obra é 4, com isto os profissionais necessários a

equipe são os seguintes:

Técnico em Segurança do Trabalho - Técnico cujas atribuições são definidas pela Portaria nº 3.273 do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, de 21 de setembro

de 1989. Para atividades com grau de risco 4, é necessária a presença de 1

técnico para até 100 funcionários, 2 técnicos entre 101 e 250 funcionários ou 3

técnicos entre 251 e 500 funcionários:

• Engenheiro de Segurança do Trabalho - Profissional cujas atribuições são

definidas pela Resolução nº 325 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

- CONFEA, de 27 de novembro de 1987. Para atividades com grau de risco 4, é

necessária a presença de 1 engenheiro de segurança do trabalho entre 101 e 500

funcionários, com tempo parcial mínimo de 3 horas por jornada;

Médico do Trabalho - Profissional cujas atribuições são definidas pela Resolução

nº 1.488 do Conselho Federal de Medicina - CFM, de 06 de março de 1998. Para

atividades com grau de risco 4, é necessária a previsão de 1 médico entre 101 e

500 funcionários, com tempo parcial mínimo de 3 horas diárias por jornada;

4.4.2.3. Parcela Variável da Administração Local

As equipes formadoras da parcela variável têm sua unidade definida em "equipe x mês", cujo

conceito e significado remetem à quantidade de serviços que as equipes têm a capacidade de

realizar no período de um mês, trabalhando 182,49 horas. O conceito associado ao cálculo da

parcela variável da administração local das obras, apresentado nos itens a seguir, pode ser

compreendido como a quantidade de equipes necessárias para coordenar os serviços caso

estes fossem executados em um único mês ou a quantidade de meses que uma equipe

necessitaria para acompanhar o andamento de toda execução do serviço.

RW - ENGENHEJROS CONSULTORES S/S

é Napoleão Santos de Oliveira Eng. Civil CREA/CE: 5633/D

Com intuito de melhor caracterizar as equipes e suas atribuições, a parcela variável da

administração local foi dividida em 3 subgrupos, a saber:

Acompanhamento das Frentes de Serviço;

Controle Tecnológico;

Manejo Florestal.

4.4.3 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que

o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e

equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos

trabalhos. A metodologia para definição dos custos para mobilização e desmobilização de

pessoal e equipamentos de uma determinada obra foi desenvolvida por meio do

estabelecimento das seguintes considerações:

• Todas as capitais das unidades da federação têm condições de fornecer mão de obra e

equipamentos para atender às necessidades da maioria das obras de engenharia;

• Serão mobilizados por transportadores especializados os equipamentos que não

puderem se deslocar pelos próprios meios;

• As ferramentas e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e

formato permitem que sejam transportados, embarcados ou rebocados, serão

transportados em veículos transportadores autônomos da frota mobilizada (que podem se

deslocar pelos próprios meios);

• Para todos os equipamentos embarcados na frota serão considerados os custos de

embarque e de desembarque;

Não serão consideradas improdutividades na mobilização ou desmobilização dos

equipamentos;

A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. Isto implica que o cálculo do

custo da desmobilização será igual ao da mobilização.

Para a mobilização e desmobilização de equipamentos pesados foi considerada a distância de

34,5 km correspondente ao percurso: Aracajú (SE) – Canteiro de obras.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

losé Napoleão Santos de Oliveira Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

4.4.3.1. Distância de Mobilização e Desmobilização

Conforme o Volume 09 – Mobilização e Desmobilização do Manual de Custos de Infraestrutura

de Transportes do DNIT, as considerações para mobilização e desmobilização de

equipamentos e mão de obra são elencadas a seguir.

Para equipamentos, será considerado como origem o centro da capital estadual mais próxima

e como destino o local do canteiro da obra. Caso a capital selecionada não possua o

equipamento em condições de atender as necessidades, a distância será a da capital mais

próxima, com disponibilidade do equipamento, até o local da obra, desde que devidamente

justificado.

Para mão de obra será considerado como origem, a capital mais próxima até o canteiro ou

acampamento da obra. Caso a capital selecionada como origem não possua profissionais com

as qualificações necessárias e em condições de atender as necessidades, a distância será a

da capital mais próxima, com disponibilidade, até o local da obra, desde que devidamente

justificado.

Para a mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra foi considerada a

distância de 320,0 km correspondente ao percurso: Aracajú (SE) – Canteiro de obras.

4.4.3.2. Efetivo de Pessoal a Ser Mobilizado

O efetivo a ser mobilizado será composto por todos os profissionais especializados, técnicos e

operadores de equipamentos, bem como pela mão de obra não especializada alojada.

Como foi previsto no cálculo da administração local, o engenheiro e os encarregados de

terraplenagem e pavimentação, serão mobilizados em seus próprios veículos, assim como a

equipe de topografia e a equipe de controle tecnológico serão mobilizados em suas vans.

4.4.3.3. Deslocamento de Equipamentos

Os equipamentos mobilizados foram obtidos a partir das composições sendo proporcional às

suas produções de equipe e as quantidades de serviços a serem executados, levando em

consideração o prazo da obra e a quantidade de horas trabalháveis no mês (182,49 h).

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

losé Napoleão Santos de Oliveiro Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

4.4.3.4. Custos de Mobilização e Desmobilização

Os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função de

composições de custos de referência elaboradas para os diferentes veículos transportadores,

conforme expressão apresentada abaixo:

 $CMob = (DM \times K \times FU / V) \times CH$

onde:

CMob representa o custo de mobilização;

- DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km);

- K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

- FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

- V representa a velocidade média de transporte, em km/h;

- CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator "K" será igual a 1 quando o veículo não retornar, o caso de veículos que tem condições

de locomoção própria e irão ficar na obra, e 2 quando o veículo transportador retornar ao local

de origem, caso quando o equipamento é transportado por um cavalo mecânico com reboque.

Já o fator "FU" representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos

diferentes veículos transportadores. A Tabela 02 – Fatores de utilização de equipamentos de

grande porte, do Manual de Custos de Infraestrutura - Volume 09 -Mobilização e

Desmobilização, apresenta os fatores "FU" para os diferentes tipos de equipamentos e

veículos, e a Tabela 03 - Equipamentos de pequeno porte, onde são apresentados

equipamentos que são transportados juntos com os equipamentos de grande porte.

De posse dos equipamentos necessários a obra e da premissa supracitada, foram elaboradas

as tabelas para totalizar os custos inerentes aos serviços de mobilização e desmobilização:

A velocidade de transporte considerada nos cálculos de mobilização, foi de 60 km/h, via

pavimentada.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SIS

esé Napoleão Santos de Oliveiro Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

5- DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE E	I OCALIZACAO DE	OCORRENCIAS
		CCCINILITOIAG

5 - DISTÂNCIA DE TRANSPORTE E LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

5.1 - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

No quadro a seguir, apresentamos as principais distâncias de transporte referentes aos serviços que serão realizados na Recomposição de Aterro e Contenção, na Rodovia de Ligação (Acesso 174).

5.2 - LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Apresentamos a seguir, os diagramas lineares, terraplenagem e pavimentação, apresentando as ocorrências que foram levantadas para a obra e as que serão utilizadas.

Para terraplenagem, foi prospectado 01 empréstimo, conforme quadro a seguir.

Quadro 7.4 – Empréstimo E-01						
Nº LADO ESTACA VOLUME DISTÂN UTILIZÁVEL (m³) FIXA (I						
E-01	D	677+10,05	40.000,00	14.400,00		

Para execução da Pavimentação foi estudada uma área denominada de J-01, que pode ser usada na camada de sub-base. A jazida fica localizada em Feira Nova, distante 14,40 Km da estaca final do trecho. A profundidade coletada para realização dos ensaios para a camada de sub-base foi de 0,85 m e o volume utilizável foi de 0,85 m.

Para obras civis, foi localizado no rio São Sergipe, o areal A-01 distante 70,50 Km do local da Obra Projetada. Esse areal se trata de um estoque existente a partir da retirada da areia do rio e possui um volume de 30.000,00 m³.

Para a utilização em obras civis, está sendo indicada uma pedreira comercial, sendo a pedreira P-01, PEDREIRA RIO DAS PEDRAS, localizada no município de Itabaiana e distante 138,25 Km para a estaca final de projeto (677+10,05), composta por rochas granítica (granitoide) e tem uma qualidade melhor.

Para os materiais betuminosos, como já citado anteriormente, os mesmos estão sendo indicados sua aquisição em Feira de Santana-BA, onde existe usina de asfalto e é o local mais próximo da obra.



RODOVIA: SE - 170 RW CONSULTORES
TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO)/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

1	- MATERIAI	RETLIMINOSO	DE FEIRA DE	SANTANA-RA	PARA CANTEIRO

- Materiais - CAP 50/70, RR-2C e CM-30		
- Acampamento Est. 165+0,00		PAV
- Percurso em Feira de Santana	10,00	PAV
- Feira de Santana até à Usina	393,00	PAV
- Acampamento até a Est. 678+0,00	10,26	PAV
'DMT _{Tot} = 10+393+10,26	413,26	

2 - MATERIAL BETUMINOSO DA USINA PARA PISTA

- Materiais - CAP 50/70, RR-2C e CM-30			
- Acampamento Est. 165+0,00		PAV	
- Acampamento até a Est. 165+0,00	0,05	PAV	
- Acampamento até a Est. 0+0,00	3,30	PAV	
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
'DMT _{Tot} = 0,05+((3,3²+10,26²)/(2x13,56))	4,33		4,35 km

3 - BRITA PARA PISTA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

'DMT _{Tot} = 138,25+13,56/2	145,03		145,05 km
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
- Pedreira P-01 até - Est. 678+0,00	138,25	PAV	
- Pedreira P-01 - Est. 678+0,00		PAV	

4 - MATERIAIS NOBRES DE ARACAJÚ PARA A PISTA

- Materiais - Cimento, madeira, ferro			
- Acampamento Est. 165+0,00			
- Aracajú até Acampamento Est. 678+0,00	102,00	PAV	
- Percurso em Aracajú	5,00	PAV	
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
'DMT _{Tot} = 102+5+13,56/2	113,78		113,80 km

5 - SOLO DE JAZIDA J-01 PARA PISTA

- Jazida J-01 - Est. 678+0,00		PAV	
- Jazida J-01 até - Est. 0+0,00	14,00	PAV	
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
'DMT _{Tot} = 14+13,56/2	20,78		20,80 km

6 - PEDREIRA P-01 PARA DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES

- Pedreira P-01 - Est. 678+0,00			
- Pedreira P-01 até - Est. 678+0,00	138,25	PAV	
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
'DMT _{Tot} = 138,25+13,56/2	145,03		145,05 km

7 - AREIA DE RIO PARA DRENAGEM

- Acampamento Est. 165+0,00			
- RIO SERGIPE até o trecho (Est. 678+0,00)	70,50	PAV	
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
'DMT _{Tot} = 70,5+13,56/2	77,28		77,30 km

8 - SOLO PARA BOTA-FORA - EMPRÉSTIMO E-01 OU JAZIDA J-01

'DMT _{Tot} = 14+13,56/2	20,78		20,80 km
- Extensão do trecho (Est.0+0,00 a Est.678+0,00)	13,56	PAV	
- Jazida J-01 até - Est. 678+0,00	14,00	PAV	
- Jazida J-01 - Est. 678+0,00		PAV	


9 - AREIA FINA A-01 - PARA MISTURA BETUMINOSA

- Acampamento Est. 165+0,00		PAV	
- Areal A-01 até - Est. 678+0,00	160,00	PAV	
- Acampamento até a Est. 678+0,00	10,26	PAV	
'DMT _{Tot} = 160+10,26	170,26		170,30 km

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SA

losé Napoleão Santos de Oliveira Eng. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente

LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO **DIAGRAMA LINEAR DE**



	FSTACA DE	FSTACA DF					VOLLIME
No.	TOPOGRAFIA	PROJETO	LADO	DIST. FIXA (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	DISPONÍVEL (m³)
E-01	677+10,05	677+10,05	٦٦	14.400,00	1,10	40.000,00	40.000,00

♦ EMPRÉSTIMO (E-1)

CONVENÇÕES:

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SIS


GOVERNO DO ESTADO DE SEGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVÍÁRIA DE SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGEMHARIA PRA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVÍA SE-170, TRECHO, EMI. SE-201(Flieta Nova) COM EXTENSÃO DE 13,56 Km, MESTE ESTADO

RELATÓRIO PARCIAL Nº 02 - PROJETO BÁSICO

LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO SEM ESCALA

DATA: JANEIRO/2024 CONTRATO: PJ-033/2023



ANEXOS

ANEXO I – PLANILHAS DE ORÇAMENTO

RODOVIA SE-170

O R Ç A M E N T O GERAL (DATA BASE-SICRO/SINAPI 10/2023 - SERGIPE) (BDI - 24,77%) PROJETO EXECUTIVO





	SICRO				Custo	
Item	- SICINO	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade	Ousto	Custo Total
	Insumo				Unitário	
01.000.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				347.154,58
01.001.00		MOBILÍZAÇÃO E CANTEIRO				,
01.001.01	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00	62.543,02	62.543,02
01.001.02	COMP-02	Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras	un	1,00	278.190,52	278.190,52
01.001.03	004813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m²	16,00	311,93	4.990,88
01.001.04	002731/SINAPI	Poste roliço de madeira tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - para placa de obra	m	12,00	119,18	1.430,16
02.000.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				788.569,10
02.001.00		Gerência da Obra				
02.001.01	P9812	ENGENHEIRO	HxMÊS	9,00	27.929,12	251.362,08
02.001.02	P9903	AUXILIAR TÉCNICO	HxMÊS	9,00	5.251,15	47.260,35
02.001.03	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SIS	HORAS	1.642,41	10,39	17.064,63
		The same Deg Ou				
02.002.00		Produção Vosé Nàpolàão Santos de Oliveira Eng. Civil CREACE: 5633/D				
02.002.01	P9840	ENCARREGADO GERAL Sócio Gerente	HxMÊS	9,00	12.083,88	108.754,92
02.002.02	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN	HORAS	1.642,41	10,39	17.064,63
02.003.00		Equipe de Topográfia				
02.003.01	P9949	TOPÓGRAFO	HxMÊS	9,00	10.007,39	90.066,51
02.003.02	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	18,00	6.546,23	117.832,14
02.003.03	06573/ORSE	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	9,00	1.473,02	13.257,18
02.003.04	02789/ORSE	VEÍCULO LEVE PICK UP	HORAS	1.642,41	12,71	20.875,03
02.004.00		Equipe de Geotécnia				
02.004.01	P9858	LABORATORISTA	HxMÊS	4,00	8.357,03	33.428,12
02.004.02	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	8,00	6.508,43	52.067,44
02.004.03	06589/ORSE	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	4,00	2.564,57	10.258,28
02.004.04	02789/ORSE	VEÍCULO LEVE PICK UP	HORAS	729,96	12,71	9.277,79

O R Ç A M E N T O GERAL (DATA BASE-SICRO/SINAPI 10/2023 - SERGIPE) (BDI - 24,77%) PROJETO EXECUTIVO





14 0 100	SICRO	Decerie e de Atividade	الم: ما	Overstide de	Custo	Custo Total
Item	Insumo	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade	Unitário	Custo Total
03.000.00		TERRAPLENAGEM				1.672.232,20
03.001.00		Desmatamento e limpeza				,
03.001.01	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	269.400,00	0,66	177.804,00
03.001.02	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	134,60	48,45	6.521,37
03.002.00		Escavação, carga, transporte e descarga de material				
03.002.01	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.103,60	7,16	22.221,77
00 000 00	5500440	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito	2	70.00	7.05	500.00
03.002.02	5502110	natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	76,90	7,65	588,28
03.002.03	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	35,68	8,09	288,65
00 000 04	5500440	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito	9	45.00	0.07	4.47.00
03.002.04	5502113	natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	15,86	9,27	147,02
03.002.05	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	175,20	9,61	1.683,67
02 002 06	5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito	m³	4.24	10.71	46.46
03.002.06	5502116	natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m	4,31	10,71	46,16
03.002.07	5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22,92	11,37	260,60
03.002.08	5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço	m³	44.399,67	10,44	463.532,55
		pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³			•	
03.002.09	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - complemento do transporte.	tkm	1.423.304,73	0,69	982.080,26
03.003.00		Aterro e compactação				
03.003.01	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.862,06	5,96	17.057,87
04.000.00		PAVIMENTAÇÃO				19.782.835,70
04.001.00		Subleito				
04.001.01	4011209	Regularização do subleito	m²	97.105,90	1,38	134.006,14
04.002.00		Sub-base				
04.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - CBR>20%.	m³	19.644,56	13,99	274.827,39
04.003.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Sub-base				
04.003.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S Nosé Napoleão Santos de Oliveira Fing. Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente	tkm	792.696,97	0,69	546.960,90

O R Ç A M E N T O GERAL (DATA BASE-SICRO/SINAPI 10/2023 - SERGIPE) (BDI - 24,77%) PROJETO EXECUTIVO





lt o me	SICRO	Decerie e de Atividade	l lm¦d	Overtide de	Custo	Cueta Tetal
Item	Insumo	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade	Unitário	Custo Total
					•	
04.004.00		Base				
04.004.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	17.975,62	273,20	4.910.939,38
04.004.02	COMP-03	Reestabilização de camada de base com adição de 40% de brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	16.152,00	129,76	2.095.883,52
04.005.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Base				
04.005.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.478.685,06	0,69	5.160.292,69
04.006.00		Revestimento RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SIS				
04.006.01	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	162.293,70	0,50	81.146,85
04.006.02	4011353	Pintura de ligação - com RR-1C.	m²	142.622,68	0,35	49.917,93
04.006.03	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	16.721,75	247,76	4.142.980,78
04.006.04	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.059.240,70	0,95	1.956.278,66
04.006.05	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	268.539,41	0,95	255.112,43
04.006.06	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	115.555,65	1,51	174.489,03
05.000.00		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				6.917.702,07
05.001.00		Aqiuisição de material betuminoso				
05.001.01	COMP-05.1	Aquisição - Asfalto diluido de petroleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	210,99	6.249,02	1.318.480,72
05.001.02	COMP-05.2	Aquisição - Emulsao asfaltica RR-1C (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	71,32	4.980,89	355.237,07
05.001.03	COMP-05.3	Aquisição - Cimento asfaltico de petroleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	953,14	5.012,85	4.777.947,84
05.002.00		Transporte de material betuminoso				
05.002.01	COMP-06	Transporte - Asfalto diluido CM-30	t	210,99	377,22	79.589,64
05.002.02	COMP-06	Transporte - Emulsao asfaltica cationica RR-1C	t	71,32	377,22	26.903,33
05.002.03	COMP-06	Transporte - Cimento asfáltico (CAP) 50/70	t	953,14	377,22	359.543,47
06.000.00		DRENAGEM				1.965.323,13
06.001.00		Drenagem Superficial				
06.001.01	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	6.500,00	72,29	469.885,00
06.001.02	2003379	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	650,00	41,74	27.131,00
06.001.03	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	163,00	74,19	12.092,97
06.001.04	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	269,00	290,68	78.192,92
06.001.05	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	163,00	575,30	93.773,90
06.001.06	2003277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	920,00	103,68	95.385,60
06.001.07	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	240,00	260,47	62.512,80

O R Ç A M E N T O GERAL (DATA BASE-SICRO/SINAPI 10/2023 - SERGIPE) (BDI - 24,77%) PROJETO EXECUTIVO





	SICRO				Custo	
Item	Insumo	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade	Unitário	Custo Total
06.002.00		Transportes Para a Drenagem Superficial				
06.002.01 06.002.02	5914389 5914479	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm tkm	85.645,00 17.668,00	0,95 0,89	81.362,75 15.724,52
06.002.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada - Tubos da TSS 01.	tkm	131,00	2,15	281,65
06.003.00		Drenagem Profunda				
06.003.01 06.003.02	2003578 2003921	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	m un	3.320,00 24,00	211,52 325,85	702.246,40 7.820,40
06.004.00		Transportes Para a Drenagem Profunda RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S				
06.004.01 06.004.02	5914389 5914479	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm tkm	252.600,00 5.661,00	0,95 0,89	239.970,00 5.038,29
06.005.00		Obras de Arte Corrente				
06.005.01	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	57,00	8,36	476,52
06.005.02 06.005.03	804121 804317	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un un	3,00 4,00	2.400,54 3.511,79	7.201,62 14.047,16
06.005.04	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	38,00	911,41	34.633,58
06.006.00	=0.4.4000	Transportes Para Obras de Arte Corrente				
06.006.01 06.006.02	5914389 5914479	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm tkm	9.593,00 1.256,93	0,95 0,89	9.113,35 1.118,66
06.006.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	3.401,88	2,15	7.314,04
07.000.00		OBRAS COMPLEMENTARES				1.159.333,43
07.001.00 07.001.01	3713608	Cercas Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	23.769,00	26,46	628.927,74
		Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal de 9x9x19 cm (Espessura 9 cm) e Argamassa	m	·	•	·
07.001.02	103350/SINAPI	de Assentamento com Preparo em Betoneira. Af_12/2021	m²	589,00	193,64	114.053,96
07.002.00 07.002.01	4011227	Passeios Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	541,20	13,99	7.571,38
		Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento		•		
07.002.02	94990/SINAPI	Convencional, Não Armado. Af_08/20	m³	236,78	1.003,74	237.665,55
07.003.00		Ondulação Transversal - Lombada				
07.003.01	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20 - Lombadas	m³	84,60	1.003,74	84.916,40
07.004.00		Transportes Para Obras Complementares				
07.004.01	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	32.440,00	0,89	28.871,60
07.004.02	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.344,00	0,95	57.326,80

O R Ç A M E N T O GERAL (DATA BASE-SICRO/SINAPI 10/2023 - SERGIPE) (BDI - 24,77%) PROJETO EXECUTIVO





		<u></u>				
lt a ma	SICRO	Decerição do Atividado	المئما	Ougutidada	Custo	Cueto Tetal
ltem -	Insumo	Descrição de Atividade	Unid	Quantidade	Unitário	Custo Total
22 222 22						044.450.44
08.000.00		SINALIZAÇÃO				814.158,44
08.001.00		Sinalização Horizontal:	_			
08.001.01	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	6.952,65	53,84	374.330,67
08.001.02	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3.403,00	41,89	142.551,67
08.002.00		Sinalização Vertical				
08.002.01	5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	223,02	537,26	119.819,72
08.002.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	134,00	136,95	18.351,30
08.003.00		Sinalização de Obras				
08.003.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	70,44	757,10	53.330,12
08.003.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	168,00	136,95	23.007,60
08.003.03	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3.328,00	24,87	82.767,36
09.000.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.695.977,79
09.001.00		Demolição				
09.001.01	1619006	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	m³	1.043,71	69,92	72.976,20
09.001.02	1600989	Demolição de concreto simples com martelete	m³	19,69	489,05	9.629,39
09.001.03	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	23.769,00	0,87	20.679,03
09.001.04	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	1.472,50	8,95	13.178,87
09.001.05	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	51.689,37	4,65	240.355,57
09.002.00		Carga e Transporte para bota-fora				
09.002.01	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	363.901,83	3,68	1.339.158,73
		TOTAL GERAL				R\$ 35.143.286,44
		TRECHO COM:	13,55	KM	R\$/Km =	R\$ 2.593.600,48


RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
Vosú Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

ANEXO II – DEMONSTRATIVOS DE QUANTIDADES





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA (m)	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
01.000.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				I		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
01.001.01	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	1							1,0000	un	1,000
01.001.02	COMP-02	Instalação de Canteiro	1							1,0000	un	1,000
01.001.03	004813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4				16				1,0000	m²	16,000
01.001.00	001010/0114/111	x 1,2* m (sem postes para fixação)				10				1,0000	•••	10,000
01.001.04	002731/SINAPI	Poste roliço de madeira tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - para placa de obra	6							2,0000	m	12,000
02.000.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
02.001.00		Gerência da Obra										
02.001.01	P9812	ENGENHEIRO	9,00							1,0000		9,000
02.001.02	P9903	AUXILIAR TÉCNICO	9,00							1,0000	HxMÊS	9,000
02.001.03	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN	9,00							182,4900	HORAS	1.642,410
02.002.00		Produção										
02.002.01	P9840	ENCARREGADO GERAL	9,00							1,0000		9,000
02.002.02	05896/ORSE	VEÍCULO LEVE TIPO SEDAN	9,00							182,4900	HORAS	1.642,410
02.003.00		Equipe de Topográfia										
02.003.01	P9949	TOPÓGRAFO	9,00								HxMÊS	9,000
02.003.02	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	18,00							1,0000		18,000
02.003.03	06573/ORSE	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	9,00									9,000
02.003.04	02789/ORSE	VEÍCULO LEVE PICK UP	9,00							182,4900	HORAS	1.642,410
02.004.00		Equipe de Geotécnia										
02.004.01	P9858	LABORATORISTA	4,00							1,0000		4,000
02.004.02	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	8,00							1,0000		8,000
02.004.03 02.004.04	06589/ORSE 02789/ORSE	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO VEÍCULO LEVE PICK UP	4,00 4,00							1,0000 182,4900		4,000 729,960
02.004.04	02769/ORSE	VEICULU LEVE FICK UP	4,00							162,4900	показ	729,960
03.000.00		TERRAPLENAGEM										
03.001.00		Desmatamento e limpeza										
03.001.01	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m									m²	269.400,000
		-Todo o trecho - Est. 2+0,00 a Est. 675+0,00	13.470,00	20,00		269.400,00				1,0000	m2	269.400,000
03.001.02	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m									un	134,600
		-Todo o trecho - Est. 2+0,00 a Est. 675+0,00	13,46							10,0000	un	134,600
03.002.00		Escavação, carga, transporte e descarga de material										
03.002.01	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	3.103,600
		-Corte para aterro - est. 2+0,00 a est. 675+0,00 - Compensação Lateral					3.101,92			1,0000		3.101,920
		-Corte para aterro					1,68			1,0000	m3	1,680
00 000 00	5500440	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m -		RW - ENGENHEIRO	S CONSULTORES S/S						9	70.000
03.002.02	5502110	caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		The land	Day th						m³	76,900
		-Corte para aterro		Eng. Civil CF	Santos de Oliveira EA/CE: 5633/D		76,90			1,0000	m³	76,900
				Sócio	Gerente		,			,		,



			PROJET	O EXECUTIVE)				DEK	aE .		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
03.002.03	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	35,680
		-Corte para aterro					35,68			1,0000	m³	35,680
03.002.04	5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	15,860
		-Corte para aterro					15,86			1,0000	m³	15,860
03.002.05	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	175,200
		-Corte para aterro					175,20			1,0000	m³	175,200
03.002.06	5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	4,310
		-Corte para aterro					4,31			1,0000	m³	4,310
03.002.07	5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	22,920
		-Corte para aterro					22,92			1,0000	m³	22,920
03.002.08	5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³									m³	44.399,661
		-Corte para bota-fora					44.399,66			1,0000	m³	44.399,661
03.002.09	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - complemento do transporte.									tkm	1.423.304,729
		-Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 08 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 07 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 06 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 04 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 03 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 02 -Corte para Bota-fora - Eixo principal, Corte - 01					3.717,53 8.724,91 1.087,12 6.026,11 7.043,44 3.102,35 14.698,20	1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768	11,610 13,680 15,500 16,690 18,570 20,070 22,590	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	tkm tkm tkm tkm tkm tkm	76.307,805 211.022,767 29.791,436 177.817,972 231.248,532 110.083,043 587.033,174
03.003.00 03.003.01	5502978	Aterro e compactação Compactação de aterros a 100% do Proctor normal -Corte para aterro - Eixo principal					3.434,47			0,8333	m³ m³	2.862,058 2.862,058
04.000.00		PAVIMENTAÇÃO										
04.001.00 04.001.01	4011209	Subleito Regularização do subleito -Est. 2+0,00 - Est. 195+0,00 -Est. 200+0,00 - Est. 249+0,00 -Est. 250+6,83 - Est. 349+0,00 -Est. 352+0,00 - Est. 434+10,96 -Est. 437+0,00 - Est. 438+0,00	3.860,00 980,00 1.973,18 1.650,96 20,00	7,16 7,16 7,16 7,16 7,16			RW - ENGENHEIROS C Yosé Napoleão Sar Eng. Civil CREA Sóxio Ge	1) 26 Hr		1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	m² m2 m2 m2 m2 m2	97.105,896 27.637,600 7.016,800 14.127,933 11.820,874 143,200

de Se



RODOVIA SE-170


				O EXECUTIVO					10.10.11.00.00			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA (m)	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
		-Est. 440+0,00 - Est. 466+6,02	526,02	7,16	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	1,0000	<u> </u>	3.766,267
		-Est. 468+0,00 - Est. 619+14,52	3.034,52	7,16						1,0000	m2	21.727,142
		-Est. 620+0,00 - Est. 675+0,00	1.100,00			400.00				1,0000	m2	7.876,000
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00			186,88				1,0000	m2	2.990,080
04.002.00		Sub-base										
04.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida · CBR>20%.									m³	19.644,552
		-Est. 2+0,00 - Est. 675+0,00			0,20	95.232,68				1,0000	m3	19.046,536
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00		0,20	186,88				1,0000	m3	598,016
04.003.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Sub-base										
04.003.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada									tkm	792.696,962
		-Eixo pricipal e Interseções - J-01					19.644,552	1,940	20,80	1,0000	tkm	792.696,962
04.004.00		Base										
04.004.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.									m³	17.975,620
		-Est. 2+0,00 - Est. 675+0,00			0,20	86.888,02				1,0000	m3	17.377,604
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00		0,20	186,88				1,0000	m3	598,016
		Reestabilização de camada de base com adição de 40% de brita comercial - com Faixa										
04.004.02	COMP-03	C e CBR>80%.									m³	16.152,000
		-Est. 2+0,00 - Est. 675+0,00			0,20	80.760,00				1,0000	m3	16.152,000
04.005.00		Transporte para Obras Rodoviárias para Base										
04.005.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada									tkm	7.478.685,052
		-Eixo pricipal - P-01 - Para a BGS					17.377,604	2,200	145,05	1,0000	tkm	5.545.367,212
		-Eixo pricipal - P-01 - Para Reestabilização					16.152,000	0,825	145,05	1,0000	tkm	1.933.317,840
04.006.00	40440=0	Revestimento										
04.006.01	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica -Est. 2+0,00 - Est. 675+0,00				159.303,620				1,0000	m² m2	162.293,700 159.303,620
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00			186,88				1,0000	m2	2.990,080
04.006.02	4044252	Distura de ligação com DD 4C									m2	142.622,680
04.006.02	4011353	Pintura de ligação - com RR-1CEst. 2+0,00 - Est. 675+0,00				138.038,850				1,0000	m² m2	138.038,850
		-Interseções 1 e 2				1.593,750				1,0000	m2	1.593,750
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00			186,88				1,0000	m2	2.990,080
04.006.03	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais									t	16.721,749
		-Est. 2+0,00 - Est. 173+10,00	1,00		0,050	135.347,120				2,3900	t	16.173,981
		-Interseções 1 e 2	1,00		0,050	1.593,750				2,3900	t	190,453
		-Limpa Rodas - Acessos	16,00		0,050	186,88				2,3900	τ	357,315
04.006.04	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada									tkm	2.059.240,690
		Brita P-01 para usina (DMT 145,05 km): - Faixa "C"				6.309,116		16.721,749		0,3773	tkm	915.137,235
		Agregado miúdo "pó de pedra" para usina (DMT 145,05 km): - Faixa "C"				7.887,649		16.721,749	145,05	0,4717	tkm	1.144.103,455
04.006.05	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	RW - EN	IGENHEIROS CONSULTO	RES S/S						tkm	268.539,409
		Agregado miúdo "areia fina" para usina (DMT 170,30 km): - Faixa "C"	Nos	é Napoleão Santos de Oliv	reira	1.576,861		16.721,749	170,30	0,0943	tkm	268.539,409
04.006.06	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6	9	Eng. Civil CREA/CE: 5633/0 Sócio Gerente							tkm	115.555,643
04.000.00	081401Z	m³ - rodovia pavimentada						40.704.740	0.70	4 0000		·
		Massa asfáltica - Faixa "C"						16.721,749	6,78	1,0200	tkm	115.555,643
05.000.00		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO										
05.001.00		Aqiuisição de material betuminoso										
05.001.01	COMP-05.1	Aquisição - Asfalto diluido de petroleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)				162.293,700				0,0013	t	210,982





			PROJET	O EXECUTIVE	,				112.11.00.00	Control of the Contro		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA (m)	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
<u> </u>					•	•						
05.001.02	COMP-05.2	Aquisição - Emulsao asfaltica RR-1C (coletado caixa na anp acrescido de icms)				142622,680				0,0005	t	71,311
05.001.03	COMP-05.3	Aquisição - Cimento asfaltico de petroleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na anp									t	953,140
		acrescido de icms) -Faixa "C"						16.721,749		0,0570	t	953,140
05.002.00		Transporte de material betuminoso										
05.002.01	COMP-06	Transporte - Asfalto diluido CM-30	210,98							1,0000	t	210,982
05.002.02	COMP-06	Transporte - Emulsao asfaltica cationica RR-1C	71,31							1,0000	t	71,311
05.002.03	COMP-06	Transporte - Cimento asfáltico (CAP) 50/70	953,14							1,0000	t	953,140
00 000 00		DRENAGEM										
06.000.00 06.001.00		Drenagem Superficial										
06.001.01	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira -Eixo principal - Est. 2+0,00 - Est. 634+0,00	6.500,00							1,0000	m m	6.500,000 6.500,000
06.001.02	2003379	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira									m	650,000
00.001.02	20000.0	-Eixo principal - Est. 2+0,00 - Est. 634+0,00	650,00							1,0000	m	650,000
06.001.03	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais -Trecho completo	163,00							1,0000	un	163,000 163,000
		- Hecho completo	103,00							1,0000	un	163,000
06.001.04	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais									m	269,000
		-Trecho completo	268,95							1,0000	m	268,950
	0000440											
06.001.05	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais -Trecho completo	163,00							1,0000	un	163,000 163,000
		- Hecho completo	103,00							1,0000	un	163,000
06 004 06	2002277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita										020 000
06.001.06	2003277	comerciais									m	920,000
		-Eixo principal - Est. 68+0,00 - Est. 648+0,00	920,00							1,0000	m	920,000
06.001.07	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais									m	240,000
00.001.07	2003337	-Eixo principal - Est. 68+0,00 - Est. 648+0,00	16,00	15,00						1,0000	m	240,000
		- 1 - 1	-,	-,						,		-,
06.002.00		Transportes Para a Drenagem Superficial									_	
06.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada						540.04	40.500	4 0000	tkm	85.645,000
		-Areia						518,04		1,0000	tkm	24.089,011
		-Mat. Pétreo						599,08	102,750	1,0000	tkm	61.555,539
06.002.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada									tkm	17.668,000
		-Madeiras						118,80	66,000	1,0000	tkm	7.840,822
		-Cimento						147,43	66,000	1,0000	tkm	9.730,122
		-Ferro						1,46	66,000	1,0000	tkm	96,241
		Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -										
06.002.03	5914614	rodovia pavimentada - Tubos da TSS 01.									tkm	131,000
		-Tubos	240,00					0,08045	6,78	1,0000	tkm	130,812
06.003.00		Drenagem Profunda										
06.003.01	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial									m	3.320,000
		-Trecho completo	3.320,00		RW - ENGEN	NHEIROS CONSULTORES SIS				1,0000	m	3.320,000
		·	, -		That	200 Dolle				,		, -
06.003.02	2003921	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita			José Na Eng.	poleão Santos de Oliveira Civil CREA/CE: 5633/D Sócio Gerente					un	24,000
		comerciais Troche complete	24.00			Sodo Gerente				4 0000		
		-Trecho completo	24,00							1,0000	un	24,000





				IO EXECUTIVO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
		<u> </u>				<u> </u>					L	
06.004.00		Transportes Para a Drenagem Profunda										
06.004.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada									tkm	252.600,000
		-Areia						4,65		1,0000	tkm	216,281
		-Mat. Pétreo						2.456,29	102,750	1,0000	tkm	252.383,667
06.004.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada									tkm	5.661,000
		-Madeiras						0,68		1,0000	tkm	44,992
		-Cimento						1,38	66,000	1,0000	tkm	91,173
		-Tubo PEAD						83,70	66,000	1,0000	tkm	5.524,015
06.005.00		Obras de Arte Corrente										
06.005.01	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria									m³	57,000
		- Est. 467+2,23 -Corpo de BSTC Ø 1,00 (implantação) para passar de BDTC Ø 1,00		1,75		21,530				1,0000	m3	37,678
		para BTTC Ø 1,00		, -		,				,		- 7
		- Est. 619+16,59 -Corpo de BSTC Ø 1,00 (implantação) para passar de BDTC Ø 1,00 para BTTC Ø 1,00		1,75		11,000				1,0000	m3	19,250
		para Bi TC & 1,00										
06.005.02	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas									un	3,000
		- Est. 248+7,38 - BSTC Ø 1,00 - LD (ampliação)	1,00	1						1,0000	un	1,000
		- Est. 349+16,95 - BSTC Ø 1,00 - LE (ampliação)	1,00							1,0000	un	1,000
		- Est. 392+15,58 - BSTC Ø 1,00 - LD (ampliação)	1,00							1,0000	un	1,000
06.005.03	804317	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas									un	4,000
			2.00							4.0000		
		 Est. 467+2,23 - BDTC Ø 1,00, ampliação e mudança para BTTC Ø 1,00 Est. 619+16,59 - BDTC Ø 1,00, mudança para BTTC Ø 1,00 	2,00 2,00							1,0000 1,0000	un un	2,000 2,000
00 005 04	004020	Corne de DCTC D. 4.00 m DAS, essia brita e nedro de mão comerciais										20.000
06.005.04	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais - Est. 248+7,38 - BDTC Ø 1,00 - LD (ampliação)	1,50	1						1,0000	m m	38,000 2,000
		- Est. 349+16,95 - BDTC Ø 1,00 - LE (ampliação)	2,00							1,0000	m	2,000
		- Est. 392+15,58 - BDTC Ø 1,00 - LD (ampliação)	1,00							1,0000	m	1,000
		- Est. 467+2,23 - BDTC Ø 1,00, ampliação e mudança para BTTC Ø 1,00 com	17,00	1						1,0000	m	17,000
		colocação de outra linha de tubos de Ø 1,00	17,00	•						1,0000	111	17,000
		 Est. 619+16,59 - BDTC Ø 1,00, mudança para BTTC Ø 1,00 com colocação de outra linha de tubos de Ø 1,00 	16,00)						1,0000	m	16,000
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
06.006.00 06.006.01	5914389	Transportes Para Obras de Arte Corrente Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada									tkm	9.593,000
00.000.01	001.000	AREIA									••••	0.000,000
		-Boca de BSTC D = 1,00 m	3,00					2,39		1,0000	tkm	553,847
		-Boca de BTTC D = 1,00 m	4,00					3,62		1,0000	tkm	1.119,304
		-Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2	38,00)				0,28	77,300	1,0000	tkm	819,535
		MAT.PÉTREO -Boca de BSTC D = 1,00 m	3,00					2,77	145,050	1 0000	tlem	1.206,236
		-Boca de BSTC D = 1,00 m	4,00					4,20		1,0000 1,0000	tkm tkm	2.438,000
		-Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2	38,00					0,63		1,0000	tkm	3.455,961
06.006.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada									tkm	1.256,921
		MADEIRA -Boca de BSTC D = 1,00 m	3,00)				0,13	113,800	1,0000	tkm	43,358
		-Boca de BTTC D = 1,00 m	4,00		DIN CHOCKNICIDO	OS CONSULTORES SIS		0,18		1,0000	tkm	79,660
		-Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2	38,00		The land	Santos de Oliveira REA/CE: 5633/D		0,01		1,0000	tkm	47,568
					Sódi	o Gerente						





			11(0021	O EXECUTIVO								
			EXTENSÃO	LARGURA	ESPESS	ÁREA	VOLUME	MASSA	D.M.T.	DENS. OU		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OU QUANT.		ALT.			ou DENS.		TAXAS DE	UNID.	QUANTIDADE
			(m/un)	(m)	(m)	(m2)	(m3)	(t-t/m3)	(km)	APLICAÇÃO		
		CIMENTO										
		-Boca de BSTC D = 1,00 m	3,00					0,71		1,0000	tkm	242,394
		-Boca de BTTC D = 1,00 m	4,00					1,08		1,0000	tkm	489,340
		-Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2	38,00					0,08	113,800	1,0000	tkm	354,601
		Transporte com cominhão correcerio com conscidade do 74 e com quindoute de 204 m										
06.006.03	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -									tkm	3.401,876
		rodovia pavimentada TUBOS DE CONCRETO										
		-Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2	38,00					0,79	113,800	1,0000	tkm	3.401,876
		001p0 dc B010 B = 1,00 m1 A2	50,00					0,73	113,000	1,0000	UNIII	3.401,070
07.000.00		OBRAS COMPLEMENTARES										
07.001.00		Cercas										
		Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a										
07.001.01	3713608	cada 50 m									m	23.769,000
		-Eixo principal LE/LD	23.769,00							1,0000	m	23.769,000
			•							,		,
		Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal de 9x9x19 cm										
07.001.02	103350/SINAPI	(Espessura 9 cm) e Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira.									m²	589,000
		Af 12/2021										•
		-Eixo principal LE/LD	589,00							1,0000	m2	589,000
07.002.00		Passeios										
07.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida									m³	541,200
		-Eixo principal - Passeio	2.255,00	1,50	0,16					1,0000	m³	541,200
07.002.02	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco,									m³	236,775
000=.0=		Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20										·
		-Eixo principal - Passeio	2.255,00	1,50	0,07					1,0000	m³	236,775
27 222 22												
07.003.00		Ondulação Transversal - Lombada										
07.003.01	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco,									m³	84,600
		Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20 - Lombadas -Lombadas	9,40			0,60	1			9,0000	m³	50,760
		-Lombadas - Diversas	9,40			0,60				6,0000	m ³	33,840
		-Lombadas - Diversas	9,40			0,00	,			0,0000	1111-	33,040
07.004.00		Transportes Para Obras Complementares										
07.004.01	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada									tkm	32.440,000
		-Madeiras						4,99149	113,800	1,0000	tkm	568,032
		-Ferro (aço)						183,25899		1,0000	tkm	20.854,873
		-Cimento						128,5500	85,700	1,0000	tkm	11.016,735
07.004.02	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada									tkm	60.344,000
		-Areia						449,93		1,0000	tkm	18.919,346
		-Mat. Pétreo						348,69	118,800	1,0000	tkm	41.424,595
00 000 00												
08.000.00		SINALIZAÇÃO Sinalização Harizantal										
08.001.00	5213401	Sinalização Horizontal: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm									m²	6.952,650
08.001.01	3213401	FAIXA BRANCA CONTÍNUA DE BORDO									m²	0.932,030
		EIXO PRINCIPAL										
		-Est. 1+10,00 a Est. 676+0,00 LE	13.409,00	0,15						1,0000	m2	2.011,350
		-Est. 2+0,00 a Est. 174+0,00 LD	13.263,00	0,15						1,0000	m2	1.989,450
		ACESSOS	. 3.230,00	5,15				20 00NOU "TODEO 010		.,000		11000, 100
		-Acessos LE/LD - FAIXA DE RETENÇÃO	16,00	0,30	7,50		RW - ENGENHEIR	S CONSULTORES S/S		1,0000	m2	36,000
		FAIXA BRANCA DE BORDO CADÊNCIA 1:1	-,-0	2,23	,- 3		The land	Santos de Oliveira		,		,
		EIXO PRINCIPAL					Seng. Civil C	REA/CE: 5633/D Gerente				
		-Est. 122+14,00 a Est. 595+10,00 LE	81,00	0,15			Sódi) Odleling		0,5000	m2	6,075
		-Est. 15+0,00 a Est. 612+0,00 LD	285,00	0,15						0,5000	m2	21,375
		FAIXA AMARELA DE EIXO CONTÍNUA										
		EIXO PRINCIPAL										

de.



RODOVIA SE-170

		PROJETO EXECUT				EXECUTIVO							
			EXTENSÃO	LARGURA	ESPESS	ÁREA	VOLUME	MASSA	D.M.T.	DENS. OU		<u>. </u>	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OU QUANT.		ALT.			ou DENS.		TAXAS DE	UNID.	QUANTIDADE	
			(m/un)	(m)	(m)	(m2)	(m3)	(t-t/m3)	(km)	APLICAÇÃO			
		-Est. 1+10,00 a Est. 676+0,00 LE	5.450,00	0,15						1,0000	m2	817,500	
		-Est. 1+10,00 a Est. 676+0,00 LD	6.200,00							1,0000	m2	930,000	
		ACESSOS	0.200,00	0,.0						.,0000		333,333	
		-Acessos LE/LD	16,00	0,15	10,00					1,0000	m2	24,000	
		FAIXA AMARELA DE EIXO CADÊNCIA 1:1	10,00	0,10	10,00					1,0000	1112	24,000	
		EIXO PRINCIPAL											
		-Est. 30+0,00 a Est. 668+0,00 LE	8.040,00	0,15						0,5000	m2	603,000	
		-Est. 78+0,00 a Est. 663+0,00 CENTRO	3.038,00								m2		
										0,5000		227,850	
		-Est. 65+0,00 a Est. 613+0,00 LD	2.360,00	0,15						0,5000	m2	177,000	
		FAIXA AMARELA DE EIXO CADÊNCIA 1:3											
		EIXO PRINCIPAL											
		-Est. 78+0,00 a Est. 663+0,00 CENTRO	2.908,00	0,15						0,2500	m2	109,050	
08.001.02	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e									un	3.403,000	
00.001.02	3213300	colocação									uii	3.403,000	
		-Eixo principal LE - Branca/Vermelha	911,00							1,0000	un	911,000	
		-Eixo principal LD - Branca/Vermelha	911,00							1,0000	un	911,000	
		-Eixo principal CENTRO - Amarela/Amarela	1.581,00							1,0000	un	1.581,000	
			,							,		7	
08.002.00		Sinalização Vertical											
08.002.01	5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação									m²	223,020	
00.002.01	0210070	ADVERTÊNCIA - L = 1,00m									•••	220,020	
		-Eixo principal	10,00			1,00				1,0000	m2	10,000	
		ADVERTÊNCIA - 0,90 x 1,50	10,00			1,00				1,0000	1112	10,000	
			0.00			4.05				45.0000	•	404 500	
		-Eixo principal - Lombadas	6,00			1,35				15,0000	m2	121,500	
		PARE									_		
		-Eixo principal e Acessos	16,00			0,82				1,0000	m2	13,120	
		REGULAMENTARES											
		-Eixo principal e Acessos - Ø=1,00	33,00			0,79				1,0000	m2	26,070	
		-Eixo principal - Lombadas - Ø=0,80 de 30 km/h	1,00			0,51				15,0000	m2	7,650	
		Placa Indicativa / Educativa / Serviços Refletiva em aço galvanizado											
		- 1,00 x 0,50 - Para os Acessos	16,00			0,50				2,0000	m2	16,000	
		- 1,80 x 0,80 - Nos Povoados	8,00			1,44				1,0000	m2	11,520	
		- 1,80 x 0,80	1,00			1,44				1,0000	m2	1,440	
		- 2,00 x 0,50	2,00			1,00				1,0000	m2	2,000	
		- 2,00 x 0,80	1,00			1,60				1,0000	m2	1,600	
		- 2,00 x 0,00 - 2,00 x 1,00	3,00			2,00				1,0000	m2	6,000	
		- 2,20 x 0,80	1,00			1,76				1,0000	m2	1,760	
		- 2,20 x 1,00	1,00			2,20				1,0000	m2	2,200	
		- 2,40 x 0,90	1,00			2,16				1,0000	m2	2,160	
08.002.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e									un	134,000	
00.002.02	02.0	implantação											
		-Eixo principal e Acessos	134,00							1,0000	un	134,000	
08.003.00		Sinalização de Obras											
08.003.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação									m²	70,440	
		ADVERTÊNCIA DE OBRA - L = 0,80m										•	
		-Eixo principal conforme projeto	2,00			0,64				3,0000	m2	3,840	
		INDICAÇÃO/INFORMAÇÃO	_,50			5,5 .				3,3330		2,2 .3	
		-Placas de 1,70x1,00 m	4,00			1,70				3,0000	m2	20,400	
		-Placas de 1,50x0,70 m	6,00			1,50				3,0000	m2	27,000	
		-Placas de 1,30x1,00 m	4,00			1,30				3,0000	m2	3,900	
								ENGENHEIROS CONSULT	ORES S/S				
		-Placas de 1,00x1,00 m	5,00			1,00	H	100	6 Hu	3,0000	m2	3,000	
		-Placas de 1,50x1,00 m	4,00			1,50	-6/	osé Napoleão Santos de C	Oliveira 3/D	3,0000	m2	4,500	
		-Placas de 1,40x0,40 m	2,00			0,56		osé Napoleão Santos de C Eng. Civil CREA/CE: 563 Sócio Gerente	Sid	3,0000	m2	1,680	





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT. (m/un)	LARGURA (m)	ESPESS ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA ou DENS. (t-t/m3)	D.M.T.	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
		REGULAMENTAÇÃO									_	
		-Eixo principal conforme projeto - 40 km/h	4,00			0,51				3,0000	m2	6,120
08.003.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação									un	168,000
		-Eixo principal conforme projeto	56,00							3,0000	un	168,000
08.003.03	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica -Pare e Siga - nos desvios	208,00							16,0000	h h	3.328,000 3.328,000
09.000.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
09.001.00		Demolição										
09.001.01	1619006	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica									m³	1.043,710
		-Meio-Fio - Eixo principal - Est. 2+0,00 a Est. 635+0,00	6.960,00				0,034			1,0000	m3	236,640
		-Sarjetas - Eixo principal - Est. 92+0,00 a Est. 455+0,00	6.670,00				0,121			1,0000	m3	807,070
09.001.02	1600989	Demolição de concreto simples com martelete									m³	19,690
		-Boca de BSTC D = 1,00 m	3,00				2,514			1,0000	m3	7,542
		-Boca de BDTC D = 1,00 m	4,00				3,037			1,0000	m3	12,148
09.001.03	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto									m	23.769,000
		-Eixo principal LE	12.140,00							1,0000	m	12.140,000
		-Eixo principal LD	11.629,00							1,0000	m	11.629,000
09.001.04	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus									m³	1.472,500
		-Eixo principal	589,00			2,500				1,0000	m^3	1.472,500
09.001.05	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação									m³	51.689,361
		-Material demolido					7.289,700			1,0000	m3	7.289,700
		-Material de corte					44.399,661			1,0000	m3	44.399,661
09.002.00		Carga e Transporte para bota-fora										
	5044075	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ -									41.	000 004 004
09.002.01	5914675	carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre									tkm	363.901,824
		-Material demolido					7.289,70	2,400	20,800	1,0000	tkm	363.901,824



ANEXO III – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)





DESCRIÇÃO: Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal

VALOR UNITÁRIO TOTAL: R\$ 50.126,65

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DA EQUIPE	QUANT.	CUSTO DO TRANSPORTE (R\$/h)	CUSTO TOTAL (R\$)
10	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.540,00
11	Gerência			985,0
111	Eng.º Residente	1	985,00	985,0
12	Engenharia e Qualidade			2.165,00
121	Auxiliar Técnico		985,00	0,0
122	Auxiliar de topografia	2	65,00	130,00
123	Auxiliar de laboratório	1	65,00	65,00
124	Laboratorista	1	985,00	985,00
125	Topógrafo	1	985,00	985,00
126	Nivelador		985,00	0,00
13	Administração			1115,00
131	Auxiliar Administrativo	1	65,00	65,00
132	Almoxarife	1	985,00	985,00
133	Servente	1	65,00	65,00
14	Segurança/Medicina			0,00
141	Engenheiro de Segurança		985,00	0,00
142	Auxiliar de enfermagem		985,00	0,00
15	Manutenção de equipamentos			425,00
151	Mec. Pesado		295,00	0,00
152	Soldador		295,00	0,00
153	Eletricista	1	295,00	295,00
154	Ajudante mecânica	1	65,00	65,00
155	Lavador	1	65,00	65,00
16	Produção			2.850,00
161	Encarregado Geral de Obras	1	985,00	985,00
162	Operador de máquinas	3	295,00	885,00
163	Motorista	2	295,00	590,00
164	Servente	6	65,00	390,00
20	DESLOCAMENTO PERIÓDICO DE PESSOAL (PASSAGEM AÉREA)			5.520,00
21	Gerência		227.22	985,00
211	Eng.º Residente	1	985,00	985,00
22	Engenharia e Qualidade		227.22	1970,00
221	Laboratorista	1	985,00	985,00
222	Topógrafo	1	985,00	985,00
23	Administração		05.00	65,00
231	Auxiliar Administrativo	1	65,00	65,00
232	Almoxarife		985,00	0,00
24	Segurança/Medicina		205.00	0,00
241	Engenheiro de Segurança		985,00	0,00
25	Manutenção de equipamentos			0,00
251 26	Encarregado de Manutenção			0,00
<u>26 </u>	Produção Encarregado Geral de Obras		2500.00	2500,00
201		1	2500,00	2500,00
	TOTAL DE DESLOCAMENTOS (VOLTA) PÉ			5.520,00
	TOTAL DE DESLOCAMENTOS (VOLTA) R\$			5.520,00
	TOTAL DE DESLOCAMENTOS (IDA E VOLTA) R\$	0.11		11.040,00
	PRAZO DA OBRA (ANOS)	0,11		
	Nº DE DESLOCAMENTOS POR ANO	1	44.040.00	10.000.00
	Subtotal 3.0	1,11	11.040,00	12.266,67
	TOTAL DA MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL (R\$)			7.540,00
	TOTAL DO DESLOCAMENTO PERIÓDICO DE PESSOAL (R\$)			12.266,67
	Mobilização	o e Desmob	ilização de Pessoal (R\$)	19.806,67

NOSÉ Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

DESCRIÇÃO: Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal

VALOR UNITÁRIO TOTAL: R\$ 50.126,65





MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE								
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (IDA E	TEMPO DE	QUANT. (UND)	QTDE.	PREÇO TRANP.	PREÇO
CODIGO	EQUIFAMEN 103	OKIGEWI	OKIGEW DEGING	VOLTA)	VIAGEM (h)	QUANT. (UND)	TOTAL (h)	TERRESTRE	TOTAL
E001	TRATOR DE ESTREIRAS NEW HOLLAND 7D - COM LÂMINA	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
E006	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
E010	CARREGADEIRA DE PNEUS CATERPILLAR : 950G - 3,1 m³	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
E062	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR : 330 CL - COM EST.	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
E102	ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC431 - TANDEN VIBR. AUTOP 10,9T	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
E502	GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM : GEHM-150 - 136/150 KVA	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
A018	COMPONENTE PARA VEÍCULOS: 6.000L / HE-C-TANQUE DE ASF. P/CHASSIS CAMINHÃO	ARACAJÚ	CANTEIRO	308,00	17,00	1,00	8	12,00	3.696,00
	TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA	ÇÃO DE EQU	IPAMENTOS D	E GRANDE PORTE					25.872,00

Obs: Composição utilizada - ORSE (10/2022) código 13169 - Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE										
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (IDA E	TEMPO DE	QUANTIDADE	PESO	PESO TOTAL	PREÇO	PREÇO TOTAL
CODIGO	EQUIFAMIEN 105	OKIGEWI	DESTINO	VOLTA)	VIAGEM (h)	QUANTIDADE	(TON)	(TON)	TRANP.	PREÇO TOTAL
E208	COMPRESSOR DE AR : ATLAS COPCO XA90PD - 180 PCM	ARACAJÚ	CANTEIRO	227,60	17,00	1,00	1,50	1,50	1,55	529,17
E301	BETONEIRA : PENEDO : 320 L	ARACAJÚ	CANTEIRO	227,60	17,00	1,00	4,50	4,50	1,55	1.587,51
E304	TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MÃO 80 I	ARACAJÚ	CANTEIRO	227,60	17,00	1,00	0,04	0,04	1,55	14,11
E906	COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATÓRIO	ARACAJÚ	CANTEIRO	227,60	17,00	1,00	0,20	1,40	1,55	493,89
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE (COM CAMINHÃO CARROCERIA - E434)							2.624,68			

Obs: Composição utilizada - SICRO 5914583

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS										
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (IDA E VOLTA)	TEMPO DE VIAGEM (h)	QUANTIDADE (UND)	QTDE. TOTAL (h)	PREÇO TRANP. TERRESTRE	PREÇO TOTAL	EQUIPAMENTO
E119	ROLO COMPACTADOR : MULLER : AP23 - DE PNEUS ESTAT. AUTOP.	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	124,50	311,25	AUTOPROPELIDO
E400	CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 1420 - 5 m³ - 8,8T	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	124,50	311,25	AUTOPROPELIDO
E402	CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2423 K - DE MADEIRA 15 T	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	182,30	455,75	AUTOPROPELIDO
E406	CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ : L1620/51 - 6.000 I	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	101,20	253,00	AUTOPROPELIDO
E416	VEÍCULO LEVE : CHEVROLET : S10 PICK UP (4X4)	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	85,40	213,50	AUTOPROPELIDO
E434	CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : L 1620/51 - C/GUINDAUTO	ARACAJÚ	CANTEIRO	113,80	17,00	1,00	2,5	113,42	283,55	AUTOPROPELIDO
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 1.828,30							1.828,30			
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Veículos										
TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS						30.324,98				



SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)





DESCRIÇÃO: Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras

VALOR UNITÁRIO TOTAL: R\$ 278.524,96

1 - CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 - EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO

Descrição	Percentual de Custo de Construção	Custo/m² (R\$)	Área (m²)	Custo Total (R\$)
Escritório Central	0,30	995,96	35	34.858,60
Guarita	0,20	1024,10	6	6.144,60
Almoxarifado	0,20	859,64	24	20.631,36
Laboratório de solos	0,25	898,98	6	5.393,91
Lubrificação e lavagem	0,15	191,51	30	5.745,36
Depósito de agregados	0,20	784,38	20	15.687,69
Pátio de veículos e equipamentos	0,05	100,16	70	7.011,41
Refeitório/cozinha	0,30	570,55	20	11.411,00
Sanitários / Vestiários	0,20	937,66	10	9.376,60
TOTAL DAS EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO				116,260,52

1.2 - ACESSÓRIOS DAS ESPECIFICAÇÕES DO CANTEIRO

Descrição	Unidade	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)	
Rede de energia elétrica	m	103,42	50	5.171,00	
Padrão de energia trifásica	unid	13.675,75	1	13.675,75	
Rede hidráulica	m	78,32	40	3.132,80	
Rede de esgoto sanitário	m	92,73	30	2.781,90	
Cerca de arame farpado	m	65,32	150	9.798,00	
TOTAL DOS ACESSÓRIOS DAS EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO					

1.3 - CUSTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA PARA CANTEIRO DE OBRAS

Descrição	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Nº Meses	Custo Total (R\$)
Locação de área para Canteiro	1	450,00	9	4.050,00
TOTAL CUSTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA P/ CANTEI	4.050,00			
TOTAL 1 - CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	DE OBRAS			154.869,97

2 - CUSTO DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 - MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO

Descrição	Nº Horas	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)
Pedreiro	35,00	22,48	1	786,88
Eletricista	25,00	23,11	1	577,66
Motorista	90,00	25,99	1	2.339,07
Ajudante	90,00	18,29	1	1.646,15
Servente	90,00	18,27	1	1.644,61
TOTAL MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO	-			6.994,37

2.2 - EQUIPAMENTOS DE APOIO

Descrição	Nº Horas	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)			
Caminhão basculante - 10 m³	5	152,33	1	761,63			
Grupo gerador - 40 kva	8	25,19	1	201,50			
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE APOIO	TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE APOIO						
TOTAL 2 - CUSTO DE MANUTENÇÃO DO CANTEIR	O DE OBRAS			7.957,50			

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
SAGO Gerente

SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)





DESCRIÇÃO: Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras

VALOR UNITÁRIO TOTAL: R\$ 278.524,96

3 - CUSTO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSOS

3.1 - MANUTENÇÃO DE CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSOS

Descrição	Nº Horas	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)				
Caminhão basculante - 10 m³	30	300,49	0	0,00				
Trator de esteiras	15	231,06	0	0,00				
Carregadeira de Pneus	15	144,40	0	0,00				
Motoniveladora	30	239,08	0	0,00				
0	0,00							
TOTAL 3 - CUSTO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHO	0,00							

4 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

4.1 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Central de Concreto	unid	1,00	58.760,81	58.760,81
TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	58.760,81			
TOTAL 4 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				58.760,81

5 - CUSTO DE SINALIZAÇÃO DO TRECHO EM OBRAS

5.1 - MÃO-DE-OBRA

Descrição	Nº Horas	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)
Carpinteiro	12,00	22,51	1	270,07
Eletricista	8,00	23,11	1	184,85
Ajudante	15,00	18,29	1	274,36
Servente	15,00	18,27	1	274,10
TOTAL MÃO-DE-OBRA	•			1.003,38

				,
5.2 - MATERIAIS				
Descrição	Unidade	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)
Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	18,55	20,00	371,00
TOTAL DE MATERIAIS	371,00			
TOTAL 5 - CUSTO DE SINALIZAÇÃO DO TRECHO I	1.374,38			
	Custo para Insta	lação e Manutenção de	Canteiro de Obras	R\$ 222.962,67
	retas: BDI (24,92%)	R\$ 55.562,30		
CUSTO TOTAL PAR	R\$ 278.524,96			
CUSTO TOTAL PAR	RA INSTALAÇÃO E	MANUTENÇÃO DE CAI	NTEIRO DE OBRAS	R\$ 2

OBS: Adotado o SINAPI/SE (10/2023) e SICRO/SE (10/2023) para os custos

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Napolèse Santos de Oliveira

For Civil ORFA/CF: 5633/D

	SIÇÃO DE SERVIÇO - RW tário de Referência Reestabilização de camada de base com adição de 40% de k	orita comercia	Sergipe Outubro/202 al	23	Produ	FIC (ıção da equipe	0,02144 119,52 m³ <i>Valores em reais (R\$)</i>
A - EQUIPA	MENTOS	Quantidade	Utili	zação	Custo H	lorário	Custo
A - EQUIPA	AMEN I OS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW	2,00000	0,68	0,32	323,2848	82,1523	492,2448
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	273,1851	96,9363	273,1851
E9020	Recicladora a frio - 455 kW	1,00000	1,00	0,00	1.316,8443	418,7374	1.316,8443
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,68	0,32	241,6522	115,1511	201,1718
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000	0,71	0,29	203,0217	87,4142	169,4955
				Cu	sto horário total d	e equipamentos	2.452,9415
B - MÃO DE	E OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	3,00000	h		19,9284		59,7852
				C	Custo horário total	de mão de obra	59,7852
					Custo horário to	otal de execução	2.512,7267
					Custo unitá	irio de execução	21,0235
						Custo do FIC Custo do FIT	0,45070 -
C - MATER	IAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0191	Brita 1	0,55013	m³		141,3494		77,7610
M2147	Dente de corte para recicladora	0,04750	un		54,1314		2,5712
M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	0,00040	un		468,8960		0,1876
					Custo unitário	total de material	80,5198
D - ATIVIDA	ADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
				C	usto total de ativi	dades auxiliares	
						Subtotal	101,9940
E - TEMPO	FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914651	0,82520	t		2,4300	2,0052
					Custo unitário tot	al de tempo fixo	2,0052
E MOMEN	ITO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
F - WOWEN	TIO DE TRANSFORTE	Quantidade	Unidade	LN	RP	Р	Custo Unitario
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,82520	tkm	5914359	5914374	5914389	
					Custo unitário to	tal de transporte	
					Custo uni	tário direto total	104,00

Obs. Tendo como referência o serviço 4011342 SICRO out/2023.

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Nosé Napoleão.Santos de Oliveira

Eng. Civil CREA/CE: 5633/D

Sócio Gerente

COMPOSIÇÃO 05 - DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS



RODOVIA: SE-170

TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

SUB-TRECHO:
SEGMENTO:

EXTENSÃO: 13,56KM CÓDIGO SNV:

DATA BASE:

out-23

 DATA BASE:
 out-23
 BDI aquisição:
 14,02%
 BDI transporte:
 14,02%
 PIS:
 0,65%
 CONFINS:
 3,00%
 ICMS:
 Sergipe
 18,00%

CUSTOS DE AQUISIÇÃO

					00010	O DE AQU	IOIÇAO													
CÓDIGO	MATERIAL	ORIGEM	UF	PREÇO ANP	PIS		COFINS		COFINS		COFINS		COFINS		ICN	IS	BD	BDI		VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO C/ BDI + IMPOSTOS
				(R\$/t)	(%)	(R\$/t)	(%)	(R\$/t)	(%)	(R\$/t)	(%)	(R\$/t)	(R\$/t)	(R\$/t)						
M0104	Asfalto diluído CM 30	Feira de Santana	Bahia	4.294,08	0,65%	35,62	3,00%	164,42	18,0%	986,51	14,02%	768,38	1.954,94	6.249,02						
M1946	Emulsão asfáltica RR-1C	Feira de Santana	Bahia	3.450,32	0,65%	28,62	3,00%	132,11	18,0%	757,39	14,02%	612,46	1.530,58	4.980,89						
M1943	Cimento asfáltico CAP 50/70	Feira de Santana	Bahia	3.472,45	0,65%	28,81	3,00%	132,96	18,0%	762,25	14,02%	616,38	1.540,40	5.012,85						
								·												
			Referência: P	ortaria nº. 1977/20	017/DNIT, de 25/1	0/2017, Publicada	no D.O.U. de 26/1	10/2017, Seção 1,	Pág. 174/175.											

COMPOSIÇÃO 06 - CUSTOS DE TRANSPORTE

af



ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE REAJUSTAMENTO:

Conforme Portaria nº 1977, de 25 de outubro de 2017. Processo nº 50600.009151/2015-27

Mês de Referência: 10/2023.

R = (Ii - Io)/Io

ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO (FGV)

lo = Índice de preço do mês de origem do orçamento jul-14 li 10/2023 Índice Atualiz. BDI ICMS li = Índice de preço referente ao mês da licitação out-23 Pavimentação 270,237 557,543 1,0631631 14,02% 18%

ATUALIZAÇÃO DAS	S FÓRMULAS DE TRANSPORTE P/ RODOVIAS PAVIMENTADAS	ATUALIZAÇÃO DA	AS FÓRMULAS DE TRANSPORTE P/ RODOVIAS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	ATUALIZAÇÃO DAS FÓRMULAS DE TRANSPORTE P/ RODOVIAS EM LEITO NATURAL			
1ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023	1ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023	1ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023		
26,939	55,579550	26,939	55,57955009	26,939	55,57955009		
2ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023	2ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023	2ª Parcela	Reajuste de 7/2014 a 10/2023		
0,253	0,521980	0,299	0,61688576	0,412	0,850023187		
Fórmula:	Y = (55,58+0,522xD)x(1/(1-ICMS))x(1+LDI)	Fórmula:	Y = (55,58+0,617xD)x(1/(1-ICMS))x(1+LDI)	Fórmula:	Y = (55,58+0,85xD)x(1/(1-ICMS))x(1+LDI)		

Natureza do Transporte	Equações Tarifárias de Transporte (RS)
Rodovia pavimentada	(26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primário	(26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural	(26,939 + 0,412 x D) por tonelada

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (R\$/t)

				IRAN	SPURIE DE I	WAIERIAL DE	TOMINOSO (K\$/t)											
				DISTÂNCIA						PREÇO UNITÁRI	0								
CÓDIGO											PEDÁGIO								
				DODOVIA.	DODOVIA FM	RODOVIA EM RODOVIA EM LEITO NATURAL	DODOVIA		DODOVIA EM		REAJUSTAMENTO								
	MATERIAL	ORIGEM	DESTINO	RODOVIA PAVIM.			RODOVIA PAVIM.		RODOVIA EM	VALOR TOTAL	Data da pesq.:	out-23	VALOR TOTAL DO TRANSP.						
				PAVIIVI.					LEITO NATOKAL	VALOR TOTAL	li:	557,543	I RANSP.						
											ÍNDIGE DEA I	VALOR REAJ.							
				(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(R\$/t)	(R\$/t)	(R\$/t)	(R\$/t)	ÍNDICE REAJ.	(R\$/t)	(R\$/t)
M0104	Asfalto diluído CM 30	Feira de Santana - Bahia	CANTEIRO	413,25		0,00	377,22						377,22						
M1946	Emulsão asfáltica RR-1C	Feira de Santana - Bahia	CANTEIRO	413,25		0,00	377,22						377,22						
M1943	Cimento asfáltico CAP 50/70	Feira de Santana - Bahia	CANTEIRO	413,25		0,00	377,22						377,22						
		-				0,00													
		-																	
		-																	
	•		Referência: F	Portaria nº. 1977/2	017/DNIT, de 25/1	10/2017, Publicada	no D.O.U. de 26/	/10/2017, Seção 1	, Pág. 174/175.			•							

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/ Vosé Napoleão Sentos de Oliveira Eng. Civil CREA/CE: 5633/D

ANEXO IV – CURVA ABC DE SERVIÇOS

RODOVIA: RODOVIA SE-170

TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOS) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

DATA BASE: OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO





CURVA ABC DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO TOTAL	PARTIC	CIPAÇÃO (%)
TT CIVI	СОБІОО	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ONID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	COSTO TOTAL	NA OBRA	ACUMULADO
04.005.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.478.685,06	0,69	5.160.292,69	14,68	14,68
04.004.01	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	17.975,62	273,20	4.910.939,38	13,97	28,66
05.001.03	COMP-05.3	Aquisição - Cimento asfaltico de petroleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	953,14	5.012,85	4.777.947,84	13,60	42,25
04.006.03	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	16.721,75	247,76	4.142.980,78	11,79	54,04
04.004.02	COMP-03	Reestabilização de camada de base com adição de 40% de brita comercial - com Faixa C e CBR>80%.	m³	16.152,00	129,76	2.095.883,52	5,96	60,01
04.006.04	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.059.240,70	0,95	1.956.278,66	5,57	65,57
09.002.01	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	363.901,83	3,68	1.339.158,73	3,81	69,38
05.001.01	COMP-05.1	Aquisição - Asfalto diluido de petroleo CM-30 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	210,99	6.249,02	1.318.480,72	3,75	73,13
03.002.09	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - complemento do transporte.	tkm	1.423.304,73	0,69	982.080,26	2,79	75,93
02.000.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				788.569,10	2,24	78,17
06.003.01	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	3.320,00	211,52	702.246,40	2,00	80,17
07.001.01	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	23.769,00	26,46	628.927,74	1,79	81,96
04.003.01	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	792.696,97	0,69	546.960,90	1,56	83,52
06.001.01	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	6.500,00	72,29	469.885,00	1,34	84,85
03.002.08	5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	44.399,67	10,44	463.532,55	1,32	86,17
08.001.01	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	6.952,65	53,84	374.330,67	1,07	87,24
05.002.03	COMP-06	Transporte - Cimento asfáltico (CAP) 50/70	t	953,14	377,22	359.543,47	1,02	88,26
05.001.02	COMP-05.2	Aquisição - Emulsao asfaltica RR-1C (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	71,32	4.980,89	355.237,07	1,01	89,27
01.001.02	COMP-02	Instalação e Manutenção de Canteiro de Obras	un	1,00	278.190,52	278.190,52	0,79	90,06
04.002.01	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - CBR>20%.	m³	19.644,56	13,99	274.827,39	0,78	90,85
04.006.05	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	268.539,41	0,95	255.112,43	0,73	91,57
09.001.05	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	51.689,37	4,65	240.355,57	0,68	92,26
06.004.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	252.600,00	0,95	239.970,00	0,68	92,94
07.002.02	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20	m³	236,78	1.003,74	237.665,55	0,68	93,62
03.001.01	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	269.400,00	0,66	177.804,00	0,51	94,12
04.006.06	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	115.555,65	1,51	174.489,03	0,50	94,62

Nosé Napoléac Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sócio Gerente

RODOVIA: RODOVIA SE-170

TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOS) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

DATA BASE: OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO





CURVA ABC DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	CUSTO TOTAL	PARTIC	CIPAÇÃO (%)
IIEW	CODIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ONID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	COSTO TOTAL	NA OBRA	ACUMULADO
08.001.02	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3.403,00	41,89	142.551,67	0,41	95,02
04.001.01	4011209	Regularização do subleito	m²	97.105,90	1,38	134.006,14	0,38	95,40
08.002.01	5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	223,02	537,26	119.819,72	0,34	95,75
07.001.02	103350/SINAPI	Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal de 9x9x19 cm (Espessura 9 cm) e Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira. Af_12/2021	m²	589,00	193,64	114.053,96	0,32	96,07
06.001.06	2003277	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	920,00	103,68	95.385,60	0,27	96,34
06.001.05	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	163,00	575,30	93.773,90	0,27	96,61
07.003.01	94990/SINAPI	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Feito em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/20 - Lombadas	m³	84,60	1.003,74	84.916,40	0,24	96,85
08.003.03	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3.328,00	24,87	82.767,36	0,24	97,09
06.002.01	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	85.645,00	0,95	81.362,75	0,23	97,32
04.006.01	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	162.293,70	0,50	81.146,85	0,23	97,55
05.002.01	COMP-06	Transporte - Asfalto diluido CM-30	t	210,99	377,22	79.589,64	0,23	97,77
06.001.04	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	269,00	290,68	78.192,92	0,22	98,00
09.001.01	1619006	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	m³	1.043,71	69,92	72.976,20	0,21	98,20
01.001.01	COMP-01	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00	62.543,02	62.543,02	0,18	98,38
06.001.07	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	240,00	260,47	62.512,80	0,18	98,56
07.004.02	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.344,00	0,95	57.326,80	0,16	98,72
08.003.01	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	70,44	757,10	53.330,12	0,15	98,88
04.006.02	4011353	Pintura de ligação - com RR-1C.	m²	142.622,68	0,35	49.917,93	0,14	99,02
06.005.04	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	38,00	911,41	34.633,58	0,10	99,12
07.004.01	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	32.440,00	0,89	28.871,60	0,08	99,20
06.001.02	2003379	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	650,00	41,74	27.131,00	0,08	99,28
05.002.02	COMP-06	Transporte - Emulsao asfaltica cationica RR-1C	t	71,32	377,22	26.903,33	0,08	99,35
08.003.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	168,00	136,95	23.007,60	0,07	99,42
03.002.01	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.103,60	7,16	22.221,77	0,06	99,48
09.001.03	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	23.769,00	0,87	20.679,03	0,06	99,54
08.002.02	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	134,00	136,95	18.351,30	0,05	99,59
03.003.01	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.862,06	5,96	17.057,87	0,05	99,64
06.002.02	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	17.668,00	0,89	15.724,52	0,04	99,68

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Vosé Nàpolèão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE: 5633/D
Sário Gerente

RODOVIA: RODOVIA SE-170

TRECHO: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOS) / ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)

DATA BASE: OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO





CURVA ABC DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO PARTICIPAÇÃO (%) **CUSTO** ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. **QUANTIDADE CUSTO TOTAL** UNITÁRIO NA OBRA ACUMULADO 804317 3.511,79 14.047,16 99.72 06.005.03 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 4.00 0.04 1.472.50 13.178,87 09.001.04 1619004 Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus m³ 8.95 0.04 99.76 163.00 12.092,97 0.03 06.001.03 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 74.19 99.80 9.629,39 09.001.02 1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 19,69 489,05 0.03 99,82 5914389 9.593.00 0.95 9.113.35 0.03 99.85 06.006.01 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 325,85 0,02 06.003.02 2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais 24,00 7.820,40 99,87 un 07.002.01 4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 541.20 13.99 7.571,38 0.02 m³ 99.89 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com quindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada 06.006.03 5914614 3.401,88 2,15 7.314,04 0,02 99,91 804121 Boca de BSTC D = 1.00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 2.400.54 7.201.62 06.005.02 3.00 0.02 99.93 un 03.001.02 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 134,60 48,45 6.521,37 0.02 99,95 un 06.004.02 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 5.661,00 0,89 5.038,29 0,01 99,97 tkm Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para 01.001.03 004813/SINAPI m² 16,00 311,93 4.990,88 0,01 99,98 fixação) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito 03.002.05 5502114 m³ 175.20 9.61 1.683.67 0.00 99.99 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3 Poste rolico de madeira tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12.00 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - para placa de 002731/SINAPI 01.001.04 m 12.00 119.18 1.430.16 0.00 99.99 obra 06.006.02 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.256,93 0,89 1.118,66 99,99 0,00 tkm Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito 5502110 03.002.02 m³ 76,90 7,65 588,28 0.00 100,00 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria 57,00 8,36 476,52 100,00 06.005.01 m³ 0,00 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito 03.002.03 5502111 35,68 8,09 288,65 0,00 100,00 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada -06.002.03 5914614 0,00 tkm 131.00 2,15 281,65 100,00 Tubos da TSS 01. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito 11.37 03.002.07 5502118 m³ 22.92 260.60 0.00 100.00 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1,000 m - caminho de servico em leito 03.002.04 5502113 15.86 9,27 147,02 0.00 100.00 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito 03.002.06 5502116 4,31 10,71 46,16 0,00 100,00 natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3 **TOTAL GERAL** 35.143.286,44



ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rodovia: SE - 170

Obra: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170

1,85%

4,92%

10,47%

Trecho: ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO)/ ENTR. SE-230 (FEIRA NOVA)





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO **MESES ITEM SERVIÇOS TOTAL PARCIAL** 1 2 3 4 5 6 8 R\$ 121.504,10 R\$ 17.357,73 R\$ 104.146,37 R\$ 347.154,58 SERVIÇOS PRELIMINARES 35,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 30,00% 100,00% R\$ 27.599,92 R\$ 27.599,92 R\$ 47.314,15 R\$ 86.742,60 R\$ 105.668,26 R\$ 154.559,54 R\$ 134.056,75 R\$ 126.171,06 R\$ 78.856,91 R\$ 788.569,10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,50% 3,50% 6,00% 11,00% 13,40% 19,60% 17,00% 16,00% 10,00% 100,00% R\$ 501.669,66 R\$ 668.892.88 R\$ 501.669.66 R\$ 1.672.232,20 TERRAPLENAGEM 30,00% 40,00% 30,00% 100,00% R\$ 2.967.425,36 R\$ 5.934.850,71 R\$ 4.945.708,93 R\$ 2.967.425,36 R\$ 989.141,79 R\$ 989.141,79 R\$ 989.141,79 R\$ 19.782.835,70 04 PAVIMENTAÇÃO 5,00% 15,00% 30,00% 25,00% 15,00% 5,00% 5,00% 100,00% AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL R\$ 1.383.540,41 R\$ 2.767.080,83 R\$ 2.767.080,83 R\$ 6.917.702,07 **BETUMINOSO** 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% R\$ 196.532,31 R\$ 393.064,63 R\$ 589.596,94 R\$ 196.532,31 R\$ 196.532,31 R\$ 196.532,31 R\$ 196.532,31 R\$ 1.965.323,13 DRENAGEM 10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% R\$ 1.159.333,43 R\$ 579.666,72 R\$ 579.666,72 OBRAS COMPLEMENTARES 50,00% 50,00% 100.00% R\$ 407.079,22 R\$ 407.079,22 R\$ 814.158,44 08 SINALIZAÇÃO 50,00% 50,00% 100,00% R\$ 169.597,78 R\$ 763.190,01 R\$ 763.190,01 R\$ 1.695.977,79 DEMOLIÇÕES E/OU RETIRADAS 10,00% 45,00% 45,00% 100,00% R\$ 650.773,68 R\$ 1.079.980,62 R\$ 1.948.547,95 R\$ 3.661.122,62 R\$ 7.637.949,43 R\$ 8.844.429,34 R\$ 6.845.642,98 R\$ 2.315.948,82 R\$ 2.158.891,00 R\$ 35.143.286,44 **TOTAL PARCIAL** 1,85% 3,07% 5,54% 10,42% 21,73% 25,17% 19,48% 6,59% 6,14% 100,00% R\$ 650.773,68 R\$ 1.730.754,30 R\$ 3.679.302,25 R\$ 7.340.424,87 R\$ 14.978.374,30 R\$ 23.822.803,64 R\$ 30.668.446,62 R\$ 32.984.395,44 R\$ 35.143.286,44 **TOTAL ACUMULADO**

20,89%

42,62%

67,79%

RW - ENGENHEIROS CONSULTORES SIS

87,27%

93,86%

100,00%