PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO PJ-056/2025, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE E A SANJUAN ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, reuniram-se de um lado o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, organizado sob a forma de Autarquia Especial Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no CNPJ/MF sob o nº [redacted], com sede na Avenida São Paulo, nº 3.005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49085-380, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, o Sr. **ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 218, Mansão Emanuel Fonseca, Apartamento 403, Bairro Jardins, CEP 49.025-040, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe e pelo seu Diretor de Obras, o Sr. **ANCELMO LUIZ DE SOUZA**, brasileiro, maior, capaz, casado, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a **SANJUAN ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [redacted], com sede na Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Orlando Gomes Empresarial, salas 203, 212, 213, 214 e 312, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-774, no Município de Salvador, Estado de Bahia, neste ato representada pelo Sr. **HENRIQUE DE ARAÚJO ANDRADE FILHO**, brasileiro, maior, capaz, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], com endereço na Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Orlando Gomes Empresarial, salas 213 e 214, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-774, no Município de Salvador, Estado de Bahia, doravante denominada **CONTRATADA**, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo em vista o que consta no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 809/2026-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE** e nas cláusulas a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Fica efetuada **Rerratificação** ao **Contrato PJ-056/2025**, cujo objeto consiste na "**Implantação e pavimentação do segmento de trecho da rodovia SE-255, trecho: Acesso à Lagoa do Brito / Cidade de Campo do Brito, com extensão aproximada de 2,70km e do Acesso à Lagoa do Brito, trecho: Lagoa do Brito / Entr. SE-255, com extensão aproximada de 3,40km, extensão total aproximada de 6,10km, no município de Campo do Brito, neste Estado**", para retificação do valor contratual de **R$ 20.405.000,00 (vinte milhões, quatrocentos e cinco mil reais)** para **R$ 20.391.209,27 (vinte milhões, trezentos e noventa e um mil, duzentos e nove reais e vinte e sete centavos)**, em razão da necessidade de retificação de quantitativos de itens da Planilha da **CONTRATADA** em conformidade com a Planilha do Orçamento Referencial do **CONTRATANTE**, na forma do Anexo Único a este Termo.

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Em tudo mais, ficam perfeitamente inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do **Contrato PJ-056/2025** ora aditado, cujo Termo vai assinado pelas partes integrantes.

Aracaju/SE, 28 de abril de 2026.

Pelo **CONTRATANTE**:

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599
Assinado de forma digital por ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor-Presidente

ANCELMO LUIZ DE SOUZA:23509864549
Assinado de forma digital por ANCELMO LUIZ DE SOUZA:23509864549

ANCELMO LUIZ DE SOUZA
Diretor de Obras

Pela **CONTRATADA**:

HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE FILHO:22369724587
Assinado de forma digital por HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE FILHO:22369724587

HENRIQUE DE ARAÚJO ANDRADE FILHO
Sanjuan Engenharia Ltda.

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

ANEXO ÚNICO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO PJ-056/2025

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	**SERVIÇOS**				**20.391.209,27**	**100,00 %**
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**991.265,22**	**4,86 %**
1.1.1	EQUIPE DIRIGENTE	und	1,00	991.265,22	991.265,22	4,86 %
1.2	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**				**102.266,07**	**0,50 %**
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	72,00	426,22	30.687,84	0,15 %
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m²	2,16	426,22	920,63	0,00 %
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	10,00	1.884,20	18.842,00	0,09 %
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	10,00	942,10	9.421,00	0,05 %
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	10,00	2.119,73	21.197,30	0,10 %
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	10,00	2.119,73	21.197,30	0,10 %
1.3	**CANTEIRO DE OBRAS**				**182.159,16**	**0,89 %**
1.3.1	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	und	1,00	121.143,41	121.143,41	0,59 %
1.3.2	EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO	und	1,00	61.015,75	61.015,75	0,30 %
1.4	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**22.257,00**	**0,11 %**
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	1.300,00	14,13	18.369,00	0,09 %
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	KM	600,00	6,48	3.888,00	0,02 %
1.5	**SINALIZAÇÃO DA OBRA**				**367.782,80**	**1,80 %**
1.5.1	Serviço de sinalização PARE / SIGA	DIA	120,00	2.895,87	347.504,40	1,70 %
1.5.2	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	12,00	16,40	196,80	0,00 %
1.5.3	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	400,00	5,43	2.172,00	0,01 %
1.5.4	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	400,00	3,77	1.508,00	0,01 %
1.5.5	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.440,00	4,68	6.739,20	0,03 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.6	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.440,00	4,41	6.350,40	0,03 %
1.5.7	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.440,00	2,30	3.312,00	0,02 %
1.6	**INTERFERENCIAS**				**95.020,32**	**0,47 %**
1.6.1	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	49,00	570,64	27.961,36	0,14 %
1.6.2	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	8.150,79	0,85	6.928,17	0,03 %
1.6.3	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	163,22	8,86	1.446,12	0,01 %
1.6.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=4,00KM	tkm	979,32	1,47	1.439,60	0,01 %
1.6.5	Remoção de paralelepípedos	m²	9.073,43	4,54	41.193,37	0,20 %
1.6.6	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=4,00KM	tkm	10.779,24	1,33	14.336,38	0,07 %
1.6.7	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	148,00	11,59	1.715,32	0,01 %
1.7	**TERRAPLENAGEM**				**189.912,33**	**0,93 %**
1.7.1	**LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO**				**27.564,48**	**0,14 %**
1.7.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	12.240,00	0,62	7.588,80	0,04 %
1.7.1.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (bota-fora), DMT=4,00KM	tkm	11.016,00	1,06	11.676,96	0,06 %
1.7.1.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	1.836,00	4,52	8.298,72	0,04 %
1.7.2	**MOVIMENTO DE TERRA**				**96.232,84**	**0,47 %**
1.7.2.1	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	3.441,23	3,28	11.287,23	0,06 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.734,69	6,94	18.978,74	0,09 %
1.7.2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	18,61	7,44	138,45	0,00 %
1.7.2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.630,61	7,90	20.781,81	0,10 %
1.7.2.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	7.674,04	5,87	45.046,61	0,22 %
1.7.3	**BOTA FORA**				**66.115,01**	**0,32 %**
1.7.3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	263,16	10,49	2.760,54	0,01 %
1.7.3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	961,55	10,23	9.836,65	0,05 %
1.7.3.3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	3.597,39	1,61	5.791,79	0,03 %
1.7.3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	24.462,40	1,06	25.930,14	0,13 %
1.7.3.5	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	4.822,10	4,52	21.795,89	0,11 %
1.8	**DRENAGEMPLUVIAL E OBRAS D'ARTE CORRENTES**				**1.461.851,52**	**7,17 %**
1.8.1	**MOVIMENTO DE TERRA**				**82.445,35**	**0,40 %**
1.8.1.1	**ESCAVAÇÃO**				**23.435,69**	**0,11 %**

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.1.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3.059,49	7,66	23.435,69	0,11 %
1.8.1.2	**REATERRO**				**32.745,80**	**0,16 %**
1.8.1.2.1	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.702,85	19,23	32.745,80	0,16 %
1.8.1.3	**BOTA FORA**				**26.263,86**	**0,13 %**
1.8.1.3.1	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	1.101,21	12,97	14.282,69	0,07 %
1.8.1.3.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural, DMT=4,00KM	tkm	6.607,28	1,06	7.003,71	0,03 %
1.8.1.3.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	1.101,21	4,52	4.977,46	0,02 %
1.8.2	**ESCORAMENTO**				**159.065,58**	**0,78 %**
1.8.2.1	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	4.130,40	38,21	157.822,58	0,77 %
1.8.2.2	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	31,20	39,84	1.243,00	0,01 %
1.8.3	**ESGOTAMENTO**				**43.786,05**	**0,21 %**
1.8.3.1	Esgotamento de água com bomba submersa	h	2.805,00	15,61	43.786,05	0,21 %
1.8.4	**REDE TUBULAR**				**274.841,50**	**1,35 %**
1.8.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	127,00	204,22	25.935,94	0,13 %
1.8.4.2	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	893,00	274,87	245.458,91	1,20 %
1.8.4.3	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (envelopamento de tubo)	m³	6,60	522,22	3.446,65	0,02 %

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5	**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**				**901.713,04**	**4,42 %**
1.8.5.1	**DRENO LOGITUDINAL**				**164.457,02**	**0,81 %**
1.8.5.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	84,69	49,61	4.201,47	0,02 %
1.8.5.1.2	Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante	m	2.823,00	52,55	148.348,65	0,73 %
1.8.5.1.3	Fornecimento de brita 2	m³	62,52	168,59	10.540,24	0,05 %
1.8.5.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita)	tkm	1.277,26	1,07	1.366,66	0,01 %
1.8.5.2	**VALETA DE PROTEÇÃO**				**2.298,00**	**0,01 %**
1.8.5.2.1	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	20,00	114,90	2.298,00	0,01 %
1.8.5.3	**DESCIDA D'AGUA**				**7.459,56**	**0,04 %**
1.8.5.3.1	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	m	5,00	899,01	4.495,05	0,02 %
1.8.5.3.2	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais	m	3,00	988,17	2.964,51	0,01 %
1.8.5.4	**CAIXA COLETORA**				**4.370,49**	**0,02 %**
1.8.5.4.1	Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais	un	1,00	4.370,49	4.370,49	0,02 %
1.8.5.5	**BOCA DE LOBO - DIM. INT. (0,85 x 0,85 x 1,60)m COMBINADA COM GRELHA E GAVETA - 42 UNIDADES**				**96.984,81**	**0,48 %**
1.8.5.5.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	111,30	94,24	10.488,91	0,05 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.5.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.159,62	14,00	16.234,68	0,08 %
1.8.5.5.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	148,26	15,56	2.306,92	0,01 %
1.8.5.5.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	214,20	36,49	7.816,15	0,04 %
1.8.5.5.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	264,60	142,86	37.800,75	0,19 %
1.8.5.5.6	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	16,97	545,78	9.261,88	0,05 %
1.8.5.5.7	Dreno de PVC D = 150 mm - fornecimento e instalação	m	100,80	107,30	10.815,84	0,05 %
1.8.5.5.8	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m²	88,20	25,62	2.259,68	0,01 %
1.8.5.6	**BUEIRO**				**306.616,20**	**1,50 %**
1.8.5.6.1	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	53,00	4.624,50	245.098,50	1,20 %
1.8.5.6.2	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	14,00	2.916,59	40.832,26	0,20 %
1.8.5.6.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	32,00	646,42	20.685,44	0,10 %
1.8.5.7	**BOCA DE BUEIRO / PONTA DE ALA**				**164.326,38**	**0,81 %**
1.8.5.7.1	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	15.829,40	31.658,80	0,16 %
1.8.5.7.2	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	2,00	17.345,96	34.691,92	0,17 %
1.8.5.7.3	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais	un	2,00	23.242,13	46.484,26	0,23 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.7.4	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	13.588,21	27.176,42	0,13 %
1.8.5.7.5	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	2.220,75	4.441,50	0,02 %
1.8.5.7.6	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	2.613,82	5.227,64	0,03 %
1.8.5.7.7	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	11,00	1.331,44	14.645,84	0,07 %
1.8.5.8	**DISSIPADOR DE ENERGIA**				**24.006,63**	**0,12 %**
1.8.5.8.1	Dissipador de energia - DES 100-300 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00	940,28	2.820,84	0,01 %
1.8.5.8.2	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	10,00	1.123,00	11.230,00	0,06 %
1.8.5.8.3	Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	2.767,61	2.767,61	0,01 %
1.8.5.8.4	Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	3.594,09	7.188,18	0,04 %
1.8.5.9	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,20 X 1,20 X 1,40)m - 01 UNIDADE**				**3.641,17**	**0,02 %**
1.8.5.9.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5,60	94,24	527,74	0,00 %
1.8.5.9.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	66,57	14,00	931,98	0,00 %
1.8.5.9.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5,38	15,56	83,71	0,00 %
1.8.5.9.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	6,72	36,49	245,21	0,00 %
1.8.5.9.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	7,84	142,86	1.120,02	0,01 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.9.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,02	671,37	684,79	0,00 %
1.8.5.9.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,09	530,25	47,72	0,00 %
1.8.5.10	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,20 X 1,20 X 1,50)m - 16 UNIDADE**				**59.827,78**	**0,29 %**
1.8.5.10.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	89,60	94,24	8.443,90	0,04 %
1.8.5.10.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.065,12	14,00	14.911,68	0,07 %
1.8.5.10.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	86,08	15,56	1.339,40	0,01 %
1.8.5.10.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	115,20	36,49	4.203,64	0,02 %
1.8.5.10.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	134,40	142,86	19.200,38	0,09 %
1.8.5.10.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	16,38	671,37	10.997,04	0,05 %
1.8.5.10.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,38	530,25	731,74	0,00 %
1.8.5.11	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,20 X 1,20 X 2,00)m - 09 UNIDADE**				**38.047,55**	**0,19 %**
1.8.5.11.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	50,40	94,24	4.749,69	0,02 %
1.8.5.11.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	599,13	14,00	8.387,82	0,04 %
1.8.5.11.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	48,42	15,56	753,41	0,00 %
1.8.5.11.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	86,40	36,49	3.152,73	0,02 %
1.8.5.11.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	100,80	142,86	14.400,28	0,07 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.11.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	9,22	671,37	6.190,03	0,03 %
1.8.5.11.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,78	530,25	413,59	0,00 %
1.8.5.12	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,20 X 1,20 X 2,50)m - 02 UNIDADE**				**9.429,14**	**0,05 %**
1.8.5.12.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	11,20	94,24	1.055,48	0,01 %
1.8.5.12.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	133,14	14,00	1.863,96	0,01 %
1.8.5.12.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10,76	15,56	167,42	0,00 %
1.8.5.12.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	24,00	36,49	875,76	0,00 %
1.8.5.12.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	28,00	142,86	4.000,08	0,02 %
1.8.5.12.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,05	671,37	1.376,30	0,01 %
1.8.5.12.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,17	530,25	90,14	0,00 %
1.8.5.13	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,20 X 1,20 X 3,00)m - 01 UNIDADE**				**5.201,43**	**0,03 %**
1.8.5.13.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5,60	94,24	527,74	0,00 %
1.8.5.13.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	66,57	14,00	931,98	0,00 %
1.8.5.13.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5,38	15,56	83,71	0,00 %
1.8.5.13.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	14,40	36,49	525,45	0,00 %
1.8.5.13.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	16,80	142,86	2.400,04	0,01 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.13.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,02	671,37	684,79	0,00 %
1.8.5.13.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,09	530,25	47,72	0,00 %
1.8.5.14	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,60 X 1,60 X 1,50)m - 01 UNIDADE**				**5.176,70**	**0,03 %**
1.8.5.14.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	7,68	94,24	723,76	0,00 %
1.8.5.14.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	91,44	14,00	1.280,16	0,01 %
1.8.5.14.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	8,09	15,56	125,88	0,00 %
1.8.5.14.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	9,60	36,49	350,30	0,00 %
1.8.5.14.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	10,80	142,86	1.542,88	0,01 %
1.8.5.14.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,60	671,37	1.074,19	0,01 %
1.8.5.14.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,15	530,25	79,53	0,00 %
1.8.5.15	**POÇO DE VISITA SIMPLES - DIM. INT. (1,60 X 1,60 X 2,00)m - 01 UNIDADE**				**9.870,18**	**0,05 %**
1.8.5.15.1	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	7,68	94,24	723,76	0,00 %
1.8.5.15.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	91,44	14,00	1.280,16	0,01 %
1.8.5.15.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	8,09	15,56	125,88	0,00 %
1.8.5.15.4	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	12,80	36,49	467,07	0,00 %
1.8.5.15.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	14,40	142,86	2.057,18	0,01 %

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5.15.6	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1,60	671,37	1.074,19	0,01 %
1.8.5.15.7	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,15	530,25	79,53	0,00 %
1.8.5.15.8	Complementação de poço de visita com alvenaria de bloco de concreto estrutural e reboco interno	m²	23,12	175,71	4.062,41	0,02 %
1.9	**PAVIMENTAÇÃO**				**13.045.394,67**	**63,93 %**
1.9.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	48.630,21	1,79	87.048,07	0,43 %
1.9.2	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	20.424,68	270,18	5.518.340,04	27,04 %
1.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita)	tkm	611.034,80	1,07	653.807,23	3,20 %
1.9.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	43.232,78	130,70	5.650.524,34	27,69 %
1.9.5	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	3.608,25	134,19	484.191,06	2,37 %
1.9.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (areia)	tkm	94.366,29	1,07	100.971,93	0,49 %
1.9.7	Travamento em concreto para pavimentação intertravada, inclusive aço ø12,5 mm - forma em madeira	M	6.881,40	80,00	550.512,00	2,70 %
1.10	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**78.248,32**	**0,38 %**
1.10.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	106,36	506,97	53.921,32	0,26 %
1.10.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	180,00	135,15	24.327,00	0,12 %
1.11	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**196.101,13**	**0,96 %**
1.11.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2.377,70	35,56	84.551,01	0,41 %

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.11.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	43,23	50,61	2.187,87	0,01 %
1.11.3	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta àbase de resina acrílica - R1	m²	3.690,93	29,63	109.362,25	0,54 %
1.12	**PROTEÇÃO VEGETAL**				**108.106,78**	**0,53 %**
1.12.1	Plantio de grama comercial em placas	m²	5.552,48	19,47	108.106,78	0,53 %
1.13	**OBRAS COMPLEMENTARES**				**3.479.473,95**	**17,11 %**
1.13.1	**MEIO-FIO**				**845.604,16**	**4,14 %**
1.13.1.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	12.501,54	67,64	845.604,16	4,14 %
1.13.2	**PASSEIO**				**2.016.883,52**	**9,88 %**
1.13.2.1	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	17.294,80	8,77	151.675,39	0,74 %
1.13.2.2	Lastro de pó de pedra, com espalhamento manual, exclusive transporte	m³	1.729,48	218,17	377.320,65	1,85 %
1.13.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (pó de pedra)	tkm	35.367,35	1,07	37.843,06	0,19 %
1.13.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	1.383,58	871,95	1.206.412,58	5,91 %
1.13.2.5	Lona plástica preta	m²	20.753,76	4,01	83.222,57	0,41 %
1.13.2.6	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	8.647,40	18,55	160.409,27	0,79 %
1.13.3	**TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE**				**75.516,63**	**0,43 %**
1.13.3.1	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	66,15	634,65	41.982,09	0,27 %

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO À LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO À LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO.

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.13.3.2	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg	315,00	13,26	4.176,90	0,02 %
1.13.3.3	Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm - fornecimento e instalação	m	162,00	181,22	29.357,64	0,14 %
1.13.4	**CERCA**				**330.642,49**	**1,62 %**
1.13.4.1	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	8.603,76	38,43	330.642,49	1,62 %
1.13.5	**DIVERSOS**				**210.827,15**	**1,03 %**
1.13.5.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	12.501,54	1,75	21.877,69	0,11 %
1.13.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	46.841,03	0,59	27.636,20	0,14 %
1.13.5.3	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	2,00	10.001,08	20.002,16	0,10 %
1.13.5.4	Arqueólogo pleno (nível superior)	MES	10,00	14.131,11	141.311,10	0,69 %
1.14	**PROJETOS**				**71.370,00**	**0,35 %**
1.14.1	As built. observação: contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra	m²	61.000,00	1,17	71.370,00	0,35 %
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				**20.391.209,27**	

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.